

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย  
งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง  
กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสะพานลอย  
ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน  
สีแยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014-กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พ.ย ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,946,424.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภูวนาท คงกำเนิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ธรรมพันธ์ วิมลสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
1	1.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,000.000	1.80	5,400.00	1.3567	2.44	7,326.18
	1.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,500.000	47.72	71,580.00	1.3567	64.74	97,112.58
	1.3 งานดินคั่นทาง (EMBANKMENT)							
3	1.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,100.000	168.73	185,603.00	1.3567	228.91	251,807.59
4	1.3.2 EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ลบ.ม.	70.000	141.50	9,905.00	1.3567	191.97	13,438.11
5	1.3.3 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	400.000	168.73	67,492.00	1.3567	228.91	91,566.39
	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
6	1.4.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	290.000	534.21	154,920.90	1.3567	724.76	210,181.18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
7	1.5.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	380.000	550.21	209,079.80	1.3567	746.46	283,658.56
	1.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
8	1.5.2.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	370.000	1,049.39	388,274.30	1.3567	1,423.70	526,771.74
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
9	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,610.000	31.26	50,328.60	1.3567	42.41	68,280.81
10	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,710.000	12.71	21,734.10	1.3567	17.24	29,486.65
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11	2.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,323.55	46,471.00	1.3567	3,152.36	63,047.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	2.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,610.000	282.40	454,664.00	1.3567	383.13	616,842.64
13	2.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 3.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)	ตร.ม.	1,610.000	282.46	454,760.60	1.3567	383.21	616,973.70
14	3.1.1 PEDESTRIAN BRIDGES TYPE C AT STA.197+140 (APPROX.)	EACH	1.000	2,710,696.81	2,710,696.81	1.2603	3,416,291.18	3,416,291.18
15	3.2 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	ม.	48.000	1,483.88	71,226.24	1.3567	2,013.17	96,632.63
16	3.3 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3	ม.	140.000	1,063.88	148,943.20	1.3567	1,443.36	202,071.23
17	3.4 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	230.000	2,169.71	499,033.30	1.3567	2,943.64	677,038.47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้อยเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)							
18	4.1.1.1 R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P DIA 1.00 M. WITH R.C. COVER	EACH	15.000	21,057.55	315,863.25	1.3567	28,568.77	428,531.67
19	4.1.1.2 R.C.MANHOLE TYPE D FOR R.C.P DIA 0.60 M. WITH R.C. COVER	EACH	12.000	17,643.88	211,726.56	1.3567	23,937.45	287,249.42
20	4.1.2 R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	20.000	1,624.02	32,480.40	1.3567	2,203.30	44,066.15
	4.1.3 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)							
21	4.1.3.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	550.000	302.47	166,358.50	1.3567	410.36	225,698.57
	4.1.4 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL)							
22	4.1.4.1 RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL	ม.	200.000	1,089.56	217,912.00	1.3567	1,478.20	295,641.21
	4.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	4.2.1 BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	480.000	618.55	296,904.00	1.3567	839.18	402,809.65
24	4.2.2 แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS)	ม.	30.000	2,491.04	74,731.20	1.3567	3,379.59	101,387.81
25	4.2.2.1 CONCRETE BARRIER TYPE I	EACH	2.000	31,715.04	63,430.08	1.3567	43,027.79	86,055.58
26	4.2.3 แผงกั้นคอนกรีตส่วนลู่วิ่งเข้า (CONCRETE BARRIERS)	ตร.ม.	1,382.000	229.86	317,666.52	1.3567	311.85	430,978.16
	4.2.3.1 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A							
	4.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)							
	4.3.1 R.C. SLAB 6 CM.THICK							
	4.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังนุ่นเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	4.4.1 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT - OFF 4.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ต้น	6.000	32,744.30	196,465.80	1.3567	44,424.19	266,545.15
28	4.5.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	173.000	280.00	48,440.00	1.3567	379.87	65,718.54
29	4.5.2 CURB MARKING	ตร.ม.	215.000	61.76	13,278.40	1.3567	83.78	18,014.80
	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
	5.1 TRAFFIC MANGEMENT DURING CONSTRUCTION							
30	5.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	18,575.01	18,575.01	1.3567	25,200.71	25,200.71

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
วังนุ่นเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	9,946,424.26
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว  
ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



( ภูวนาท คงกำเนิด )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ธรรมพันธ์ วิมลสิทธิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค

27 พฤศจิกายน 2568