



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕.๒/ - วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๕ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งที่สำนักงานทางหลวงที่ ๕ ที่ สทล.๕.๑/๓๕๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๒๗๕ - กม.๒๖๒+๓๕๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) วงเงินงบประมาณ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัณฑิต รักษาดี) รส.ทล.๕

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว) วม.ทล.๕

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธภูมิ สัตถาผล) วบ.ทล.๕

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ) วว.ทล.๕

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ที่ สทล.๕.๒/ ๕๕๙๙ ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ผบ.ทล.๕, คุณสุกาญจนาฯ

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘
วันที่.....ผู้ส่ง.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
	รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง		
ทางหลวงหมายเลข	12	ตอนควบคุม 0502 ตอน	วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1
	ระหว่าง กม. 262+275 - กม. 262+355		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	28,500,000.00		บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป		
	ทำการปรับปรุงลาดคันทางที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิม โดยบดอัดคันทางเดิม เสริมกำลังด้วย SOIL NAIL และทำการวาง MODULAR BLOCK		
4. ราคากลางคำนวณ	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘	เป็นเงิน	28,374,651.60 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
	5.2		
	5.3		
	5.4		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายบัณฑิต รักษาดี	รส.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.3 นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.4 นายยุทธภูมิ สัตถาผล	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.5 นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคูม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ระหว่าง กม. 262+275 - กม. 262+355

งบประมาณ 28,500,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		FACTOR F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	80.00	ม.	189.84	15,187.20	1.2427	235.91	235.90	18,872.00
2	งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH TYPE II	80.00	ม.	277.01	22,160.80	1.2427	344.24	344.20	27,536.00
3	งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. DRAIN CHUTE	18.00	ม.	106.78	1,922.04	1.2427	132.69	132.60	2,386.80
4	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	2,000.00	ตร.ม.	15.84	31,680.00	1.2427	19.68	19.60	39,200.00
5	งาน REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE UNDER PAVEMENT	240.00	ลบ.ม.	111.49	26,757.60	1.2427	138.54	138.50	33,240.00
6	งาน REMOVAL OF EXISTING MORTAR RIP-RAP	276.00	ลบ.ม.	77.06	21,268.56	1.2427	95.76	95.70	26,413.20
7	งาน CLEARING AND GRUBBING	2,400.00	ตร.ม.	3.70	8,880.00	1.2427	4.59	4.50	10,800.00
8	งาน SOFT ROCK EXCAVATION	515.00	ลบ.ม.	120.85	62,237.75	1.2427	150.18	150.10	77,301.50
9	งาน EARTH EXCAVATION	9,789.00	ลบ.ม.	49.67	486,219.63	1.2427	61.72	61.70	603,981.30
10	งาน EARTH EMBANKMENT	500.00	ลบ.ม.	180.63	90,315.00	1.2427	224.46	224.40	112,200.00
11	งาน SELECTED BACKFILL	4,996.00	ลบ.ม.	564.93	2,822,390.28	1.2427	702.03	702.00	3,507,192.00
12	งาน ROCK SIZE 3/8" - 3/4"	972.00	ลบ.ม.	663.58	644,999.76	1.2427	824.63	824.60	801,511.20
13	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT								
13.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	192.00	ลบ.ม.	54.63	10,488.96	1.2427	67.88	67.80	13,017.60
13.2	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	64.00	ลบ.ม.	743.74	47,599.36	1.2427	924.24	924.20	59,148.80
13.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	64.00	ลบ.ม.	561.80	35,955.20	1.2427	698.14	698.10	44,678.40
13.4	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"	64.00	ลบ.ม.	427.53	27,361.92	1.2427	531.29	531.20	33,996.80
14	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	80.00	ลบ.ม.	743.74	59,499.20	1.2427	924.24	924.20	73,936.00
15	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	90.00	ลบ.ม.	561.80	50,562.00	1.2427	698.14	698.10	62,829.00
16	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"	90.00	ลบ.ม.	427.53	38,477.70	1.2427	531.29	531.20	47,808.00

รหัสงาน 27200 งานพื้นปูทางหลวง

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ระหว่าง กม. 262+275 - กม. 262+355

งบประมาณ 28,500,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	คำนวณที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
17	งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 15 CM. DEPTH	2,000.00	ตร.ม.	14.27	28,540.00	1.2427	17.73	17.70	35,400.00
18	งาน PRIME COAT	2,320.00	ตร.ม.	34.57	80,202.40	1.2427	42.96	42.90	99,528.00
19	งาน TACK COAT	4,000.00	ตร.ม.	9.86	39,440.00	1.2427	12.25	12.20	48,800.00
20	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	2,000.00	ตร.ม.	321.64	643,280.00	1.2427	399.70	399.70	799,400.00
21	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	4,000.00	ตร.ม.	322.38	1,289,520.00	1.2427	400.62	400.60	1,602,400.00
22	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	96.00	ตัน	2,686.51	257,904.96	1.2427	3,338.52	3,338.50	320,496.00
23	งาน SOIL NAIL	960.00	ม.	1,045.68	1,003,853.94	1.2427	1,299.46	1,299.40	1,247,424.00
24	งาน HORIZONTAL DRAIN	3,840.00	ม.	514.22	1,974,622.27	1.2427	639.02	639.00	2,453,760.00
25	งาน NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	5,674.00	ตร.ม.	63.80	362,001.20	1.2427	79.28	79.20	449,380.80
26	งาน REINFORCED CONCRETE FOUNDATION (LEVEL STRIP)	160.00	ลบ.ม.	3,007.70	481,232.00	1.2427	3,737.66	3,737.60	598,016.00
27	งาน MODULAR BASE BLOCK (400X220X150 mm.)	430.00	ก้อน	285.00	122,550.00	1.2427	354.16	354.10	152,263.00
28	งาน MODULAR STANDARD BLOCK (400X220X150 mm.)	13,800.00	ก้อน	285.00	3,933,000.00	1.2427	354.16	354.10	4,886,580.00
29	งาน GEOGRID TENSILE STRENGTH > 50 kN/M.	5,389.00	ตร.ม.	363.00	1,956,207.00	1.2427	451.10	451.10	2,430,977.90
30	งาน GEOGRID TENSILE STRENGTH > 85 kN/M.	8,194.00	ตร.ม.	429.00	3,515,226.00	1.2427	533.11	533.10	4,368,221.40
31	งาน GEOGRID CONECTOR	1,840.00	ม.	400.00	736,000.00	1.2427	497.08	497.00	914,480.00
32	งาน ท่อ PVC Class 13.5 dia 2.5" เจาะรูระบายน้ำโดยรอบพร้อมหันด้วย Geotextile	160.00	ม.	132.34	21,174.00	1.2427	164.45	164.40	26,304.00
33	งาน CONCRETE INTERCEPTOR	280.00	ม.	517.90	145,012.00	1.2427	643.59	643.50	180,180.00
34	งาน R.C. DITCH TYPE B WITHOUT COVER	80.00	ม.	2,496.96	199,756.80	1.2427	3,102.97	3,102.90	248,232.00
35	งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	302.00	ตร.ม.	222.64	67,237.28	1.2427	276.67	276.60	83,533.20
36	งาน LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	8.00	ลบ.ม.	1,843.83	14,750.64	1.2427	2,291.32	2,291.30	18,330.40
37	งาน PLAIN CONCRETE	120.00	ลบ.ม.	2,443.00	293,160.00	1.2427	3,035.91	3,035.90	364,308.00
38	งาน CEMENT MORTAR	4.00	ลบ.ม.	1,909.90	7,639.60	1.2427	2,373.43	2,373.40	9,493.60
39	งาน MORTAR RIPRAP	484.00	ตร.ม.	567.87	274,849.08	1.2427	705.69	705.60	341,510.40
40	งาน STEPPED DRAIN CHUTE	70.00	ม.	2,215.57	155,089.82	1.2427	2,753.28	2,753.20	192,724.00

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ระหว่าง กม. 262+275 - กม. 262+355

งบประมาณ 28,500,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		FACTOR F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
41	งาน คอนกรีตปิดหัวท้ายกำแพง หนา 25 CM.	30.00	ตร.ม.	1,376.55	41,296.50	1.2427	1,710.63	1,710.60	51,318.00
42	งาน CONCRETE BARRIER TYPE I FOR DEEP CUT AND HIGHFILL (STD.1994)	80.00	ม.	2,269.20	181,536.00	1.2427	2,819.93	2,819.90	225,592.00
43	งาน EROSION CONTROL BLANKET	960.00	ตร.ม.	407.00	390,720.00	1.2427	505.77	505.70	485,472.00
44	งาน PLAIN CONCRETE AT TOE FOR R.C.DRAIN CHUTE	15.00	ลบ.ม.	2,443.00	36,645.00	1.2427	3,035.91	3,035.90	45,538.50
45	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	135.00	ตร.ม.	296.00	39,960.00	1.2427	367.83	367.80	49,653.00
46	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		L.S.	49,286.83	49,286.83	1.0000	49,286.82	49,286.80	49,286.80
ราคามัมนิตเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568				รวมค่างานต้นทุน			22,845,656.28	รวมเป็นเงิน	28,374,651.60

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงา 10 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [(3) ÷ ((1) × (4) + (2) × (5))]

(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ×


(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ×


การคำนวณค่า Factor F


งานทาง	20,000,000.00	1.2521	1.2427
	30,000,000.00	1.2191	


งานสะพาน	20,000,000.00	1.2287	1.2196
	25,000,000.00	1.2127	


=	22,845,656.2807
=	
=	
=	1.2427
=	1.2196
=	1.0000
=	1.2427
=	1.2196


 (นายบัณฑิต ริกษาคี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 วม.ทล.5


 (นายเสกสรรค์ คุฑพิงพร้าว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 วม.ทล.5


 (นายยุทธภูมิ สัตถามล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 วม.ทล.5


 (นายทนกันต์ เหมพิสุทธิ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 วว.ทล.5


 (นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควมคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็มน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม. 262+275 - กม. 262+355

ราคามันตันตึชเฉลีย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		เสา	เสา							
					ราบ	เนิน	ราบ	เนิน									
1	ดินนํค้บทาง	40.00	ลบ.ม.	1	5.00	-	-	-	-	5.00	1.0000	21.92	-	-	61.92	บริเวณใกล้เคียง	
2	ทรายถมค้บทาง	220.00	ลบ.ม.	2	53.00	1.00	-	-	-	54.00	1.0209	122.89	-	-	342.89	บ่อทรายประมาณ	
3	ทรายผสมคอนกรีต	275.00	ลบ.ม.	2	53.00	1.00	-	-	-	54.00	1.0209	122.89	-	-	397.89	บ่อทรายประมาณ	
4	Selected Backfill	247.50	ลบ.ม.	2	53.00	1.00	-	-	-	54.00	1.0209	122.89	-	-	370.39	บ่อทรายประมาณ	
5	วัสดุตัดเลือก "ก"	92.00	ลบ.ม.	1	30.00	-	-	-	-	30.00	1.0000	108.04	-	-	200.04	บ่อคูรั้งหลังโรงพยาบาลเนินมะปราง	
6	วัสดุลูกรัง	130.00	ลบ.ม.	1	41.00	1.00	-	-	-	42.00	1.0226	153.96	-	-	283.96		
7	หินคลุก	187.00	ลบ.ม.	2	103.00	1.00	-	-	-	104.00	1.0108	233.53	-	-	420.53		
8	หินค้ด 3/4"	410.00	ลบ.ม.	2	103.00	1.00	-	-	-	104.00	1.0108	233.53	-	-	643.53		
9	หินค้ด 3/8"	277.00	ลบ.ม.	2	103.00	1.00	-	-	-	104.00	1.0108	233.53	-	-	510.53		
10	หิน Hot mix	298.00	ลบ.ม.	2	103.00	1.00	-	-	-	104.00	1.0108	233.53	-	-	531.53	โรงเรียนบ่อทองศิลา	
11	หินผสมคอนกรีต	410.00	ลบ.ม.	2	103.00	1.00	-	-	-	104.00	1.0108	233.53	-	-	643.53		
12	หินเรียง	260.00	ลบ.ม.	2	103.00	1.00	-	-	-	104.00	1.0108	233.53	-	-	493.53		
13	หินคละขนาด 6 - 10 ซม.	260.00	ลบ.ม.	2	103.00	1.00	-	-	-	104.00	1.0108	233.53	-	-	493.53		
14	เหล็กเสริม RB 6-9 มม.	21,200.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	4,400.00	26,348.44		
15	เหล็กเสริม RB 6 มม.	21,600.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	4,400.00	26,748.44		
16	เหล็กเสริม RB 9 มม.	20,800.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	4,400.00	25,948.44		
17	เหล็กเสริม RB 12 มม.	20,360.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	3,600.00	24,708.44	กรุงเทพฯ	
18	เหล็กเสริม RB 6-12 มม.	20,920.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	3,600.00	25,268.44		
19	เหล็กเสริม DB 12 มม.	20,900.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	3,600.00	25,248.44		
20	เหล็กเสริม DB 16 มม. ขึ้นไป	20,700.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	3,100.00	24,548.44		
21	ลวดผูกเหล็ก	23,368.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	80.00	-	24,116.44		

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ทางลูกรัง								
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
22	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	2,523.36	ตัน	2	30.00	1.00	-	-	-	-	31.00	1.0364	51.43	50.00	-	2,624.79	จังหวัดพิษณุโลก
23	ยาง AC 40-50(สูตร BULK)	36,950.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	35.00	-	37,653.44	กรุงเทพฯ
24	ยาง CSS-1	26,466.67	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	25.00	-	27,160.11	กรุงเทพฯ
25	ยาง CRS-2	26,300.00	ตัน	2	419.00	1.00	-	-	-	-	420.00	1.0026	668.44	25.00	-	26,993.44	กรุงเทพฯ
26	ขนส่งวัสดุไปทิ้ง	-	ลบ.ม.	1	2.00	-	-	-	-	-	2.00	1.0000	14.06	-	-	14.06	บริเวณใกล้เคียง

วิธีขนส่ง 1.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 3.เฉลี่ยระหว่างรถ 10 ล้อ และ รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 4.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง(กทม./ศรียาชา-จังหวัด) และ รถ 10 ล้อ(จาก จังหวัด-หน้างาน)

หมายเหตุ

Factor	ผิวทางลาดยาง		ผิวทางลูกรัง	
	ที่ราบ	ลูกเนิน	ที่ราบ	ลูกเนิน
ระยะทาง 10 ล้อ	1.00	1.95	2.52	2.18
10 ล้อ+ลากพ่วง	1.00	2.13	1.20	2.33



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๓๕๖ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๒
ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๒๗๕ - กม.๒๖๒+๓๕๕
วงเงินงบประมาณ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) สายทางในสังกัด
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการ
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา
งานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| ๑. นายบัณฑิต รักษาดี | ร.ส.ทล.๕ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว | ว.พ.ทล.๕ | กรรมการ |
| ๓. นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์ | ว.พ.ทล.๕ | กรรมการ |
| ๔. นายยุทธภูมิ สัตถาผล | ว.พ.ทล.๕ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕