

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๙+๒๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๙+๒๕๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๔,๙๙๙,๗๗๗.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ตีบบุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายฉันทรัฐ พรหมสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก

ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+250

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 1.00 m.	M.	117.00	122.41	14,321.61	1.2212	149.48	149.00	17,433.00	
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	17,177.00	46.41	797,184.57	1.2212	56.67	56.00	961,912.00	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	200.00	51.05	10,210.00	1.2212	62.34	62.00	12,400.00	
4	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	2,261.00	86.23	194,966.03	1.2212	105.30	105.00	237,405.00	
5	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	2,998.00	198.15	594,053.70	1.2212	241.98	241.00	722,518.00	
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,376.00	214.15	722,970.40	1.2212	261.51	261.00	881,136.00	
7	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	3,757.00	946.26	3,555,098.82	1.2212	1,155.57	1,155.00	4,339,335.00	
8	PRIME COAT	SQ.M.	13,550.00	35.04	474,792.00	1.2212	42.79	42.00	569,100.00	
9	TACK COAT	SQ.M.	31,550.00	14.03	442,646.50	1.2212	17.13	17.00	536,350.00	
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON	200.00	2,741.98	548,396.00	1.2212	3,348.50	3,348.00	669,600.00	
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	13,550.00	329.03	4,458,356.50	1.2212	401.81	401.00	5,433,550.00	
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	31,550.00	329.87	10,407,398.50	1.2212	402.83	402.00	12,683,100.00	
13	NEW R.C.BOX CULVERTS AT STA.7+988.002 SIZE 2-(2.10 x 2.10)	M.	34.00	29,817.60	1,013,798.32	1.2077	36,010.71	36,010.00	1,224,340.00	
14	R.C.HEAD WALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10 x 2.10) (ONE SIDE)	EACH.	2.00	77,489.38	154,978.76	1.2077	93,583.92	93,571.00	187,142.00	
15	R.C.PIPE CULVERTS DIA 1.00 m. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	48.00	3,937.26	188,988.48	1.2212	4,808.18	4,808.00	230,784.00	
16	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) PLAIN CONCRETE	CU.M.	3.00	2,734.99	8,204.97	1.2212	3,339.96	3,339.00	10,017.00	
17	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	CU.M.	5.00	3,127.80	15,639.00	1.2212	3,819.66	3,819.00	19,095.00	
18	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	3,560.00	307.79	1,095,732.40	1.2212	375.87	375.00	1,335,000.00	

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - มาหลัก

ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+250

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย × F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
19	RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)	M.	400.00	4,091.53	1,636,612.00	1.2212	4,996.57	4,996.00	1,998,400.00	
20	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE	EACH.	38.00	33,708.14	1,280,909.24	1.2212	41,164.37	41,164.00	1,564,232.00	
21	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	PS.	1.00	239,025.00	239,025.00	1.2212	291,897.33	291,897.00	291,897.00	
22	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH.	32.00	11,049.15	353,572.80	1.2212	13,493.22	13,493.00	431,776.00	
23	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,545.00	323.45	499,724.01	1.2212	394.99	394.00	608,730.00	
24	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	28,271.70	28,271.70	1.2212	34,525.40	34,525.00	34,525.00	
ต้นทุนงานก่อสร้าง					28,735,851.3100			ราคากลางรวม	34,999,777.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท)

ค่างานต้นทุน 20 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2499

ค่างานต้นทุน 30 ล้านบาท (สูง) F = 1.2170

ต้นทุน 28.73585131 ล้านบาท F = 1.2212

(สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก

ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+250

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	

เรียน ผส.ทล.2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดทำราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ
(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร) รส.ทล.2.2

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายสันต์ ตีบบุญศรี) วพ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายคงเดช ศรีคำยอด) วบ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายฤกษ์ ศุภจิตรานนท์) วว.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
(นายฉันทรัฐ พรหมสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 34,999,777.00 บาท ณ วันที่ 3 พ.ย. 68

(สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการ รว.พ.ทล.2

-04 มี

-ดำเนินการต่อไป.

(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์) - 3 พ.ย. 2568

ผส.ทล.๒