

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.28+900 -
 กม.30+200 LT,RT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 1 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำใต้ผิวทางแบบท่อเหลี่ยมและท่อกลม พร้อมวางระบายน้ำด้านข้าง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,999,240.26 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทวีศักดิ์ เขียมรัตน์ในภาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 7.2 กิตติคุณ ศรีธิพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 ไศรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 นายเนเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.5 วีรภัทร ไกรสอน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วีรภัทร ไกรสอน

17 พฤศจิกายน 2568 08:22:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู
 ตอน 1 ระหว่าง กม.28+900 - กม.30+200 LT,RT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานตัดดินรางระบายน้ำข้างทาง	ลบ.ม.	3,550.000	49.62	176,151.00	1.3008	64.54	229,137.22
2	2. งานหินคลุกถมไหล่ทาง (หลวม)	ลบ.ม.	500.000	254.98	127,490.00	1.3008	331.67	165,838.99
3	3. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3	ม.	1,480.000	3,406.04	5,040,939.20	1.3008	4,430.57	6,557,253.71
4	4. งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 - 1.50 x 1.50 ม. (แบบสำเร็จ)	ม.	265.000	10,118.90	2,681,508.50	1.2411	12,558.56	3,328,020.19
5	5. งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด F สำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 1 - 1.50 x 1.50 ม. พร้อมฝาบ่อพักแบบเหล็ก	แห่ง	18.000	39,241.99	706,355.82	1.3008	51,045.98	918,827.65
6	6. งานรางระบายน้ำด้านข้าง	ตร.ม.	13,700.000	212.21	2,907,277.00	1.3008	276.04	3,781,785.92
7	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	14,127.14	14,127.14	1.3008	18,376.58	18,376.58
รวมราคากลาง								14,999,240.26

วิรัชทร ไกรสอน

17 พฤศจิกายน 2568 08:22:50

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรค้าช่างก่อสร้างกิจการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0208 ตอน น้ำดิบ - คูประดู ตอน 1 ระหว่าง กม.28+900 - กม.30+200 LT,RT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 1/กรมทางหลวง

๐๒๓

(ทวีศักดิ์ เขียมรัตน์โมกาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติคุณ ศรีพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิรภัทร ไกรสอน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเนตร อินประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรภัทร ไกรสอน

17 พฤศจิกายน 2568

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง-งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประตู ตอน 1
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	11,653,848.66 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	8,972,340.16 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	15,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
11,653,848.66	1.3008
10,000,000.00	1.3105

วิรัช ไกรสอน

17 พฤศจิกายน 2568 08:23:01

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและได้ผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาดิบ - คุยประดิ์ ตอน.1
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	11,653,848.66 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	2,681,508.50 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	15,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
15,000,000.00	1.2361
11,653,848.66	1.2411
10,000,000.00	1.2436

รวิภัทร ไกรสอน

17 พฤศจิกายน 2568 08:23:01