

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานจัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต (HOT MIX)  
เพื่อใช้ในกิจกรรมงานปรับปรุงผิวทางสถานที่บริการทางหลวงนครปฐม (M81) ฝั่งขาเข้า ที่ กม.47+500  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครปฐม
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท
- 3 ลักษณะงาน งานจัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต (HOT MIX)
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ. วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 2,648,600.00 บาท  
รายการวัสดุก่อสร้าง  
4.1 แอสฟัลต์คอนกรีต (HOT MIX)  
จำนวน 820.000 ตัน ราคา ตัน ละ 3,230.000 บาท เป็นเงิน 2,648,600.00 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)  
5.1 รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
6.1 นายจุมพต พุ่มประดับ ประธานกรรมการ  
6.2 นายสุวิระจักษ์ ชุนจันดี กรรมการ  
6.3 นายอภิรักษ์ เกษศรี กรรมการ



(นายที ชัยแพ )

(ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม)



แขวง - รหัส : นครปฐม

โครงการ - รหัส : งานจัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต (HOT MIX)

กม. - ระยะทางที่ทำ : สถานที่บริการทางหลวงนครปฐม (M81) ฝั่งขาเข้า ที่ กม.47+500

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

เรียน ผอ.ขท. นครปฐม

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนงานประจำปี 2569 งานจัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต (HOT MIX)

งบประมาณ ..... บาท

ราคากลาง ..... 2,648,600.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจุมพต พุ่มประดับ)

ประธานกรรมการ

รท. นครปฐม (ว)

ลงชื่อ.....

(นายสุวิรัชจักษณ์ ขุนจันดี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิรักษ์ เกษศรี)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน ..... 2,648,600.00 บาท

( เงิน สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน )

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายหนี่ ขวัญแพ )

(ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม)

ลงวันที่ - 8 ธ.ค. 2568

รายละเอียดราคากลาง

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

งานจัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต (HOT MIX)

1 แอสฟัลต์คอนกรีต (HOT MIX)

ตามหนังสือสำนักมาตรฐานและประเมินผล กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนดที่ สฐ.1/675 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

ค่าช่าง AC + ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง	0.051	ตัน	@	37,300.29	=	1902.31	บาท/ตัน
ค่าหิน + ค่าขนส่ง	0.74	ลบ.ม.	@	442.88	=	327.73	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะแอสฟัลต์คอนกรีต					=	402.17	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน ASPHALT CONCRETE					=	2632.21	บาท/ตัน
ค่าบริหารโรงงาน + กำไร 12%	2632.21		x	0.12	=	315.87	บาท/ตัน
ค่าต้นทุน + ค่าบริหารโรงงาน + กำไร 12%	2632.21		+	315.87	=	2,948.08	บาท/ตัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2948.08		x	0.07	=	206.37	บาท/ตัน
ดังนั้น ต้นทุน = 2948.08 + 206.37					=	<u>3154.45</u>	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง ระยะขนส่งจาก PLANT (สถานที่บริการทางหลวงนครปฐม)		22	กม.			79.7	บาท/ตัน
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมยาง AC 40-50 + ระยะทางขนส่งหน้างาน					=	<u>3234.15</u>	บาท/ตัน
			คิดให้		=	<u>3230.00</u>	บาท/ตัน