

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง  
กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ -  
กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 5,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 4,853,199.85 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สอน รักษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภูวดล คำแฮ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรผู้ควบคุมงาน

7.3 พัทธิพล มณีวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพื้นฟูทางหลวง							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	ม.	40.000	196.20	7,848.00	1.3605	266.93	10,677.20
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	993.000	46.41	46,085.13	1.3605	63.14	62,698.81
3	1.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,510.000	108.03	163,125.30	1.3605	146.97	221,931.97
4	1.4 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	121.000	189.78	22,963.38	1.3605	258.19	31,241.67
5	1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	121.000	205.78	24,899.38	1.3605	279.96	33,875.60
6	1.6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	121.000	807.79	97,742.59	1.3605	1,098.99	132,978.79
7	1.7 PRIME COAT	ตร.ม.	603.000	34.59	20,857.77	1.3605	47.05	28,376.99
8	1.8 TACK COAT	ตร.ม.	2,097.000	13.92	29,190.24	1.3605	18.93	39,713.32
9	1.9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	ตร.ม.	2,700.000	315.89	852,903.00	1.3605	429.76	1,160,374.53
10	1.10 DRIVEN PILE 0.22 X 0.22 M.	ม.	1,608.000	804.61	1,293,812.88	1.3605	1,094.67	1,760,232.42

พัทธ์พล มณีวงศ์

03 ธันวาคม 2568 14:17:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 VETVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	305.000	51.96	15,847.80	1.3605	70.69	21,560.93
12	1.12 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	613.000	322.68	197,802.84	1.3605	439.00	269,110.76
13	1.13 RETAINING WALL TYPE 5C (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 2.01 M. < H < 3.00 M.	ม.	67.000	9,355.08	626,790.36	1.3605	12,727.58	852,748.28
14	1.14 CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	40.000	2,462.99	98,519.60	1.3605	3,350.89	134,035.91
15	1.15 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	180.000	289.00	52,020.00	1.3605	393.18	70,773.21
16	1.16 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	16,809.60	16,809.60	1.3605	22,869.46	22,869.46
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>4,853,199.85</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงน่านที่ 1/กรมทางหลวง



( ภูวตล คำแฮ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สอน รัชชา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( พิทธิพล มณีวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ, คุณอรุณฯ

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพิทยา แก้วโฟนขอ)

ผอ.ขท. น่านที่ ๑

- 3 ธ.ค. 2568

พิทธิพล มณีวงศ์

03 ธันวาคม 2568

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - บ้าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	3,567,217.87 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,567,217.87 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	5,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3605

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐				
สาย	1091	ปริมาณงาน ๑ แห่ง			
ตอน	ปงสนุก - น่าน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด3/4",3/8"	ลบ.ม.	420.00	23.00	83.23	0.00	0.00	503.23	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รู ปลุกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก 15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลุกบาศก์180ก ก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร. ชม.*	ลบ.ม.	2,028.04	22.00	79.70	0.00	0.00	2,107.74	ต.ค. 2568	
3	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รู ปลุกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก 15*30ชม.	ลบ.ม.	2,065.42	22.00	79.70	0.00	0.00	2,145.12	ต.ค. 2568	

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐				
สาย 1091	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน	ปงสนุก - น่าน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
3	ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์210กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก180กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,065.42	22.00	79.70	0.00	0.00	2,145.12	ต.ค. 2568	
4	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์240กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก210กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,102.80	22.00	79.70	0.00	0.00	2,182.50	ต.ค. 2568	
5	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.	ลบ.ม.	2,140.19	22.00	79.70	0.00	0.00	2,219.89	ต.ค. 2568	

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐				
สาย	1091	ปริมาณงาน ๑ แห่ง			
ตอน	ปงสนุก - น่าน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์280กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก240กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,140.19	22.00	79.70	0.00	0.00	2,219.89	ต.ค. 2568	
6	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์350กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก300กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,261.68	22.00	79.70	0.00	0.00	2,341.38	ต.ค. 2568	
7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	400.00	33.00	118.67	0.00	0.00	518.67	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐				
สาย 1091	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์320กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก280กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,214.95	22.00	79.70	0.00	0.00	2,294.65	ต.ค. 2568	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	380.00	23.00	83.23	0.00	0.00	463.23	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
10	ลูกรัง	ลบ.ม.	50.00	1.00	11.45	0.00	0.00	61.45	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ
11	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	40.00	1.00	11.45	0.00	0.00	51.45	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐				
	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
สาย	1091				
ตอน	ปงสนุก - น่าน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
12	ทรายถม	ลบ.ม.	230.00	33.00	118.67	0.00	0.00	348.67	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
13	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07	ต.ค. 2568	
14	หินคัด	ลบ.ม.	450.00	23.00	83.23	0.00	0.00	533.23	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ
15	หินใหญ่	ลบ.ม.	380.00	23.00	83.23	0.00	0.00	463.23	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
16	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	26,066.67	690.00	1,096.01	25.00	0.00	27,187.68	พ.ย. 2568	

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐				
สาย 1091	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน	ปงสนุก - น่าน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
17	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,900.00	690.00	1,096.01	25.00	0.00	27,021.01	พ.ย. 2568	
18	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,450.00	690.00	1,096.01	35.00	0.00	37,581.01	พ.ย. 2568	
19	RB6	ตัน	24,522.43	0.00	0.00	80.00	4,400.00	29,002.43	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
20	RB9	ตัน	23,432.90	22.00	35.40	80.00	4,400.00	27,948.30	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
21	DB12	ตัน	23,397.20	22.00	35.40	80.00	3,600.00	27,112.60	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐				
สาย	1091	ปริมาณงาน ๑ แห่ง			
ตอน	ปงสนุก - น่าน ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
22	DB16	ตัน	23,751.40	22.00	35.40	80.00	3,600.00	27,466.80	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
23	DB20	ตัน	23,169.16	22.00	35.40	80.00	3,100.00	26,384.56	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ
24	DB25	ตัน	22,233.64	22.00	35.40	80.00	3,100.00	25,449.04	ธ.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานฟื้นฟูทางหลวง

##### 1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER

รื้อถอน - ขนทิ้ง 0.327 ลบ.ม. @ 600.000	= 196.200 บาท /ม.
ค่างานต้นทุน	= 196.20 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

#### 1.2 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ตัก) - ตัก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม. หลวม
รวม	=	19.810 บาท/ลบ.ม. หลวม
ส่วนขยาย $19.810 \times 1.250$	=	24.762 บาท/ลบ.ม. แน่น
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) ดิน - ขุดตัด	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	46.41 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานฟื้นฟูทางหลวง

##### 1.3 EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ( ชุด - ขน ) ชุด - ขน	=	21.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	33.430 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว 33.430 X 1.600	=	53.488 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	=	8.160 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ ) บดทับ	=	46.390 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	108.03 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

##### 1.4 SELECTED MATERIAL A

ค่าวัสดุจากแหล่ง + ค่าขนส่ง	=	51.450 บาท / ลบ.ม.
ชุด - ขน	=	32.380 บาท / ลบ.ม.
รวม	=	83.830 บาท / ลบ.ม.
ส่วนยิบตัว $83.830 \times 1.60$	=	134.128 บาท / ลบ.ม.
บดทับ	=	55.660 บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	189.78 บาท / ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

##### 1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง + ค่าขนส่ง	=	61.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ชุด - ขน) ชุด - ขน	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	93.830 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $93.830 \times 1.600$	=	150.128 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ชุดหีบ) ชุดหีบ	=	205.788 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	205.78 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

##### 1.6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุ(หินคลุก) จากปากไม้	=	380.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 23.000 กม.	=	83.230 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	463.230 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 463.230 X 1.500	=	694.845 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( BLEND ) ผสม ( Blend )	=	24.850 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ ) บดทับ	=	88.100 บาท/ลบ.ม.
	=	807.795 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	807.79 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นปูทางหลวง

##### 1.7 PRIME COAT

ค่ายาง CSS-1 จากตารางที่ 1 1.00 ลิตร/ตร.ม. @ 27,187.680 /1000	=	27.187 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = งานลาดยางไพรม์โค้ต	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	34.597 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	34.59 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นปูทางหลวง

##### 1.8 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.25 ลิตร/ตร.ม. 27,021.010	= 6.755 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	= งานลาดยางแตกโค้ต บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 13.925 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 13.92 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 1 งานพื้นปูทางหลวง

#### 1.9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)

ค่ายาง AC. 40/50 (รวมค่าขนส่ง,ขนส่ง) = 0.047 ตัน @	= 1,766.307 บาท/ตัน
37,581.010	
ค่าหิน (รวมค่าขนส่ง) 0.740 ลบ.ม. @ 503.230	= 372.390 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต =	= 393.990
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม. 11.850 X 1.000	= 98.710 บาท/ตัน
X 8.330	
รวม	= 2,631.397 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม 2,631.397 / 8.33	= 315.894 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 315.89 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

##### 1.10 DRIVEN PILE 0.22 X 0.22 M.

R.C.PILE 0.22 M. X 0.22 M. ยาว 20 M.

ปริมาณคอนกรีต 0.968 ลบ.ม. @ 2,341.380 = 2,266.455 บาท

ไม้แบบ 13.297 ตร.ม. @ 466.000 = 6,196.402 บาท

เหล็กเสริม RB6 24.003 กก. @ 29,002.430 /1000 = 696.145 บาท

เหล็กเสริม DB12 3.552 กก. @ 27,112.600 /1000 = 96.304 บาท

เหล็กเสริม DB16 189.126 กก. @ 27,466.800 /1000 = 5,194.686 บาท

ลวดผูกเหล็ก 5.000 กก. @ 56.070 = 280.350 บาท

ค่าตอกเสาเข็ม 20.000 ม. @ 68.100 = 1,362.000 บาท

รวมค่างาน = 16,092.342 /20 = 804.617 บาท

ค่างานต้นทุน = 804.61 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 1 งานฟื้นฟูทางหลวง

#### 1.11 VETVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION

ค่าจัดเตรียมกล้าชนิดเพาะชำลงถุงพลาสติก 2 x 6 นิ้ว	
นอกกล้าชนิดรากเปลือย เป็นเงิน	= 0.83 บาท
ค่าวัสดุ ถุงเพาะชำ ดินและน้ำยาเคมี เป็นเงิน	= 0.50 บาท
ค่าปุ๋ยรองพื้นหลุมปลูก เป็นเงิน	= 0.20 บาท
(ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดหรือปุ๋ยคอกรองพื้นหนาประมาณ 2 ซม.)	
ค่าปุ๋ยเคมี (15 - 15 - 15 ) เป็นเงิน	= 0.05 บาท
ค่าปุ๋ยยูเรีย (30กรัม/1เมตร.30-45 วัน หลังการปลูก) เป็นเงิน	= 0.15 บาท
ค่าอุปกรณ์การเกษตร เป็นเงิน	= 0.15 บาท
ค่าแรงงาน	
ค่าเพาะชำลงถุงและอภิบาลกล้า 45 - 60 วัน เป็นเงิน	= 0.65 บาท
ค่าปรับแต่งพื้นที่ปลูก เป็นเงิน	= 0.20 บาท
ค่าขุดหลุมและปลูก เป็นเงิน	= 0.60 บาท
ค่าบริการเครื่องจักร เป็นเงิน	= 0.75 บาท
ค่าบำรุงรักษาหลังการปลูก 1 ปี (กำจัดวัชพืช/ตัดใบ/ใส่ปุ๋ย) เป็นเงิน	= 0.25 บาท
รวมเป็นเงิน	= 4.33 บาท
1 ตร.ม. ใช้ 12 กล้า 12 * 4.33 51.96 บาท/ตร.ม.	
รวมค่างาน 51.960 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	= 51.96 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำกรงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานฟื้นฟูทางหลวง

##### 1.12 SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 ม. 1.00 เมตร	=	2.084 ตร.ม.
ชุดแต่งแบบดิน 0.482 ลบ.ม. @ 46.410	=	22.369 บาท
คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 210 ksc 0.482 ลบ.ม. @ 2,145.120	=	1,033.947 บาท
ไม้แบบ (2) 0.161 ตร.ม. @ 296.000	=	47.656 บาท
GEOTEXTILE ขนาด 200 g / SQ.M. 2.421 ตร.ม. @ 65.000	=	157.365 บาท
P.V.C. PIPE dia 75 mm. @ 0.10 m. 0.700 เมตร @ 153.040	=	107.128 บาท
P.V.C.CAP 2.000 อัน @ 15.000	=	30.000 บาท
หินคัดขนาด 0.117 ลบ.ม. @ 533.230	=	62.387 บาท
เหล็กเสริม RB6 15.927 กก. @ 29,002.430 /1000	=	461.921 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.398 กก. @ 56.070	=	22.315 บาท
SAND ASPHALT ยานว 1.607 ลิตร @ 45.000	=	72.315 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,017.403 บาท
ค่างานต้นทุน = 2,017.403 /3 /2.084	=	322.681 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	322.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นทางหลวง ทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

##### 1.13 RETAINING WALL TYPE 5C (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 2.01 M. H 3.00 M.

คอนกรีต 4.142 ลบ.ม. @ 2,294.650	= 9,504.440 บาท
ไม้แบบ (1) 18.314 ตร.ม. @ 332.000	= 6,080.248 บาท
RB9 20.469 กก. @ 27,948.300 /1000	= 572.073 บาท
DB12 185.575 กก. @ 27,112.600 /1000	= 5,031.420 บาท
DB16 120.001 กก. @ 27,466.800 /1000	= 3,296.043 บาท
ลวดผูกเหล็ก 8.151 กก. @ 56.070	= 457.026 บาท
ชุดดินปรับพื้น 6.125 ตร.ม. @ 46.410	= 284.261 บาท
คอนกรีตหยาบ 0.729 ลบ.ม. @ 2,107.740	= 1,536.542 บาท
ทรายหยาบ 0.729 ลบ.ม. @ 518.670	= 378.110 บาท
WEEP HOLE 1.000 จุด @ 65.000	= 65.000 บาท
หินคัดขนาด (SINGLE SIZE) 1.613 ลบ.ม. @ 533.230	= 860.100 บาท
ค่างานต้นทุนรวม = 28,065.263 /3	= 9,355.087 บาท
ค่างานต้นทุน	= 9,355.08 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานฟื้นฟูทางหลวง

##### 1.14 CONCRETE BARRIER TYPE I

งานดินขุด 4.050 ลบ.ม. @ 46.410	= 187.960 บาท
LEAN CONCRETE 1.350 ลบ.ม. @ 2,107.740	= 2,845.449 บาท
ทรายบดอัด 2.700 ลบ.ม. @ 348.670	= 941.409 บาท
คอนกรีต 30 Mpa 19.607 ลบ.ม. @ 2,294.650	= 44,991.202 บาท
เหล็กเสริม DB12 1,860.964 กก. @ 27,112.600 /1000	= 50,455.572 บาท
เหล็กเสริม DB20 14.796 กก. @ 26,384.560 /1000	= 390.385 บาท
เหล็กเสริม RB25 4.624 กก. @ 25,449.040 /1000	= 117.676 บาท
ลวดผูกเหล็ก 46.524 กก. @ 56.070	= 2,608.600 บาท
ไม้แบบ 152.691 ตร.ม. @ 296.000	= 45,196.536 บาท
PVC CAP 2.000 อัน @ 15.000	= 30.000 บาท
Joint Filler หนา 2 ซม. 0.330 ตร.ม. @ 45.000	= 14.850 บาท
ค่างานต้นทุนรวม = 147,779.639 /60	= 2,462.994 บาท
ค่างานต้นทุน	= 2,462.99 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

##### 1.15 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 1.000 (บาท/ตร.ม.) 24.000	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @	= 13.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @	= 0.000 บาท/ตร.ม.
	= 313.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานที่กำหนด	= 289.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 289.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๒+๒๐๐ - กม.๑๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 1 งานพื้นฟูทางหลวง

#### 1.16 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ป้ายเตือน ตก.2 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	4,686.660 บาท
ป้ายเตือน ตก.3 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	4,686.660 บาท
ป้ายเตือน ตก.7 1.000 แผ่น @ 2,893.000	=	2,343.330 บาท
ป้ายเตือน ตค.4 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	12,497.760 บาท
ป้ายเตือน ตค.7 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	6,248.880 บาท
ป้ายเตือน ตค.10 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	3,905.550 บาท
ป้ายเตือน ตค.23 1.000 แผ่น @ 2,893.000	=	2,777.280 บาท
ป้ายเตือน ตค.26 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	9,373.320 บาท
ป้ายเตือน บ.3 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	6,538.180 บาท
เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) 60.000 ม. @ 127.000	=	7,620.000 บาท
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. 22.000 แผง @ 1,115.000	=	24,530.000 บาท
ไฟกระพริบ 2.000 ชุด @ 1,538.000	=	3,076.000 บาท
แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. 50.000 ชุด @ 170.000	=	8,500.000 บาท
สัญญาณธง 2.000 ชุด @ 75.000	=	150.000 บาท
แบตเตอรี่ 75 แอมป์ 2.000 ชุด @ 1,962.000	=	3,924.000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	=	180 วัน (0.500 /3) x 100,857.620 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน	=	16,809.60 บาท