

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ 9๒๕๖
วันที่ 2 ธ.ค. 2568
เวลา ๑๕:๐๐

1 ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3356		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	36,058,017.00 บาท		
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	ทำการยกระดับมาตรฐาน จากมาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) เป็น มาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.8+800 - 10+300 ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร		
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	26 พฤศจิกายน 2568	เป็นเงิน	35,451,277.00 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น		
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1 นายธีรชัย รักวิจิตรกุล			ประธานกรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
2 นายรัฐศักดิ์ หล้าจำปา			กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
3 นายวรวัฒน์ ชัยมงคลานนท์			กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร			

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวง


ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง

ระหว่าง กม. กม.8+800 - 10+300

ปริมาณงาน 1.50 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.8+800 - 10+300 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	5,198.00	1,040.00	5,405,920.00
2	PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 0.20 M THICK เป็นเงิน หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	9,924.00	105.00	1,042,020.00
3	PRIME COAT (EAP or MC-70) เป็นเงิน สามสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	36,486.00	37.00	1,349,982.00
4	TACK COAT เป็นเงิน สิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	36,306.00	17.00	617,202.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COUSE (AC 40-50) เป็นเงิน สามพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	TON	40.00	3101.00	124,040.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (AC-40-50) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	36,311.00	371.00	13,471,381.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC-40-50) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	36,131.00	372.00	13,440,732.00
					35,451,277.00

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ
(สามสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม..........กรรมการ
(นายรัฐศักดิ์ หล้าจำปา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม..........กรรมการ
(นายวรวิวัฒน์ ชัยมงคลานนท์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
กม. ๗.๗๓, ๗.๗๓(๑)
- อนุมัติ ตาม (๑)
- ตามแผนการตามโครงการก่อสร้าง


(นายสมหวัง อนุสรณ์)
ผศ.ศท.กาญจนบุรี/วิ 26 พ.ย. 2568

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

" ๒๑๑๖๖ ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน พังคอก - พระแท่นดงรัง
 กม.ต้นไม้มการ ระหว่าง กม. 8+800 - 10+300
 ปริมาณงาน 1.50 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทวน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fk	กำหนดราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน				
ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.8+800 - 10+300									
1	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	5,198,000	872.00	4,532,656.00	1.1937	1,040.91	1,040.00	5,405,920.00
2	PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 0.20 M THICK	SQ.M.	9,924,000	88.00	873,312.00	1.1937	105.05	105.00	1,042,020.00
3	PRIME COAT (EAP or MC-70)	SQ.M.	36,486,000	31.00	1,131,066.00	1.1937	37.00	37.00	1,349,982.00
4	TACK COAT	SQ.M.	36,306,000	15.00	544,590.00	1.1937	17.91	17.00	617,202.00
2	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COUSE (AC 40-50)	TON	40,000	2,598.00	103,920.00	1.1937	3,101.23	3,101.00	124,040.00
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC-40-50)	SQ.M.	36,311,000	311.00	11,292,721.00	1.1937	371.24	371.00	13,471,381.00
4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC-40-50)	SQ.M.	36,131,000	312.00	11,272,872.00	1.1937	372.43	372.00	13,440,732.00
รวมทั้งสิ้น					29,751,137.00				35,451,277.00
		ค่างานต้นทวนก่อสร้างทาง		29,751,137.00		ราคากลาง			
		ค่างานต้นทวนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		-		งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
		ค่างานต้นทวนทั้งสิ้น		29,751,137.00					

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลงนาม
 (นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) ประธานกรรมการพิเศษ
 วิศวกรรมกรรมกร

ลงนาม
 (นายรัฐศักดิ์ หล้าจำปา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 วิศวกรรมกร

ลงนาม
 (นายวรวัฒน์ ชัยมงคลานนท์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 วิศวกรรมกร

งานประเมินปริมาณครุภัณฑ์
 ๒๖/๑๑/๖๖
 - อนุมัติ ทน
 - อนุมัติ พรพ
 (นายชนทวิง อนุสรณ์)
 ผ.ศ.สพ.กาญจนบุรี/๖ 6 พ.ย. 2568