

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี  
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน กะบกเตี้ย-แยกหุซ้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙,๙๙๗,๖๖๔.๖๐ ามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตาง
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 12 ธ.ค. 2568  
เป็นเงิน ๓๙,๙๙๗,๖๖๔.๖๐ บาท ราคา / หน่วย - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ รายงานราคาวัสดุประจำเดือน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)
  - ๔.๒ รายการวัสดุก่อสร้างประจำเดือน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายอนันต์ ศรีเจริญ รอ.ชท.อุทัยธานี (ว) ประธานกรรมการฯ
  - ๕.๒ นายสัญญา ป่านพรม รอ.ชท.อุทัยธานี (ป) กรรมการฯ
  - ๕.๓ นายวิฑูรย์ ศรีพิลา หัวหน้างานวางแผน กรรมการฯ
  - ๕.๔ นางสาวอมรรรัตน์ ไผ่งาม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ตะบดเคี้ยว-แยกชูช้าง อันดอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ตะบดเคี้ยว -แยกชูช้าง  
ระหว่าง กม. 44+100 - กม. 47+078

เรียน ผส.ทล.12


คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	26,800.00	4.50	120,600.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,495.00	60.44	332,117.80
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,000.00	66.49	132,980.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500.00	66.49	33,245.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	4,624.00	210.20	971,964.80
6	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	2,945.00	413.50	1,217,757.50
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,515.00	501.20	1,260,518.00
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2,810.00	1,231.00	3,459,110.00
9	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	900.00	544.90	490,410.00
10	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	18,640.00	103.40	1,927,376.00
11	PRIME COAT	SQ.M.	30,915.00	33.94	1,049,255.10
12	TACK COAT	SQ.M.	35,920.00	15.11	542,751.20
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	100.00	2,787.00	278,700.00
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	30,735.00	338.60	10,406,871.00
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	35,735.00	397.10	14,190,368.50
16	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.44+459.586 SIZE 2-(2.10x2.10) M.	M.	4.00	51,480.00	205,920.00
17	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.45+688.643 SIZE 4-(1.50x1.50) M.	M.	4.00	63,850.00	255,400.00
18	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.45+929.469 SIZE 2-(2.40x2.10) M.	M.	2.00	55,060.00	110,120.00
19	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x2.10) M.(ONE SIDE)	EACH	2.00	58,140.00	116,280.00
20	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 4-(1.50x1.50) M.(ONE SIDE)	EACH	2.00	41,220.00	82,440.00
21	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.40x2.10) M.(ONE SIDE)	EACH	2.00	62,080.00	124,160.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	M.	16.00	3,300.00	52,800.00
23	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	26.00	3,896.00	101,296.00
24	RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	M.	268.00	330.20	88,493.60
25	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	EACH	2.00	989.70	1,979.40
26	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	6.00	640.20	3,841.20
27	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	84.00	23,430.00	1,968,120.00
28	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,005.00	383.90	385,819.50
29	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	16,970.00	16,970.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
30	งานร้อยย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	1.00	70,000.00	70,000.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	39,997,664.60
สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

  
 (นายอนันต์ ศรีเจริญ)  
 รอ.จท.อุทัยธานี (ว)  
 ประธานกรรมการราคากลาง

  
 (นายสัญญา ปานพรม)  
 รอ.จท.อุทัยธานี (ป)  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นายวิฑูรย์ ศรีพห)  
 หัวหน้างานวางแผน  
 กรรมการราคากลาง

  
 (นางสาวอรรรัตน์ ฝั่งงาม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการราคากลาง

ผอ.จท.อุทัยธานี เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 39,997,664.60 บาท

สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์

  
 (นายอภิชัย ศรีอินทร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี  
 (..... 12 5ค 2568 ค/ป)

รายละเอียดราคาประมาณการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน กะบะก๊ะ-แยกทุ่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุบลราชธานี

ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน กะบะก๊ะ-แยกทุ่ง

ระหว่าง กม. 44+100 - 47+078

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุบลราชธานี

เขตฝนตกปกติ

ราคา

31.99 บาท/ลิตร

วันที่

3 ธ.ค. 68

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานต้นทวน		FACTOR	ทำงานต่อหน่วย (บาท)	ทำงานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ทำงานต้นทวนต่อหน่วย	เป็นเงิน			บาทต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	26,800.00	3.700	99,160.00	1.2170	4.500	4.500	120,600.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,495.00	49.670	272,936.65	1.2170	60.440	60.440	332,117.80
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	2,000.00	54.640	109,280.00	1.2170	66.490	66.490	132,980.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500.00	54.640	27,320.00	1.2170	66.490	66.490	33,245.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	4,624.00	172.790	798,980.96	1.2170	210.280	210.280	971,964.80
6	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	2,945.00	339.840	1,000,828.80	1.2170	413.580	413.580	1,217,757.50
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,515.00	411.840	1,035,777.60	1.2170	501.200	501.200	1,260,518.00
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2,810.00	1,011.730	2,842,961.30	1.2170	1,231.270	1,231.270	3,459,110.00
9	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	900.00	447.790	403,011.00	1.2170	544.960	544.960	490,410.00
10	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	18,640.00	85.020	1,584,772.80	1.2170	103.460	103.460	1,927,376.00
11	PRIME COAT	SQ.M.	30,915.00	27.890	862,219.35	1.2170	33.940	33.940	1,049,255.10
12	TACK COAT	SQ.M.	35,920.00	12.420	446,126.40	1.2170	15.110	15.110	542,751.20
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	100.00	2,290.420	229,042.00	1.2170	2,787.440	2,787.440	278,700.00
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	30,735.00	278.290	8,553,243.15	1.2170	338.670	338.670	10,406,871.00
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	35,735.00	326.340	11,661,759.90	1.2170	397.150	397.150	14,190,368.50
16	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.44+459.586 SIZE 2-(2.10x2.10) M.	M.	4.00	42,621.050	170,484.20	1.2079	51,481.960	51,480.00	205,920.00
17	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.45+688.643 SIZE 4-(1.50x1.50) M.	M.	4.00	52,862.780	211,451.12	1.2079	63,852.950	63,850.00	255,400.00
18	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.45+929.469 SIZE 2-(2.40x2.10) M.	M.	2.00	45,586.110	91,172.22	1.2079	55,063.460	55,060.00	110,120.00
19	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x2.10) M.(ONE SIDE)	EACH	2.00	48,137.110	96,274.22	1.2079	58,144.810	58,140.00	116,280.00
20	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 4-(1.50x1.50) M.(ONE SIDE)	EACH	2.00	34,130.640	68,261.28	1.2079	41,226.400	41,220.00	82,440.00
21	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.40x2.10) M.(ONE SIDE)	EACH	2.00	51,396.270	102,792.54	1.2079	62,081.550	62,080.00	124,160.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	M.	16.00	2,711.730	43,387.68	1.2170	3,300.170	3,300.00	52,800.00
23	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	26.00	3,201.910	83,249.66	1.2170	3,896.720	3,896.00	101,296.00
24	RELOCATION OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	M.	268.00	271.340	72,719.12	1.2170	330.220	330.20	88,493.60
25	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	EACH	2.00	813.280	1,626.56	1.2170	989.760	989.70	1,979.40

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างขั้นต้น		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างขั้นต้นต่อหน่วย	เงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
26	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	6.00	526.060	3,156.36	1.2170	640.20	3,841.20	
27	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	84.00	19,254.020	1,617,337.68	1.2170	23,430.00	1,968,120.00	
28	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,005.00	315.500	317,077.50	1.2170	383.90	385,819.50	
29	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	13,947.280	13,947.28	1.2170	16,970.00	16,970.00	
30	งานรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	1.00	70,000.000			70,000.00	70,000.00	
				รวมค่าจ้างขั้นต้นงานทางโครงการ =	32,079,921.75				
				รวมค่าขึ้นขบวนสะพานและท่อเหลี่ยม =	740,435.58				
				รวมค่าจ้างขั้นต้นทั้งหมด (D)+(E)	32,820,357.33				
									รวมค่าจ้างทั้งหมด
									32,079,921.75
									740,435.58
									0
									1.2170
									1.2079
									1
									1.2170
									1.2079

- ① หารวมค่าจ้างขั้นต้นงานนอกสร้างทาง
- ② หารวมค่าจ้างขั้นต้นงานนอกสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ หารวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= 1 + [ (j+x) ]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $(FACTOR F \cdot j) = x$
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $(FACTOR F \cdot j) = x$

.....  
 (นายสัตย์ญา ปานพรม)  
 รอ.ท.อุทัยธานี (ป)  
 กรรมการราคากลาง

.....  
 (นายวิฑูรย์ ศรีวัฒ)  
 หัวหน้างานวางแผน  
 กรรมการราคากลาง

.....  
 อรรถสิทธิ์  
 (นายถาวรรัตน์ โฝงงาม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการราคากลาง

.....  
 (นายอนันท์ ศรีเจริญ)  
 รอ.ท.อุทัยธานี (จ)  
 ประธานกรรมการราคากลาง