

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน  
 แสนภูตาช - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 bidding) / กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 314  
 ตอน แสนภูตาช - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 9,056,237.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 นิพนธ์ ผกากรอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2568 11:10:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาช - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,000.000	1.74	6,960.00	1.3438	2.33	9,352.84
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	990.000	59.50	58,905.00	1.3438	79.95	79,156.53
3	3. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	970.000	371.13	359,996.10	1.3438	498.72	483,762.75
4	4. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	720.000	262.89	189,280.80	1.3438	353.27	254,355.53
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	430.000	641.00	275,630.00	1.3438	861.37	370,391.59
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	1,600.000	33.61	53,776.00	1.3438	45.16	72,264.18
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	3,300.000	14.98	49,434.00	1.3438	20.13	66,429.40
8	8. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	15.000	2,219.32	33,289.80	1.3438	2,982.32	44,734.83
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	1,600.000	266.32	426,112.00	1.3438	357.88	572,609.30
10	10. ASPHALT CONCRETE BOUND BASE COURSE	ตัน	380.000	2,075.28	788,606.40	1.3438	2,788.76	1,059,729.28
11	11. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,600.000	378.72	605,952.00	1.3438	508.92	814,278.29

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2568 11:10:31

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูคาช - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS II	เมตร	100.000	4,418.02	441,802.00	1.3438	5,936.93	593,693.52
13	13. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS III	เมตร	340.000	3,753.46	1,276,176.40	1.3438	5,043.89	1,714,925.84
14	14. R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	32.000	25,622.43	819,917.76	1.3438	34,431.42	1,101,805.48
15	15. RC.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	เมตร	32.000	1,622.24	51,911.68	1.3438	2,179.96	69,758.91
16	16. RETAINING WALL TYPE 2A	เมตร	10.000	3,586.85	35,868.50	1.3438	4,820.00	48,200.09
17	17. RETAINING WALL TYPE 1B	เมตร	400.000	1,027.73	411,092.00	1.3438	1,381.06	552,425.42
18	18. CONCRETE CURB AND GUTTER	เมตร	550.000	597.06	328,383.00	1.3438	802.32	441,281.07
19	19. CONCRETE SIDEWALK SLAB 10 CM. THICK	ตร.ม.	2,300.000	196.78	452,594.00	1.3438	264.43	608,195.81

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2568 11:10:31

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูตาช - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	190.000	280.00	53,200.00	1.3438	376.26	71,490.16
21	21. CURB MARKING	ตร.ม.	230.000	28.00	6,440.00	1.3438	37.62	8,654.07
22	22. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	13,947.29	13,947.29	1.3438	18,742.36	18,742.36
							รวมราคากลาง	9,056,237.25

นาย ทศพร พยุรวงศ์


09 ธันวาคม 2568 11:10:31

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน  
ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง



( นายทศพร พยุรวงศ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นิพนธ์ ผกาทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.16+040 - กม.16+900 (LT.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,000.000	1.74	6,960.00	1.3438	2.33	9,352.84
0.2	2	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	990.000	59.50	58,905.00	1.3438	79.95	79,156.53
0.3	3	SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	970.000	371.13	359,996.10	1.3438	498.72	483,762.75
0.4	4	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	720.000	262.89	189,280.80	1.3438	353.27	254,355.53
0.5	5	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	430.000	641.00	275,630.00	1.3438	861.37	370,391.59
0.6	6	PRIME COAT	ตร.ม.	1,600.000	33.61	53,776.00	1.3438	45.16	72,264.18
0.7	7	TACK COAT	ตร.ม.	3,300.000	14.98	49,434.00	1.3438	20.13	66,429.40
0.8	8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	15.000	2,219.32	33,289.80	1.3438	2,982.32	44,734.83
0.9	9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	1,600.000	266.32	426,112.00	1.3438	357.88	572,609.30
0.10	10	ASPHALT CONCRETE BOUND BASE COURSE	ตัน	380.000	2,075.28	788,606.40	1.3438	2,788.76	1,059,729.28
0.11	11	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,600.000	378.72	605,952.00	1.3438	508.92	814,278.29
0.12	12	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS II	เมตร	100.000	4,418.02	441,802.00	1.3438	5,936.93	593,693.52
0.13	13	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS III	เมตร	340.000	3,753.46	1,276,176.40	1.3438	5,043.89	1,714,925.84
0.14	14	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	32.000	25,622.43	819,917.76	1.3438	34,431.42	1,101,805.48
0.15	15	RC.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	เมตร	32.000	1,622.24	51,911.68	1.3438	2,179.96	69,758.91
0.16	16	RETAINING WALL TYPE 2A	เมตร	10.000	3,586.85	35,868.50	1.3438	4,820.00	48,200.09
0.17	17	RETAINING WALL TYPE 1B	เมตร	400.000	1,027.73	411,092.00	1.3438	1,381.06	552,425.42
0.18	18	CONCRETE CURB AND GUTTER	เมตร	550.000	597.06	328,383.00	1.3438	802.32	441,281.07
0.19	19	CONCRETE SIDEWALK SLAB 10 CM. THICK	ตร.ม.	2,300.000	196.78	452,594.00	1.3438	264.43	608,195.81
0.20	20	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	190.000	280.00	53,200.00	1.3438	376.26	71,490.16
0.21	21	CURB MARKING	ตร.ม.	230.000	28.00	6,440.00	1.3438	37.62	8,654.07
0.22	22	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	13,947.29	13,947.29	1.3438	18,742.36	18,742.36
TOTAL									9,056,237.25