


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa. จำนวน 136 ลบ.ม.
	2. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. จำนวน 156 ลบ.ม.
	(ทางหลวงหมายเลข 4049 หัวทราย-ปากพะยูน กม.15+656.00, กม.18+155.00)
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	715,040.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	12 ธันวาคม 2568
เป็นเงิน	688,624.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
4.1	ประมาณการตามตมคอนกรีตผสมเสร็จ
4.2	ราคากลางก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
4.3	ราคากลางก่อสร้างถนน
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
5.2	นายศศิวงศ์ จันทร์มาศ
5.3	นางสาวทิพยมาศ ชูดำ
5.4	

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(..... นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน))

(ลงนาม)  กรรมการ
(..... นายศศิวงศ์ จันทร์มาศ))

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ))


(นายนิวัฒน์ ชุมกระโทก)
ผศ.สส.๔

๒ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาราคากลาง, บทบาท
- อำนวยการและเลขานุการ 1,
- ดำเนินการและเลขานุการไป

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน

ที่ กม.15+656.000, กม.18+155.000

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 30 Mpa	136 ลบ.ม.	2,299.00	312,664.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 40 Mpa	156 ลบ.ม.	2,410.00	375,960.00
	(รวม 2 รายการ)			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	688,624.00

(หกแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน /)

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 21 ตุลาคม 2568 31.37 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,314.64	58.00	92.31	50.00	3,456.95	ราคาเฉลี่ย จ.พัทลุง
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	24.00	86.78	-	386.78	สทล. 16
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	310.30	46.00	164.73	-	475.03	สทล. 18

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 30 Mpa
อัตราส่วนผสม	350:441:662	350:441:662	350:441:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,629.80	1,270.43	1,270.43	1,270.43
2 ทราย x 1.20 = 464.14	204.68	204.68	204.68
3 หิน x 1.15 = 546.28	361.64	361.64	361.64
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 28.00	98.00	98.00	0.00
5 ค่าผสม	207.58	207.58	207.58
รวม	2,142.33	2,142.33	2,044.33
รวม =	2,142.33	2,142.33	2,044.33
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	267.792	267.792	255.542
เป็นเงิน =	2,410.13	2,410.13	2,299.88
ราคากลางคิด =	2,410.00	2,410.00	2,299.00

ระยะเวลา พฤศจิกายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิจิตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวโหลดไฟล์ 08 ธันวาคม 2568 10:04:13น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรโสมบิวด	ตัน	3,271.03
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030201200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ) บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง เอสซีซี ปูนคาร์บอนต่ำ สูตรปูนคนใต้	ตัน	3,358.25
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,934.58
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระเบื้อง	457.94
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระเบื้อง	140.19
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102600000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระเบื้อง	56.07
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระเบื้อง	121.50