

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านด้า - เชียงม่วน ระหว่าง กม.41+650 - กม.41+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE AT STA. 41+701	L.S	1.000	140,000.00	140,000.00	1.3343	186,802.00	186,802.00
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	360.000	1.74	626.40	1.3343	2.32	835.80
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	390.000	46.41	18,099.90	1.3343	61.92	24,150.69
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	36.000	51.05	1,837.80	1.3343	68.11	2,452.17
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	824.000	144.17	118,796.08	1.3343	192.36	158,509.60
6	6. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	293.000	198.15	58,057.95	1.3343	264.39	77,466.72
7	7. SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	358.000	686.12	245,630.96	1.3343	915.48	327,745.38
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	276.000	214.15	59,105.40	1.3343	285.74	78,864.33
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	156.000	900.37	140,457.72	1.3343	1,201.36	187,412.73
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	741.000	31.40	23,267.40	1.3343	41.89	31,045.69
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	245.000	13.92	3,410.40	1.3343	18.57	4,550.49
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	979.000	327.93	321,043.47	1.3343	437.55	428,368.30

เอกพล คำหอม

11 ธันวาคม 2568 08:56:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านด้า - เชียงม่วน ระหว่าง กม.41+650 - กม.41+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. NEW CONCRETE BRIDGE AT STA 41+700 ROADWAY 12.00 M. SPAN 1X20.00 = 20.00 M.	ม.	20.000	182,102.02	3,642,040.40	1.2587	229,211.81	4,584,236.25
14	14. DRIVEN PILE 0.525 x 0.525 M.	ม.	288.000	2,565.40	738,835.20	1.2587	3,229.06	929,971.86
15	15. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	300.000	447.10	134,130.00	1.3343	596.56	178,969.65
16	16. ROCK AND WIRE MATTRESS 30 CM. THICK	ตร.ม.	200.000	556.83	111,366.00	1.3343	742.97	148,595.65
17	17. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	200.000	48.96	9,792.00	1.3343	65.32	13,065.46
18	18. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)	ตร.ม.	925.000	44.00	40,700.00	1.3343	58.70	54,306.01
19	19. GABION WALL FOR FILL OR CUT SLOPE 5.00 M. HEIGHT	ลบ.ม.	775.000	2,023.63	1,568,313.25	1.3343	2,700.12	2,092,600.36
20	20. CONCRETE BARRIER AT BRIDGE APPROACH	ม.	16.000	2,711.59	43,385.44	1.3343	3,618.07	57,889.19
21	21. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE F	EACH	2.000	29,701.95	59,403.90	1.3343	39,631.31	79,262.62

เอกพล คำหอม

11 ธันวาคม 2568 08:56:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านด้า - เชียงม่วน ระหว่าง กม.41+650 - กม.41+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	69,000	299.00	20,631.00	1.3343	398.95	27,527.94
23	23. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	17,911.69	17,911.69	1.3343	23,899.56	23,899.56
							รวมราคากลาง	9,698,528.45

