

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง)
พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน
ประจันตคาม - พระปรัง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 4,061,688.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.6 รายงาน ปร.6
- 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ภูวนาท คงกำเนิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)
- 7.2 วรรัชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ปราจีนบุรี ขท.ปราจีนบุรี
- 7.3 ธรรม์ณธร วัฒนสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธรรม์ณธร วัฒนสิทธิ์

19 ธันวาคม 2568 11:17:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	52.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,868.80	5,868.80	
	- ดินถมพร้อมบดอัดปรับระดับ	635.000	ลบ.ม.	30.00	19,050.00	112.00	71,120.00	90,170.00	
	- หินคลุกปรับระดับ	285.000	ลบ.ม.	270.00	76,950.00	99.00	28,215.00	105,165.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก	3.500	ลบ.ม.	623.06	2,180.71	121.00	423.50	2,604.21	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.750	ลบ.ม.	2,270.00	3,972.50	427.00	747.25	4,719.75	
	- ไม้แบบ	208.030	ตร.ม.	74.77	15,554.40	163.00	33,908.89	49,463.29	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	39.456	ลบ.ม.	2,168.22	85,549.28	533.00	21,030.05	106,579.33	
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ทรายถมบดอัดแน่น	37.375	ลบ.ม.	560.75	20,958.03	112.00	4,186.00	25,144.03	
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.10 ม.เหล็ก Wire mesh 4 mm. #0.20 m.	373.750	ตร.ม.	224.88	84,048.90	59.30	22,163.38	106,212.28	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	295.380	กก.	22.88	6,758.29	4.90	1,447.36	8,205.65	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-12 มม.	2,045.774	กก.	19.94	40,792.73	3.90	7,978.52	48,771.25	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-16 มม.	379.351	กก.	19.85	7,530.11	3.90	1,479.47	9,009.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	81.614	กก.	41.12	3,355.96	0.00	0.00	3,355.96	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	81.000	ท่อน	385.05	31,189.05	210.00	17,010.00	48,199.05	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	70.000	ท่อน	459.35	32,154.50	244.00	17,080.00	49,234.50	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	77.000	ท่อน	592.99	45,660.23	406.00	31,262.00	76,922.23	
	- แผ่นเพลาท 0.20 x 0.20 ม.หนา 6 มม.	32.000	แผ่น	63.00	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	5,589.800	กก.	0.00	0.00	12.00	67,077.60	67,077.60	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	559.380	ตร.ม.	42.90	23,997.40	36.00	20,137.68	44,135.08	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,868.76	501,718.09	2,659.00	351,135.50	852,853.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย0.35มม. ติดฉนวน PE หนา 10 มม.	395.410	ตร.ม.	270.00	106,760.70	82.00	32,423.62	139,184.32	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 15x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	116.49	2,679.27	46.00	1,058.00	3,737.27	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 20x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	170.88	3,930.24	46.00	1,058.00	4,988.24	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 24x300x1.6 ซม.	13.000	แผ่น	272.68	3,544.84	46.00	598.00	4,142.84	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	137.000	ตร.ม.	175.13	23,992.81	77.00	10,549.00	34,541.81	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	385.000	ตร.ม.	124.72	48,017.20	99.00	38,115.00	86,132.20	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	140.000	ม.	198.16	27,742.40	51.00	7,140.00	34,882.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	379.550	ตร.ม.	338.76	128,576.35	104.00	39,473.20	168,049.55	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	652.500	ตร.ม.	82.93	54,111.82	96.00	62,640.00	116,751.82	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	39.000	ตร.ม.	82.93	3,234.27	109.00	4,251.00	7,485.27	
	- ผนังกรุกระเบื้องผิวมัน 0.20 x 0.20 ม.	106.600	ตร.ม.	217.52	23,187.63	169.00	18,015.40	41,203.03	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้อง ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.20x 0.20 m.	26.000	ตร.ม.	288.42	7,498.92	188.00	4,888.00	12,386.92	
	- ปูพื้นกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60x 0.60 m.	111.000	ตร.ม.	780.75	86,663.25	188.00	20,868.00	107,531.25	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1-ประตูบานเลื่อนคู่ขนาด 2.7*2.00 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	10,158.43	20,316.86	6,278.16	12,556.32	32,873.18	
	- ป2-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	4,540.24	36,321.92	759.81	6,078.48	42,400.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป3-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.7*2.00 ม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	3,432.38	24,026.66	450.00	3,150.00	27,176.66	
	- ป4-ประตูบานเลื่อนแขวน ขนาด 0.98*2.00 ม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,487.89	7,487.89	590.00	590.00	8,077.89	
	- น1-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.20 *7.80 ม. พร้อมกระจก 6 มม.	1.000	ชุด	9,261.06	9,261.06	738.42	738.42	9,999.48	
	- น2-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.30 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,733.30	11,466.60	991.02	1,982.04	13,448.64	
	- น3-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด1.20*2.74 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	7,672.57	30,690.28	1,783.24	7,132.96	37,823.24	
	- น4-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60*1.15 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	4,045.78	24,274.68	663.44	3,980.64	28,255.32	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	8.000	ชุด	4,951.10	39,608.80	450.00	3,600.00	43,208.80	
	- สายฉีดชำระครบชุด	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	

ธรรพ์ณธร วัฒนสิทธิ์

19 ธันวาคม 2568 11:17:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	6.000	ชุด	1,626.27	9,757.62	450.00	2,700.00	12,457.62	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	8.000	ชุด	294.26	2,354.08	70.00	560.00	2,914.08	
	- ที่ใส่สบู่	6.000	ชุด	336.26	2,017.56	120.00	720.00	2,737.56	
	- กระจกเงาทรงเหลี่ยม ชนิดปรับมุม	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	70.00	420.00	2,100.00	
	- หิ้งวางของ เคลือบขาว	6.000	ชุด	449.00	2,694.00	70.00	420.00	3,114.00	
	- ฝักบัว	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	72.00	432.00	2,226.00	
	- ราวแขวนผ้า	6.000	ชุด	309.00	1,854.00	72.00	432.00	2,286.00	
	- ราวจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ	1.000	ชุด	5,729.29	5,729.29	72.00	72.00	5,801.29	
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	155.00	1,240.00	26.00	208.00	1,448.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	8.000	ชุด	359.91	2,879.28	75.00	600.00	3,479.28	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% (ปูนใหม่)	433.110	ตร.ม.	123.72	53,584.36	35.00	15,158.85	68,743.21	

ธรรพ์ณธร วัฒนสิทธิ์

19 ธันวาคม 2568 11:17:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้ามัน	79.320	ตร.ม.	78.63	6,236.93	39.00	3,093.48	9,330.41	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	72,842.46	826,015.57	15,696.09	308,062.41	1,134,077.98	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อ PVC ชั้น 13.5								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	813.08	5,691.56	103.00	721.00	6,412.56	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	218.69	1,749.52	41.00	328.00	2,077.52	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	25.000	เส้น	48.13	1,203.25	167.96	4,199.00	5,402.25	
	- มิเตอร์น้ำ	1.000	ชุด	1,263.55	1,263.55	154.00	154.00	1,417.55	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร	2.000	ชุด	9,590.00	19,180.00	1,418.00	2,836.00	22,016.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- วงสวม ขนาด Dia.0.80x0.40 ม.	10.000	วง	220.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ก๊อมน้ำ Dia.1/2"	6.000	ตัว	98.00	588.00	51.00	306.00	894.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	12,251.45	31,875.88	1,934.96	8,544.00	40,419.88	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	- แผงขนาด 8 ช่อง พร้อมเมน 45 AT,2P,IC10KA	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	500.00	500.00	4,100.00	
	สายส่งกำลังไฟฟ้า								
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า 2x4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	300.000	เมตร	38.55	11,565.00	18.00	5,400.00	16,965.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Dia.1/2"	25.000	ท่อน	44.59	1,114.75	0.00	0.00	1,114.75	
	ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1x18 w.	12.000	ชุด	171.00	2,052.00	118.00	1,416.00	3,468.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1x36 w.	15.000	ชุด	245.00	3,675.00	118.00	1,770.00	5,445.00	

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์

19 ธันวาคม 2568 11:17:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	24.000	ชุด	55.20	1,324.80	82.00	1,968.00	3,292.80	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	30.000	ชุด	150.00	4,500.00	92.00	2,760.00	7,260.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,304.34	27,831.55	928.00	13,814.00	41,645.55	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,068,997.00	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต
1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรัง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี ประเภท แบบสี่เหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าดินถม	1,000	L.S.	490,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			490,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	คำดินถม			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรัง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วังดาล	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี	อำเภอ กบินทร์บุรี	จังหวัด ปราจีนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คำดินถม	490,000.00	ถมโดยดำเนินการเอง
	รวมค่าใช้จ่าย	490,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	490,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ดูยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1
สถานที่ก่อสร้าง	แขวง จังหวัดปราจีนบุรี ขทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปฐม ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ดูยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง	2,068,997.00	1.3025	2,694,868.59	
รวมค่าก่อสร้าง				2,694,868.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 521.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,172.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง-รวม 2,694,868.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1
สถานที่ก่อสร้าง	แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปฐม ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดปราจีนบุรี
แบบเลขที่	bidning)/โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,694,868.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 521.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,172.49 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,694,868.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1		
สถานที่ก่อสร้าง	แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปฐม ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล วัฒนานคร อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี		
แบบเลขที่	bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ภูวนาท คงกำเนิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรรัชิตา วงษ์พาดกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธีรพันธ์ วิมลสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ดูยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรัง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ดูยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ตำบล วังดาล อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	200,200.00	0.00	200,200.00	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	13,990.00	0.00	13,990.00	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส	13,200.00	0.00	13,200.00	
4	เตียงนอน	29,900.00	0.00	29,900.00	
รวมค่าก่อสร้าง				257,290.00	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรัง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ตำบล วังดาล อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)	19,000.00	0.00	19,000.00	
6	เครื่องปริ้นเตอร์	4,100.00	0.00	4,100.00	
7	ทีวีขนาด 42 นิ้ว	11,000.00	0.00	11,000.00	
8	ทีวีขนาด 32 นิ้ว	5,500.00	0.00	5,500.00	
9	โต๊ะวางทีวี	7,500.00	0.00	7,500.00	
10	โต๊ะสำนักงาน+เก้าอี้+ชั้นวางเอกสาร	12,000.00	0.00	12,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				316,390.00	

ธรรพ์ณธร วัฒนสิทธิ์

19 ธันวาคม 2568 11:18:58

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรัง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี	ตำบล	วังดาล
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ภูวนาท คงกำเנית)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรรัชิตา วงษ์พาดกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธีรพันธ์ วิมลสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต		
สถานที่ก่อสร้าง	1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรัง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ตำบล หังताल อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี		
แบบเลขที่	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง จำนวน 1.000 หลังละ 2,694,868.59 บาท	2,694,868.59	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	876,820.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	490,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตุ๋ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกบินทร์บุรี ผลผลิต 1 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรอง ที่ กม.189+195 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังดาล	อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
ค่านวนราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ภูวนาท คงกำเนิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรรณิดา วงษ์พาดกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธีรพงษ์ วิมลสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ วิมลสิทธิ์

19 ธันวาคม 2568 11:19:04