

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย  
งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง  
กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสะพานลอย  
ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304  
ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,895,900.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภูวนาท คงกำเนิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

7.2 ธรรมพันธ์ วัฒนสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                            | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
|                      | 1. งานดิน (EARTHWORK)                        |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ                       |       |           |              |            |        |                      |            |
| 1                    | 1.1.1 CLEARING AND GRUBBING                  | ตร.ม. | 3,000.000 | 1.80         | 5,400.00   | 1.3571 | 2.44                 | 7,328.34   |
|                      | 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY<br>EXCAVATION)     |       |           |              |            |        |                      |            |
| 2                    | 1.2.1 EARTH EXCAVATION                       | ลบ.ม. | 1,500.000 | 47.72        | 71,580.00  | 1.3571 | 64.76                | 97,141.21  |
|                      | 1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)                |       |           |              |            |        |                      |            |
| 3                    | 1.3.1 EARTH EMBANKMENT                       | ลบ.ม. | 1,100.000 | 168.73       | 185,603.00 | 1.3571 | 228.98               | 251,881.83 |
| 4                    | 1.3.2 EARTH FILL IN MEDIAN AND<br>ISLAND     | ลบ.ม. | 70.000    | 141.50       | 9,905.00   | 1.3571 | 192.02               | 13,442.07  |
| 5                    | 1.3.3 EARTH FILL UNDER<br>SIDEWALK           | ลบ.ม. | 400.000   | 168.73       | 67,492.00  | 1.3571 | 228.98               | 91,593.39  |
|                      | 1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED<br>MATERIALS) |       |           |              |            |        |                      |            |
| 6                    | 1.4.1 SELECTED MATERIAL A                    | ลบ.ม. | 290.000   | 534.21       | 154,920.90 | 1.3571 | 724.97               | 210,243.15 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
|                      | 1.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง<br>(SUBBASE AND BASE COURSES) |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)                            |       |           |              |            |        |                      |            |
| 7                    | 1.5.1.1 SOIL AGGREGATE<br>SUBBASE                         | ลบ.ม. | 380.000   | 550.21       | 209,079.80 | 1.3571 | 746.68               | 283,742.19 |
|                      | 1.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)                           |       |           |              |            |        |                      |            |
| 8                    | 1.5.2.1 CEMENT MODIFIED<br>CRUSHED ROCK BASE              | ลบ.ม. | 370.000   | 1,049.61     | 388,355.70 | 1.3571 | 1,424.42             | 527,037.52 |
|                      | 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                            |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME<br>COAT & TACK COAT)   |       |           |              |            |        |                      |            |
| 9                    | 2.1.1 PRIME COAT  | ตร.ม. | 1,610.000 | 30.94        | 49,813.40  | 1.3571 | 41.98                | 67,601.76  |
| 10                   | 2.1.2 TACK COAT   | ตร.ม. | 1,710.000 | 12.63        | 21,597.30  | 1.3571 | 17.14                | 29,309.69  |
|                      | 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT<br>CONCRETE)              |       |           |              |            |        |                      |            |
| 11                   | 2.2.1 ASPHALT CONCRETE<br>LEVELLING COURSE                | ตัน   | 20.000    | 2,297.42     | 45,948.40  | 1.3571 | 3,117.82             | 62,356.57  |

ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค

19 ธันวาคม 2568 10:34:38

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 12                   | 2.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER<br>COURSE 5 CM. THICK  | ตร.ม. | 1,610.000 | 279.27       | 449,624.70   | 1.3571 | 378.99               | 610,185.68   |
| 13                   | 2.2.3 ASPHALT CONCRETE<br>WEARING COURSE 5 CM. THICK<br>3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)<br>3.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE<br>BRIDGES)            | ตร.ม. | 1,610.000 | 279.25       | 449,592.50   | 1.3571 | 378.97               | 610,141.98   |
| 14                   | 3.1.1 PEDESTRIAN BRIDGES TYPE C<br>AT STA.197+140 (APPROX.)  | EACH  | 1.000     | 2,696,290.97 | 2,696,290.97 | 1.2606 | 3,398,944.39         | 3,398,944.39 |
| 15                   | 3.2 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.<br>CLASS 2   | ม.    | 48.000    | 1,483.88     | 71,226.24    | 1.3571 | 2,013.77             | 96,661.13    |
| 16                   | 3.3 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.<br>CLASS 3   | ม.    | 140.000   | 1,063.88     | 148,943.20   | 1.3571 | 1,443.79             | 202,130.81   |
| 17                   | 3.4 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.<br>CLASS 3<br>4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)<br>4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด<br>(MISCELLANEOUS STRUCTURES) | ม.    | 230.000   | 2,169.71     | 499,033.30   | 1.3571 | 2,944.51             | 677,238.09   |

ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค

19 ธันวาคม 2568 10:34:38

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 18                   | 4.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.MANHOLE)<br>4.1.1.1 R.C.MANHOLE TYPE C<br>FOR R.C.P DIA 1.00 M. WITH R.C. COVER                               | EACH  | 15.000  | 20,693.64    | 310,404.60 | 1.3571 | 28,083.33            | 421,250.08 |
| 19                   | 4.1.1.2 R.C.MANHOLE TYPE D<br>FOR R.C.P DIA 0.60 M. WITH R.C. COVER   | EACH  | 12.000  | 17,343.15    | 208,117.80 | 1.3571 | 23,536.38            | 282,436.66 |
| 20                   | 4.1.2 R.C.RECTANGULAR PIPE<br>FROM CURB INLET   | ม.    | 20.000  | 1,614.89     | 32,297.80  | 1.3571 | 2,191.56             | 43,831.34  |
| 21                   | 4.1.3 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE<br>DITCH LINING)<br>4.1.3.1 SIDE DITCH LINING TYPE<br>II  | ตร.ม. | 550.000 | 302.59       | 166,424.50 | 1.3571 | 410.64               | 225,854.68 |
| 22                   | 4.1.4 กำแพงกันดิน (RETAINING<br>WALL)<br>4.1.4.1 RETAINING WALL TYPE<br>1B CONCRETE WALL<br>4.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต<br>(CONCRETE CURB AND GUTTER) | ม.    | 200.000 | 1,075.58     | 215,116.00 | 1.3571 | 1,459.66             | 291,933.92 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                       | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 23                   | 4.2.1 BARRIER CURB AND GUTTER                           | ม.    | 480.000   | 618.79       | 297,019.20 | 1.3571 | 839.75               | 403,084.75 |
| 24                   | 4.2.2 แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS)                | ม.    | 30.000    | 2,445.70     | 73,371.00  | 1.3571 | 3,319.05             | 99,571.78  |
| 25                   | 4.2.2.1 CONCRETE BARRIER TYPE 1                         | EACH  | 2.000     | 30,981.73    | 61,963.46  | 1.3571 | 42,045.30            | 84,090.61  |
| 26                   | 4.2.3 แผงกั้นคอนกรีตส่วนลู่วิ่งเข้า (CONCRETE BARRIERS) | ตร.ม. | 1,382.000 | 229.94       | 317,777.08 | 1.3571 | 312.05               | 431,255.27 |
|                      | 4.2.3.1 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A                |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 4.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)                 |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 4.3.1 R.C. SLAB 6 CM.THICK                              |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 4.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)                |       |           |              |            |        |                      |            |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี -  
 วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 27                   | 4.4.1 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.<br>(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL<br>POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH<br>PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,<br>CUT - OFF<br>4.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)              | ต้น   | 6.000   | 32,746.91    | 196,481.46 | 1.3571 | 44,440.83            | 266,644.98 |
| 28                   | 4.5.1 THERMOPLASTIC PAINT<br>(WHITE)  | ตร.ม. | 173.000 | 280.00       | 48,440.00  | 1.3571 | 379.98               | 65,737.92  |
| 29                   | 4.5.2 CURB MARKING  | ตร.ม. | 215.000 | 61.76        | 13,278.40  | 1.3571 | 83.81                | 18,020.11  |
| 30                   | 5.<br>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง<br>(TRAFFIC MANAGEMENT DURING<br>CONSTRUCTION)<br>5.1 TRAFFIC MANGEMENT DURING<br>CONSTRUCTION<br>5.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT<br>DURING CONSTRUCTION | L.S   | 1.000   | 18,575.01    | 18,575.01  | 1.3571 | 25,208.14            | 25,208.14  |



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว  
ตอน 1 ระหว่าง กม.197+014 - กม.197+267 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



( ภูวนาท คงกำเนิด )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ธรรมพันธ์ วิมลสิทธิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค

19 ธันวาคม 2568