

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 1,899,859.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดาว อินสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ท.ท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

7.2 อำนาจ สามารถ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุรียน เวกวิง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ดาว อินสุวรรณ

22 ธันวาคม 2568 16:34:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์งาม สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ บริเวณที่ 4 แห่ง ต.โพธิ์งาม ต.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ (ไปเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์งาม สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ บริเวณที่ 4 แห่ง ต.โพธิ์งาม ต.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ (ไปเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์งาม สำนักงานปรับปรุงซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ บริเวณที่ 4 แห่ง ต.โพธิ์งาม ต.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ (ไปเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					779,305.16	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					541,835.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,618.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพนช่า สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					82,907.64	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					53,569.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,457,618.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,618.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	115.130	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	13,930.73	13,930.73	
	- งานทรายรองกันฐานราก	9.640	ลบ.ม.	245.00	2,361.80	112.00	1,079.68	3,441.48	
	- ไม้แบบ	192.000	ตร.ม.	133.20	25,574.40	144.00	27,648.00	53,222.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตฉิวเรียบ RB-6 มม.	.530	ตัน	21,682.95	11,491.96	4,900.00	2,597.00	14,088.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตฉิวเรียบ RB-9 มม.	2.170	ตัน	21,070.18	45,722.29	4,900.00	10,633.00	56,355.29	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตฉิวเรียบ DB-12 มม.	1.620	ตัน	20,467.95	33,158.07	3,900.00	6,318.00	39,476.07	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตฉิวเรียบ DB-16 มม.	2.610	ตัน	20,175.42	52,657.84	3,900.00	10,179.00	62,836.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	192.000	กก.	32.71	6,280.32	0.00	0.00	6,280.32	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	94.200	ลบ.ม.	1,581.38	148,965.99	421.00	39,658.20	188,624.19	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	2,867.000	กก.	20.55	58,916.85	12.00	34,404.00	93,320.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,839.000	กก.	20.55	37,791.45	12.00	22,068.00	59,859.45	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	598.000	กก.	20.55	12,288.90	12.00	7,176.00	19,464.90	
	- PLATE - 250 x 250 x 12 มม.(แผ่นเหล็กหัวเสา)	164.850	กก.	20.55	3,387.66	12.00	1,978.20	5,365.86	
	- J-BOLTS Ø 16 มม. (ยาว 40 ซม.)	56.000	ชุด	98.00	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ Ø 12 มม. (SAG ROD)	.050	ตัน	20,467.95	1,023.39	3,900.00	195.00	1,218.39	
	- ตัวเร่งเกลียว (TRUN BUCKLE CAPACITY 6 TON. MIN.)	12.000	ชุด	101.00	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ Ø 16 มม. (Tie rod)	.090	ตัน	20,175.42	1,815.78	3,900.00	351.00	2,166.78	
	- PLATE - 20 x 20 x 9 มม. (แผ่นเหล็ก)	33.840	กก.	20.55	695.41	12.00	406.08	1,101.49	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างคาน งานแม่พิมพ์สำเร็จรูป	230.550	ตร.ม.	13.90	3,204.64	36.00	8,299.80	11,504.44	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL = 350 kg/m ² ยาว 4.15 ม.	53.740	ตร.ม.	256.80	13,800.43	26.00	1,397.24	15,197.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL = 350 kg/m ² ยาว 3.15	24,260	ตร.ม.	256.80	6,229.96	26.00	630.76	6,860.72	
	ก.								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	80,000	ตร.ม.	32.00	2,560.00	6.00	480.00	3,040.00	
	- คอมกรีตทับพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	4,000	ลบ.ม.	80.00	320.00	31.00	124.00	444.00	
	งานโครงสร้างบันไดเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม.	635.930	กก.	20.55	13,068.36	12.00	7,631.16	20,699.52	
	- เหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม.	722.560	กก.	20.55	14,848.60	12.00	8,670.72	23,519.32	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	225.720	กก.	20.55	4,638.54	12.00	2,708.64	7,347.18	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	241.290	กก.	20.55	4,958.50	12.00	2,895.48	7,853.98	
	- PLATE - 200 x 200 x 12 มม.	90.430	กก.	20.55	1,858.33	12.00	1,085.16	2,943.49	
	- PLATE - 350 x 350 x 12 มม.	46.150	กก.	20.55	948.38	12.00	553.80	1,502.18	
	- พุกเคมีระบบขัน M16 x 125	104,000	ชุด	147.40	15,329.60	0.00	0.00	15,329.60	
	งานชั้นบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น SMART WOOD รุ่นลุมุม (สีธรรมชาติ) ขนาด 275 x 120 x 2.5 มม.	30.000	แผ่น	224.11	6,723.30	0.00	0.00	6,723.30	
	- แผ่นเหล็ก Flash bar ขนาด 50 x 4.5 มม.	59.740	กก.	20.55	1,227.65	12.00	716.88	1,944.53	
	- NUT STANDLESS ขนาด 6 มม. ยาว 1.5 นิ้ว (เจาะทะลุแผ่น Flash bar)	180.000	ชุด	3.43	617.40	0.00	0.00	617.40	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม.	161.280	กก.	20.55	3,314.30	12.00	1,935.36	5,249.66	
	งานราวกันตก								
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 2" ทน 2.3 มม.	150.640	กก.	20.55	3,095.65	12.00	1,807.68	4,903.33	
	- เหล็กกล่อง 50 x 25 x 3.2 มม.	496.800	กก.	20.55	10,209.24	12.00	5,961.60	16,170.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	127,553.85	555,784.99	26,503.00	223,520.17	779,305.16	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคามทัลชีท สี ALUZING หนา 0.47 มม.	339.000	ตร.ม.	66.36	22,496.04	72.00	24,408.00	46,904.04	
	- FLASHING METAL SHEET หนา 0.47 มม. งานฝ้าเพดาน	51.200	ม.	35.16	1,800.19	51.00	2,611.20	4,411.39	
	- ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขอบลาด ผิวฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 (ฝ้าภายในทั่วไป)	124.000	ตร.ม.	98.07	12,160.68	77.00	9,548.00	21,708.68	
	- ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบเรียบ ผิวฉาบเรียบ โครงเคร่า T-BAR อะลูมิเนียมอบสี (ทองน้ำ)	20.000	ตร.ม.	124.61	2,492.20	77.00	1,540.00	4,032.20	
	- ฝ้า Metal sheet หนา 0.45 มม. สี ALUSING งานผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน	27.750	ตร.ม.	66.36	1,841.49	72.00	1,998.00	3,839.49	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 4 รู ขนาด 6.00 x 6.00 x 15.00 cm.	220.000	ตร.ม.	170.88	37,593.60	104.00	22,880.00	60,473.60	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ หนา 1.50 ซม.	354.620	ตร.ม.	62.23	22,068.00	96.00	34,043.52	56,111.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. งานพื้น	231.900	ม.	63.00	14,609.70	51.00	11,826.90	26,436.60	
	- กระเบื้องเซรามิก ขนาด 40 cm. x 40 cm. (ห้องทั่วไป)	148.000	ตร.ม.	243.49	36,036.52	161.00	23,828.00	59,864.52	
	- กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 cm. x 30 cm. ชนิดกันลื่น (ห้องน้ำ)	20.000	ตร.ม.	197.08	3,941.60	161.00	3,220.00	7,161.60	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	144.000	ตร.ม.	85.12	12,257.28	41.00	5,904.00	18,161.28	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 m. x 2.20 m. พร้อมอุปกรณ์บานปิดครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.000	ชุด	1,810.00	7,240.00	120.00	480.00	7,720.00	
	- ป2-ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC. ขนาด 0.80 m. x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์บานเปิดครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.000	ชุด	700.00	2,800.00	120.00	480.00	3,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1-หน้าต้งานเลื้อนคู พร้อมหน้าต้งติดตั้ง ขนาด 1.20 m. x 2.40 m. พร้อมอุปกรณ์เลื้อนครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	15.000	ชุด	4,140.00	62,100.00	120.00	1,800.00	63,900.00	
	- น2-หน้าต้งานเลื้อนเดี่ยว ขนาด 1.20 m. x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์เลื้อนเดี่ยวครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	120.00	120.00	2,920.00	
	- น3-หน้าต้งานกระทุ้ง ขนาด 0.50 m. x 0.70 m. พร้อมอุปกรณ์กระทุ้งครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.000	ชุด	1,670.00	6,680.00	120.00	480.00	7,160.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก	3.000	ชุด	2,420.56	7,261.68	461.00	1,383.00	8,644.68	
	- โถปัสสาวะ	2.000	ชุด	1,112.15	2,224.30	461.00	922.00	3,146.30	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมชุดอุปกรณ์ก๊อก	4.000	ชุด	774.10	3,096.40	461.00	1,844.00	4,940.40	
	- กระจกเงงสำเร็จรูปกรอบพลาสติก	4.000	ชุด	158.00	632.00	72.00	288.00	920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	1.000	ชุด	258.00	258.00	72.00	72.00	330.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส (ฝั่งผนัง)	1.000	อัน	129.00	129.00	133.00	133.00	262.00	
	- ที่วางสบู่	1.000	ชุด	336.26	336.26	72.00	72.00	408.26	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	3.000	ชุด	279.44	838.32	72.00	216.00	1,054.32	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	294.26	882.78	72.00	216.00	1,098.78	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	4.000	ชุด	98.00	392.00	0.00	0.00	392.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	198.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- สายน้ำดีสายยักสแตนเลส ยาว 1.00 ม.	9.000	ชุด	76.00	684.00	0.00	0.00	684.00	
	- สตอปวาล์ว	9.000	ชุด	88.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- กอกล้างพื้น	4.000	ชุด	69.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain Ø 2" มีฝาครอบกันกลิ่น	4.000	ชุด	128.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% (ปูนใหม่)	354.620	ตร.ม.	44.00	15,603.28	31.00	10,993.22	26,596.50	
	- สีย้อมไม้	20.440	ตร.ม.	30.10	615.24	51.00	1,042.44	1,657.68	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป LAMINATED ขนาด 3/4" x 4" ติดทุกห้องยกเว้นห้องเก็บของ	48.000	ม.	64.25	3,084.00	62.00	2,976.00	6,060.00	
	งานบานเกล็ดอะลูมิเนียม								
	- Metal Flashing for louver	21.000	ม.	35.16	738.36	51.00	1,071.00	1,809.36	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.8 mm.	4.000	ท่อน	863.00	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm.	16.000	ท่อน	385.98	6,175.68	0.00	0.00	6,175.68	
	- Louver รุ่น G457	384.000	ม.	72.80	27,955.20	0.00	0.00	27,955.20	
	- Louver strap (ขายึดบานเกล็ด)	284.000	ชุด	2.33	661.72	0.00	0.00	661.72	
	- คาร์แรงเชื่อมโครงสร้างบานเกล็ด+ลวดเชื่อม	440.000	กก.	0.00	0.00	12.00	5,280.00	5,280.00	
	งานแผ่น SMART BOARD , VIVA BOARD								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น SMART BOARD ขนาด 1.20 x 1.20 x 0.04 ม.	12,000	แผ่น	74.00	888.00	0.00	0.00	888.00	
	- แผ่น VIVA BOARD ขนาด 120 x 240 x 20 มม. งานรายน้ําฝน	12,000	แผ่น	840.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	- รางน้ําสแตนเลส เกรด 304 พร้อมตะขอสแตนเลส เกรด 304 @ 1.00 ม. ตลอดความยาว	31,000	ม.	750.00	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00	
	- ท่อระบายน้ําสแตนเลส ขนาด Ø 4"	4,000	ท่อน	2,408.00	9,632.00	0.00	0.00	9,632.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,320.75	370,159.52	3,646.00	171,676.28	541,835.80	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบเดินท่อน้ําดื่ม - ตั้งเก็บน้ําคความสูงไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร/ชุด	1,000	ถัง	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บั๊มน้ำ แบบอัตโนมัติอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 750 W	1.000	ชุด	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 "	18.000	ท่อน	110.00	1,980.00	31.00	558.00	2,538.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1"	6.000	ท่อน	60.00	360.00	31.00	186.00	546.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø ขนาด 3/4"	9.000	ท่อน	40.00	360.00	31.00	279.00	639.00	
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE) ทองเหลือง ถิ่นเกต แรงดัน 150 ขนาด Ø 1"	7.000	เครื่อง	510.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
	- มาตรวัดน้ำประปา (จากกรปรปะปา) ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø 1 1/2 "	1.000	เครื่อง	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้ออ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	
	งานระบบระบายน้ำบำบัดน้ำเสีย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.60 m x 0.60 m (สำหรับใส่ท่อขนาด Ø 0.30 m.) พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	8.000	ชุด	2,080.00	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 m.	32.000	ม.	285.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร/ชุด	2.000	ชุด	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- บอดี้ถังไขมันสำเร็จรูป(GREASE TRAP) ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร	1.000	ชุด	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3"	11.000	ท่อน	280.00	3,080.00	77.00	847.00	3,927.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4"	11.000	ท่อน	370.00	4,070.00	123.00	1,353.00	5,423.00	
	- งานดินชุด	48.790	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	5,903.59	5,903.59	
	- ทราวย่อยบำบัดอัดแน่น	2.610	ลบ.ม.	245.00	639.45	112.00	292.32	931.77	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.170	ลบ.ม.	1,582.00	268.94	329.00	55.93	324.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กมีวรีเย็บ SR-24 RB Ø 9 มม.	.010	ตัน	21,070.18	210.70	4,900.00	49.00	259.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	.450	กก.	32.71	14.71	0.00	0.00	14.71	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	54,984.89	73,383.80	5,755.00	9,523.84	82,907.64	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่อง แบบมีเมน พร้อมกาวด์บาร์	1.000	ชุด	5,280.00	5,280.00	1,584.00	1,584.00	6,864.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW. ขนาด 1 x 4.0 sqmm. (สายเมนต่อจากสะพานไฟ)	30.000	ม.	17.59	527.70	15.00	450.00	977.70	
	- สาย THW. ขนาด 1 x 4.0 sqmm. (สายเมนแยกแต่ละห้อง)	50.000	ม.	17.59	879.50	15.00	750.00	1,629.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. ขนาด 1 x 2.5 sq.mm. (สายเมนตลอดไฟ)	150.000	ม.	11.08	1,662.00	12.00	1,800.00	3,462.00	
	- สาย THW. ขนาด 1 x 2.5 sq.mm. (สายเต้ารับไฟฟ้า)	100.000	ม.	11.08	1,108.00	12.00	1,200.00	2,308.00	
	- สาย THW. ขนาด 1 x 1.5 sq.mm. (สายตลอดไฟ)	120.000	ม.	7.33	879.60	10.00	1,200.00	2,079.60	
	- สาย THW. ขนาด 1 x 2.5 sq.mm. (สายปลั๊กไฟ)	150.000	ม.	11.08	1,662.00	12.00	1,800.00	3,462.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	292.000	ม.	30.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,343.76	1,343.76	0.00	0.00	1,343.76	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียม 3x36w (หลอดชนิด ฟลูออเรสเซนต์) ขนาด 0.60 x 1.20 m. พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด	2.000	ชุด	1,210.00	2,420.00	205.00	410.00	2,830.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หลอดไฟฟ้า	3.000	ชุด	1,290.00	3,870.00	205.00	615.00	4,485.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W ชนิดครอบพลาสติก	12.000	ชุด	140.00	1,680.00	118.00	1,416.00	3,096.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W ชนิดครอบพลาสติก	4.000	ชุด	240.00	960.00	118.00	472.00	1,432.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) เต้ารับ	1.000	L.S	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
	- เต้ารับสายโทรศัพท์	6.000	ชุด	100.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เต้ารับสายอินเตอร์เน็ต	6.000	ชุด	330.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบมีกราวด์ 2 ช่อง H=30 cm. และ H=110 cm.	17.000	ชุด	250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	สวิตช์								
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า	12.000	ชุด	30.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กลอง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,969.51	41,872.56	2,306.00	11,697.00	53,569.56	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,457,618.16	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม

แบบเลขที่ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	1,457,618.16	1.3034	1,899,859.50	
รวมค่าก่อสร้าง				1,899,859.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,899,859.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 Bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 1,899,859.50 บาท	1,899,859.50	
สรุป	ราคากลาง	1,899,859.50	
	ราคากลาง (..... หนึ่งในสามแปดแสนเก้าพันเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์))		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (ดาว อินสุวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สุรินทร์ เวียง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อานาจ สยามรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพิชิตคุณ ส.วารณทร)
 ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒
 22 ธ.ค. 2568

๒๗๒๕๐๖

ดาว อินสุวรรณ
 22 ธันวาคม 2568 16:34:51

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.3 ไม้แบบ

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง 1.00 ลบ.ฟ. @ 512.38 บาท/ลบ.ฟ.	=	512.38 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 455.45 บาท/ลบ.ฟ.	=	136.63 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ (4"x4.00 ม.) 0.30 ต้น @ 29.00 บาท/ต้น	=	8.70 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 36.45 บาท/กก.	=	9.11 บาท/ตร.ม.
รวม	=	666.000 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้ 5 ครั้ง คิด 20%	=	133.200 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	133.20 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.9 งานคอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15เล่ม1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 342.00 กก. @ = 913.140 บาท/ลบ.ม.
 2,672.900 บาท/กก.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 151.900 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม. @ 471.000 บาท/ลบ.ม. = 513.390 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 = 1,581.382 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,581.38 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.1 ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขอบลาด ผิวฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี เบอร์

24 (ฝ้าภายในทั่วไป)

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด1.20x2.40ม.จำนวน 0.4 แผ่น@ = 51.588 บาท/ตร.ม
128.970 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 27.100 บาท/ตร.ม
27.100 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 115.890 บาท/กก. = 12.747 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ฝ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 6.640 บาท/ตร.ม. = 6.640 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. = 98.075 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 98.07 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.2 ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบเรียบ ผิวฉาบเรียบ โครงคร่าว T-BAR อะลูมิเนียมอบสี (ห้องน้ำ)

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 78.132 บาท/ตร.ม
 188.790 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 27.100 บาท/ตร.ม
 27.100 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 115.890 บาท/กก. = 12.747 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ฝ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 6.640 บาท/ตร.ม. = 6.640 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น = 124.619 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 124.61 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังก่ออิฐฉาบปูน

1.2.3.1 ผนังก่ออิฐมอญแดง 4 รู ขนาด 6.00 x 6.00 x 15.00 cm.

ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ = 99.360 บาท/ตร.ม.
 0.720 บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 2.700 บาท/กก. = 43.227 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 39.700 บาท/ลิตร = 15.880 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 245.000 บาท/ลบ.ม. = 12.250 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 170.881 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 170.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน

1.2.3.2 ฉาบปูนผิวเรียบ หนา 1.50 ซม.

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.700 บาท/กก. = 32.535 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 39.700 บาท/ลิตร = 19.850 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 245.000 บาท/ลบ.ม. = 9.800 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 62.234 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 62.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน

1.2.3.3 งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 3.36 กก. @ 2.45 บาท/กก.	=	8.23 บาท/ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.01 ลบ.ม. @ 245.00 บาท/ลบ.ม.	=	2.45 บาท/ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.02 ลบ.ม. @ 471.00 บาท/ลบ.ม.	=	9.42 บาท/ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.80 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลบ.ม.	=	0.02 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.41 กก. @ 22.89 บาท/กก.	=	9.38 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 1.07 กก. @ 22.19 บาท/กก.	=	23.74 บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.04 กก. @ 33.18 บาท/กก.	=	1.32 บาท/ม.
ไม้แบบคีด50% จำนวน 0.10 ลบ.ฟ. @ 133.00 บาท/ลบ.ฟ.	=	6.65 บาท/ม.
ตะปู จำนวน 0.05 กก. @ 36.45 บาท/กก.	=	1.82 บาท/ม.
รวมเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ยาว 1 เมตร	=	63.03 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	63.00 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้น

1.2.4.1 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 40 cm. x 40 cm. (ห้องทั่วไป)

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 16"x 16"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ จำนวน 1.12 ตร.ม. 139.200 บาท/ตร.ม. = 155.904 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.700 บาท/กก. = 58.077 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.12 กก. 20.000 บาท/กก. = 2.400 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 245.000 บาท/ลบ.ม. = 26.950 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 16"x 16" = 243.495 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 243.49 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้น

1.2.4.2 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 cm. x 30 cm. ชนิดกันลื่น (ห้องน้ำ)

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 98.990 บาท/ตร.ม. = 108.889 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.700 บาท/กก. = 58.077 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 20.000 บาท/กก. = 3.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 245.000 บาท/ลบ.ม. = 26.950 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" = 197.080 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 197.08 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้น

1.2.4.3 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ

ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.700 บาท/กก. = 58.077 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 245.000 บาท/ลบ.ม. = 26.950 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 6 ลิตร ราคา 0.0164 บาท /ลิตร = 0.098 บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน พื้นที่ 1 ตร.ม. = 85.125 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 85.12 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

Factor F อาศัยใช้ที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานะบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	0.9479	5.5000	22.1335	1.2213	1.0700	1.3067
1.00	15.4654	0.9333	5.5000	21.8987	1.2189	1.0700	1.3042
2.00	15.3220	0.9187	5.5000	21.7407	1.2174	1.0700	1.3026
5.00	15.0245	0.8458	5.5000	21.3703	1.2137	1.0700	1.2986
10.00	14.9659	0.8020	5.0000	20.7679	1.2076	1.0700	1.2921
15.00	11.7000	0.8020	5.0000	17.5020	1.1750	1.0700	1.2572
20.00	10.9884	0.7875	5.0000	16.7759	1.1677	1.0700	1.2494
25.00	8.9675	0.7875	4.5000	14.2550	1.1425	1.0700	1.2224

โครงการ : ประเมินราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอันเกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

Factor F อาศัยวิธีที่หนึ่งคือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
30.00	8.1852	0.7729	4.5000	13.4581	1.1345	1.2139
40.00	8.1487	0.7729	4.5000	13.4216	1.1342	1.2135
50.00	8.1374	0.7437	4.5000	13.3811	1.1338	1.2131
60.00	7.7209	0.7437	4.0000	12.4646	1.1246	1.2033
70.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.2020
80.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.2020
90.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.2019
100.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.2019

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นรวมทั้งโครงการ 1,457,618.16 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,900,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นรวม	Factor F
2,000,000.00	1.3026
1,457,618.16	1.3034
1,000,000.00	1.3042

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปราชญ์
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมด้านอาคารและสนับสนุนการพัฒนาของหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
๒๕๖๙๒ มีพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ ๒ แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างของวัสดุก่อสร้าง	แหล่งผลิต	ชื่อของหน่วยงาน	ชื่อผู้ประกอบการ	กระ ๒ ต่อ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ปูนยาแนว	กก.	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
2	ป1- ประตูบานเปิดเดี่ยวขนาด0.90ม. x 2.20 ม.พร้อมอุปกรณ์บานปิดนครบชุดตามมา ตรฐานผู้ผลิต	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
3	ป2- ประตูบานเปิดเดี่ยวPVC.ขนาด0.80ม. x 2.00ม.พร้อมอุปกรณ์บานเปิดครบชุดตาม มาตรฐานผู้ผลิต	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการตีและการทำงานตราค่าและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างของทุกชนิด	ต่อหน่วย	ใช้แบบแปลน	ขอระบุแบบ	ใบ ๒๒๕	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
11	ทิวาสบู	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
12	สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
13	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
14	ละอองล้างหน้าแบบกด	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
15	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
16	สายน้ำดีสายถักสแตนเลสยาว 1.00ม.	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
17	สตอปวาล์ว	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
แนวทางหลวงสายที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณถนน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอันควมบรรและสนับสนุนบรรพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
๒๕๖๙ รหัสงานที่ ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แนวทางหลวงสายที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท่อที่ก่อสร้าง	ท่อที่ก่อสร้างของรายบุคคล	ชื่อผู้ขาย	ประเภทบริษัท	เบอร์โทร	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
18	กอกกลางพื้น	ชุด	X					www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
19	ไม้แบบ	ตร.ม.	X					สำนักงานทางหลวงที่ 9	18 ธันวาคม 2568	สำนักงานทางหลวงที่ 9
20	ถังเก็บน้ำความจุไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร / ชุด	ถัง	X					www.moderntankshop.com	18 ธันวาคม 2568	www.moderntankshop.com
21	ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติอินเวอร์เตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 750W	ชุด	X					www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
22	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain Ø2" มีฝาครอบกันกลิ่น	ชุด	X					www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
23	สีน้ำอะคริลิค	ตร.ม.	X					www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
แนวทางการตรวจสอบราคาจากเอกสารอำนวยความสะดวกปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
2 ของช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจะหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	ข้อมูลแบบเฉพาะ	ข้อมูลประเภท	ชื่อ	สถานที่	วันที่สืบราคา	แหล่งการสืบราคา
35	ท่อพีวีซีชนิดปลายธรรมดาด้าน 8.5 ขนาด 1"	ทอน	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
36	ท่อพีวีซีชนิดปลายธรรมดาด้าน 8.5 ขนาด 3/4"	ทอน	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
37	ประตูน้ำ (GATEVALVE) ทองเหลืองรุ่นเก ตแรงดัน 150 ขนาด 1"	เครื่อง	X						www.onestockhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.onestockhome.com
38	มาตรวัดน้ำประเภท (จากการปรับค่า) ชนิด ใบพัดตอด้วยเกลียวขนาด 1 1/2"	เครื่อง	X						www.onestockhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.onestockhome.com

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการกำหนดราคาและวิธีการรับซื้อวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
ชื่องาน บันทึกข้อมูลวัสดุที่ใช้ในการใช้ปริมาณและใช้ปริมาณ

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างในใบเสนอราคา	ชื่อผู้ขาย	ที่อยู่	โทรศัพท์	เว็บไซต์	วันที่สืบราคา	แหล่งการสืบราคา
39	บ่อพักคสล.สำเร็จรูปขนาด0.60mX0.60 m(สำหรับใส่ท่อขนาดØ0.30m.)พร้อมฝาปิดค.ส.ล.	ชุด	X					www.onestockhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.onestockhome.com
40	ท่อซีเมนต์ใยหินØ0.30m.	ม.	X					www.onestockhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.onestockhome.com
41	ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบแกรออและกรอ ังไม่มีระบบอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า1 500ลิตร/ชุด	ชุด	X					globalhouse.co.th	18 ธันวาคม 2568	globalhouse.co.th
42	บอดักไขมันสำเร็จรูป(GREASETRAP)ชนิดฝังพื้นดินขนาด140ลิตร	ชุด	X					www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรัปซ่อม
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
ตรวจสอบบัญชีราคากลางที่ 1 และบัญชีราคากลางที่ 2 ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกันแล้ว

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างของตัวก่อสร้าง	ต่อพ่วงหน้า	วัสดุแบบแอสเฟ้น	ขนาดกระป๋องกบไม้	กระ ปู่อ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
43	ท่อพีวีซีชนิดปลายธรรมดาด้าน 8.5 ขนาด Ø3"	ทอน	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
44	ท่อพีวีซีชนิดปลายธรรมดาด้าน 8.5 ขนาด Ø4"	ทอน	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
45	ขดต่อท่อ/ของอุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	L.S	X						สำนักงานทางหลวงที่ 9	18 ธันวาคม 2568	สำนักงานทางหลวงที่ 9
46	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	X						สำนักงานทางหลวงที่ 9	18 ธันวาคม 2568	สำนักงานทางหลวงที่ 9
47	แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่องแบบ มีเมนพร้อมการควบคุม	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
48	สาย THW. ขนาด 1x4.0 sq.mm.	ม.	X						www.mbelectricals.com	18 ธันวาคม 2568	www.mbelectricals.com

ดาว อิงสุวรรณ

22 ธันวาคม 2568 16:35:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ 1 บริเวณงาน 1 บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
2 ของทางจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปรับซ่อม แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจุดก่อสร้าง	แหล่งผลิต	ผู้ขาย	ชื่อผู้ประกอบการ	ประเภทประกอบ	เบอร์ โทร	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งการสืบราคา
49	สายTHW ขนาด1x2.5sq.mm.	ม.	X							www.mb-electricals.com	18 ธันวาคม 2568	www.mb-electricals.com
50	สายTHW ขนาด1x1.5sq.mm.	ม.	X							www.mb-electricals.com	18 ธันวาคม 2568	www.mb-electricals.com
51	ท่อร้อยสายPVC.Dia. 1/2"	ม.	X							www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
52	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ(Accessories)	L.S	X							สำนักงานทางหลวงที่ 9	18 ธันวาคม 2568	สำนักงานทางหลวงที่ 9
53	โคมตะแกรงลูมิเนียม3x36w(หลอดชนิดฟลูออโรสแตนต์)ขนาด0.60x1.20m.พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด	ชุด	X							globalhouse.co.th	18 ธันวาคม 2568	globalhouse.co.th

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับปรุงซ่อม
 แผนก แผนกหลวง ประเภท 2. จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ตัววัดศรีสะเกษ / บริเวณ บริเวณวัดศรีสะเกษ (e-bidding) / กิจกรรม สนับสนุนอาคารและสนับสนุนหน่วยงานของหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
 หน่วยงาน 2. จังหวัดศรีสะเกษ / สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานรับซ่อม แขวงหลวงศรีสะเกษ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจะหวัดที่ก่อสร้าง	วัสดุ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทของวัสดุ	เบอร์ ๒๓๐๐	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
54	คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ตั้งครบบชุด	ชุด	X						globalhouse.co.th	18 ธันวาคม 2568	globalhouse.co.th
55	หลอดไฟลูออโรสแตนด์ 32W ชนิดครบบพลาสติก	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
56	หลอดไฟลูออโรสแตนด์ 18W ชนิดครบบพลาสติก	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
57	อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories)	L.S	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
58	เตารับสายโทรศัพท์	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
59	เตารับสายอินเตอร์เน็ต	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประเภทราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
 แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมคำนวณและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
 หน่วยงาน ขุดเจาะบ่อน้ำดื่มและน้ำเย็นที่วัดบ้านใหม่และวัดบ้านใหม่ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของที่ก่อสร้าง	ของที่ก่อสร้างของวัสดุโดยตรง	แหล่งที่มา	ชนิดของวัสดุ	ประเภทของวัสดุ	กระเบื้อง	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
60	เติร์บไฟฟ้าแบบมีกรวด 2 ของ H=30c m. และ H=110cm.	ชุด	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
61	กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	L.S	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
62	กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) สวิตซ์ไฟฟ้า	L.S	X						www.onestockhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.onestockhome.com
63	สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า	ชุด	X						www.onestockhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.onestockhome.com
64	ทรายหยาบ	ลบ.ม.				X			สำนักงานทางหลวงที่ 9	18 ธันวาคม 2568	สืบ สำนักงานทางหลวงที่ 9
65	หินเบอร์ 1-2	ลบ.ม.				X			สำนักงานทางหลวงที่ 9	18 ธันวาคม 2568	สืบ สำนักงานทางหลวงที่ 9

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1. แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน
หมายเลขบัญชีราคากลางที่ 1 และบัญชีราคากลางที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างของวัสดุแต่ละชนิด	แหล่งผลิต	จำนวน	ชนิดและรูปของวัสดุ	กระ ๒๓๑	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
79	อิฐแดง	ก้อน	X						www.onestockhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.onestockhome.com
80	น้ำยาผสมปูนก่อ	ลิตร	X						www.thaiwatsadu.com	18 ธันวาคม 2568	www.thaiwatsadu.com
81	ทรายละเอียด	ลบ.ม.				X			สำนักงานทางหลวงที่ 9	18 ธันวาคม 2568	สำนักงานทางหลวงที่ 9
82	กระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยมขนาด 16"x16"	ตร.ม.	X						www.bnbhome.com	18 ธันวาคม 2568	www.bnbhome.com
83	กระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยมขนาด 12"x12"	ตร.ม.	X						globalhouse.co.th	18 ธันวาคม 2568	globalhouse.co.th
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			80	-	-	3	-	-			