

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง**

**1. ชื่อโครงการ** งานจ้างเหมา รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement)  
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา  
ระหว่าง กม.กม.25+400 - กม.26+800 บริเวณด้านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางลาดกระบัง LT.,RT.  
ปริมาณงาน 45,600 ตร.ม.

**2. ที่ตั้งโครงการ** 13.670461, 100.842599  
อยู่ที่พื้นที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

**3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 43,500,000.00 บาท.

**4. ลักษณะงานโดยสังเขป**

- 1 งานอัดน้ำปูน (Subsealing)
- 2 REPLACEMENT OF JOINT SEALING
- 3 ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.
- 4 TACK COAT
- 5 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK.
- 7 GEOCOMPOSITE
- 8 THERMOPLASTIC PAINT
- 9 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

**5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘** เป็นเงิน 43,177,170.72 บาท

**6. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)** ตามเอกสาร " ก "

**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 7.1 นายวรงค์ ขวาชอง          | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายนฤการ ทิมเมือง        | กรรมการ       |
| 7.3 นายวันชนะ พูนวรรณกุล     | กรรมการ       |
| 7.4 นายนายอธิฏ เอี่ยมสำอางค์ | กรรมการ       |

ราคาประมาณ

ขทพ.

1. งานจ้างเหมาทำกรร รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement)  
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา  
 ระหว่าง กม.25+400 - กม.26+800 บริเวณด้านเก็บค่าธรรมเนียนียมผ่านทางลาดกระบ้ง LT.,RT.  
 ปริมาณงาน 45,600 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 43,500,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	งานอัดน้ำปูน (Subsealing)	กก.	250,000	17.22	4,305,000.00
2	REPLACEMENT OF JOINT SEALING	เมตร	4,190	93.02	389,753.80
3	ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.	ตร.ม.	45,600	16.68	760,608.00
4	TACK COAT	ตร.ม.	77,900	18.06	1,406,874.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	3,878	2,749.35	10,661,979.30
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	45,600	502.10	22,895,760.00
7	GEOCOMPOSITE	ตร.ม.	6,500	294.05	1,911,325.00
8	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	2,000	381.46	762,920.00
9	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2	41,475.31	82,950.62

ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น

43,177,170.72

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

43,177,170.72

..... บาท

ลงชื่อ .....

(นายพรพงษ์ ชาวทอง)

ร.อ.ขทพ. (ว)

ลงชื่อ .....

(นายณฤการ ทิมเมือง)

ลงชื่อ .....

(นายวันชนะ พูนวรรณกุล)

ลงชื่อ .....

(นายอิทธิ เอี่ยมสำอางค์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

43,177,170.72

บาท

เห็นชอบ .....

( นายฤกษ์ เพ็ญสมบุรณ์ )

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

AMV

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าไว้ด้วยแล้ว)

งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - ทิมทาบระหว่าง กม.25+400 - กม.26+800 บริเวณด้านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารบัง LT., RT.

ปริมาณ 45,600 ตร.ม.

ใช้ตารางราคานั้น

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างล่าสุด ประจำปี

คำนวณต้นทุนงานทางและงานโยธา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ต้นทุนค่าก่อสร้างรวม

30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

พฤศจิกายน 2568

35,533,441.70 บาท

- บาท

35,533,441.70 บาท

รายการ	หน่วย	รวมปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคาต่อหน่วย ที่กำหนดให้	ราคาตกลง (บาท)
1 งานอัดน้ำปูน (Subsealing) เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	กก.	250,000	14.17	3,542,500.00	1.2151	17.22	17.22	4,305,000.00
2 REPLACEMENT OF JOINT SEALING เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	เมตร	4,190	76.55	320,744.50	1.2151	93.02	93.02	389,753.80
3 ASPHALT MILLING 5 CM. THICK เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	45,600	13.73	626,088.00	1.2151	16.68	16.68	760,608.00
4 TACK COAT เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	77,900	14.86	1,157,594.00	1.2151	18.06	18.06	1,406,874.00
5 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	ตัน	3,878	2,262.65	8,774,556.70	1.2151	2,749.35	2,749.35	10,661,979.30
6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	45,600	413.22	18,842,832.00	1.2151	502.10	502.10	22,895,760.00
7 GEOCOMPOSITE เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	6,500	242.00	1,573,000.00	1.2151	294.05	294.05	1,911,325.00
8 THERMOPLASTIC PAINT เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	2,000	313.93	627,860.00	1.2151	381.46	381.46	762,920.00
9 งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย เป็นเงิน ..... บาท ..... สดางค์ต่อหน่วย	ชุด	2	34,133.25	68,266.50	1.2151	41,475.31	41,475.31	82,950.62
				35,533,441.70				43,177,170.72

1 ค่างานต้นทุนงานทางและงานโยธา

2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

35,533,441.70

=

1.2151

FH งานทาง (ไม่ตกปกติ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพงษ์ ขวาทอง)

ร.บ. ขทพ. (ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอนุกร ทิมเมือง)

ร.บ. ขทพ.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวันชนะ พูนวรรณกุล)

ร.บ. ขทพ.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอริฎ เอี่ยมสำอางค์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติ