



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ 24 ธ.ค. 2568

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ปอทอง - มอจะบก ตอน 4 ระหว่าง กม.92+000 - กม.93+037 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงิน 24,952,800.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 24,942,998.57 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป



(นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิรพงศ์ ใจพุดซา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

L



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ ๖๕๘ /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 4 ระหว่าง กม.92+000 - กม.93+037 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 4 ระหว่าง กม.92+000 - กม.93+037 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้.-

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดซา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายวงศ์วิริศ ตันวัชรปानी
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบค่านวนราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค่านวนราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวนไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการค่านวนราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ 1๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|-------------------|
| 1. ชื่อโครงการ | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ✓ | | |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2-สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา),กรมทางหลวง✓ | | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 24,952,800.00 | บาท | |
| 3. ลักษณะงานโดยสังเขป | รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 2, ตอนควบคุม 0202, ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 4 ✓
ระหว่าง กม.92+000 - กม.93+037 RT. ✓
ปริมาณ 1 แห่ง (15,037 ตร.ม.) ✓ | | |
| 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | 24 ธ.ค. 2568 | เป็นเงิน | 24,942,998.57 บาท |
| 5. บัญชีประมาณการราคากลาง | ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น | | |
| 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ | | | ประธานคณะกรรมการ |
| วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | | | |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 3. นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุตชา | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 5. นายวงศ์วิศ ตันวัชรปानी | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | | | |

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)									
"เอกสาร ๓"									
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม									
โครงการ/งาน		งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ✓							แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ทางหลวงหมายเลข		ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 4							
กม.ดำเนินการ		ระหว่าง กม.92+000 - กม.93+037 RT. ✓							
ปริมาณงาน		1 แห่ง (15,037 ตร.ม.) ✓							
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING 10 CM. DEPTH ✓	SQ.M.	15,037.00	16.09	241,945.33	1.2525	20.15	20.15	302,995.55
2	EARTH EXCAVATION ✓	CU.M.	1,866.00	46.41	86,601.06	1.2525	58.13	58.13	108,470.58
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	CU.M.	94.00	387.68	36,441.92	1.2525	485.57	485.57	45,643.58
4	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT ✓	SQ.M.	7,463.00	82.50	615,697.50	1.2525	103.33	103.33	771,151.79
5	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK ✓	SQ.M.	7,463.00	11.04	82,391.52	1.2525	13.83	13.83	103,213.29
6	TACK COAT ✓	SQ.M.	15,104.00	12.42	187,591.68	1.2525	15.56	15.56	235,018.24
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50) ✓	TON	8.00	2,704.74	21,637.92	1.2525	3,387.69	3,387.69	27,101.52
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50) ✓	SQ.M.	15,037.00	329.16	4,949,578.92	1.2525	412.27	412.27	6,199,303.99
9	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK 0 < W ≤ 23.00 M. ✓	SQ.M.	7,463.00	836.66	6,243,993.58	1.2525	1,047.92	1,047.92	7,820,626.96
10	CONTRACTION JOINT ✓	M.	761.00	335.43	255,262.23	1.2525	420.13	420.13	319,718.93
11	LONGITUDINAL JOINT ✓	M.	2,985.00	101.68	303,514.80	1.2525	127.35	127.35	380,139.75
12	FULL DEPTH REPAIR ✓	SQ.M.	5,250.00	1,287.43	6,759,007.50	1.2525	1,612.51	1,612.51	8,465,677.50
13	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) ✓	SQ.M.	235.00	304.66	71,595.10	1.2525	380.00	380.00	89,300.00
14	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ✓	SQ.M.	157.00	304.66	47,831.62	1.2525	380.00	380.00	59,660.00
15	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION ✓	L.S.	1.00	11,957.60	11,957.60	1.2525	14,976.89	14,976.89	14,976.89
รวมทั้งสิ้น		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			19,915,048.28	ราคากลาง		24,942,998.57	
		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			-				
		ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			19,915,048.28				

คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ :

23 ธันวาคม 2568

ผส.ทล.10 เห็นชอบ

ตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง

เสนอใว้เงิน.....๑๔,๑๔๒,๑๑๘.๕๗.....บาท

ลงนาม


นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์

ประธานกรรมการ (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)

ลงนาม


นายวุฒิชัย บุญสมจิตร

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม


นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม


นายพีรพงศ์ ใจพุดซา

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม


นายวงศักริต ตันวิชรปาดิณี

กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.10

24 ธ.ค. 2568

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานบูรณะทางผิวคอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 4

ระหว่าง กม.92+000 - กม.93+037 RT. ✓

ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,037 ตร.ม.)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING 10 CM. DEPTH เป็นเงิน ยี่สิบบาทสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	15,037.00	20.15	302,995.55
2	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	1,866.00	58.13	108,470.58
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT เป็นเงิน สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	94.00	485.57	45,643.58
4	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT เป็นเงิน หนึ่งร้อยสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	7,463.00	103.33	771,151.79
5	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK เป็นเงิน สิบสามบาทแปดสิบบาทสามสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	7,463.00	13.83	103,213.29

ลงนาม

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

ประธานกรรมการ (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม

(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม

(นายวงศ์วริศ ต้นวัชรปानी)

กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานบูรณะทางผิวคอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 4

ระหว่าง กม.92+000 - กม.93+037 RT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,037 ตร.ม.)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
11	LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	2,985.00	127.35	380,139.75
12	FULL DEPTH REPAIR เป็นเงิน หนึ่งพันหกร้อยสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	5,250.00	1,612.51	8,465,677.50
13	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	235.00	380.00	89,300.00
14	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	157.00	380.00	59,660.00
15	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.00	14,976.89	14,976.89
					24,942,998.57

ราคารวมทั้งสิ้นที่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

ลงนาม

(นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม

(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

ลงนาม

(นายวงศ์วริศ ดันวัชรปानी)

กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)