

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	<p>ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง ระยะทาง กม.๓๓+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๕๐+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๑๖.๒๐๐ กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางขั้นพิเศษ (๔ ช่องจราจร) โดยทำการก่อสร้างขยายผิวทางเดิมจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ ๒ ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๕ เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๑๐ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง ๒.๕๐ เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง</p> <p>เส้นทางสายนี้อยู่ในท้องที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จภายใน ๙๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
๔. ราคากลางคำนวณ	<p>ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๑๙,๙๔๔,๓๑๔.๗๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทสามร้อยสิบแปดพันเจ็ดสิบสตางค์)</p>
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	(ตามเอกสารแนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ</p> <p>๖.๑ นายไพศาล สุวรรณรักษ์ ๖.๒ นายจรัส คำรงค์พานิช ๖.๓ นายเพิ่มวุฒิ บุรพาศิริวัฒน์ ๖.๔ นางสาวศุภพร กัมขเจตน์ ๖.๕ นางปริญญ์ เตชะนราชา</p>

ค่า Factor F

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สายสระกระโจม - บ้านไร่

ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง

ระหว่าง กม.33+800.000 - กม.50+000.000

ระยะทางยาวประมาณ 16.200 กิโลเมตร

ค่างานต้นทุนงานทาง	=	657,769,406.98 บาท.
ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	10,344,639.36 บาท.
ราคาต้นทุนรวม	=	668,114,046.34 บาท.

จากตาราง Factor (F) งานทาง งบประมาณ 100 %

ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7.00 %	เงินจ่ายล่วงหน้า	=	15.00 %
VAT.	=	7.00 %	หักเงินประกันผลงาน	=	10.00 %


ค่างาน	=	500.00 ล้านบาท	F	=	1.1467
ค่างาน	=	700.00 ล้านบาท	F	=	1.1440
ผลต่าง	=	200.00 ล้านบาท	F	=	0.0027
ผลต่าง	=	31.8860 ล้านบาท	F	=	0.0004
			F งานทาง	=	<u>1.1444</u>


จากตาราง Factor (F) งานสะพานและท่อเหลี่ยม งบประมาณ 100 %

ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7.00 %	เงินจ่ายล่วงหน้า	=	15.00 %
VAT.	=	7.00 %	หักเงินประกันผลงาน	=	10.00 %

ค่างาน	=	200.00 ล้านบาท	F	=	1.1468
ผลต่าง	=	- ล้านบาท	F	=	-
			F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	<u>1.1468</u>


F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	<u>1.1444</u>
F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง	<u>1.1468</u>


 (นายโพสาล สุวรรณรักษ์)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายจรัส ตำรงค์พานิช)
 กรรมการ


 (นายเพิ่มวุฒิ บุรพาศิริวัฒน์)
 กรรมการ


 (นางสาวศตพร กัณฑเจตน์)
 กรรมการ


 (นางปรีญช เดชชนรราช)
 กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง

ระวาง กม.33+800.000 - กม.50+000.000

ระยะทางยาวประมาณ 16.200 กิโลเมตร

ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2025


ราคาน้ำมัน 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร


ต้นทุนงานทาง 657,769,406.98 บาท

ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม 10,344,639.36 บาท

ราคาต้นทุนรวม 668,114,046.34 บาท


รายการ ที่	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ						
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES						
	1.4 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS						
	1.4(3) PIPE CULVERT DIA. 0.60 M.	260	125.87	32,726.20	1.1444	144.00	37,440.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย						
	1.7 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10.00 CM. THICK	200,000	20.10	4,020,000.00	1.1444	23.00	4,600,000.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย						
	1.8 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	9	5,000.00	45,000.00	1.1444	5,722.00	51,498.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย						
	1.15 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	200	25.03	5,006.00	1.1444	28.60	5,720.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย						
	1.16 REMOVAL OF EXISTING BASE	4,000	106.37	425,480.00	1.1444	121.70	486,800.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย						
2	EARTH WORK						
	2.1 CLEARING AND GRUBBING	260,000	3.70	962,000.00	1.1444	4.20	1,092,000.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย						
	2.2 ROADWAY EXCAVATION						
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	75,000	52.95	3,971,250.00	1.1444	60.50	4,537,500.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย						


(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
ประธานกรรมการฯ



(นายจรัส ดำรงค์ทักษ์)
กรรมการ



(นายเพ็ญพิชิต บูรพาศิริวัฒน์)
กรรมการ



(นางสาวศตพร กับนางเจตน์)
กรรมการ



(นางปริญญ์ เตชะนรราช)
กรรมการและเลขานุการ

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย มูลค่า F	ราคากลาง (บาท)
	2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	CU.M.	1,000	61.85	61,850.00	1.1444	70.70	70,700.00
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	CU.M.	2,000	61.85	123,700.00	1.1444	70.70	141,400.00
	2.3 EMBANKMENT 2.3(2) SAND EMBANKMENT เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	CU.M.	280,000	446.43	125,000,400.00	1.1444	510.80	143,024,000.00
	2.3(4) EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	CU.M.	24,000	73.51	1,764,240.00	1.1444	84.10	2,018,400.00
3	SUBBASE AND BASE COURSES 3.1 SUBBASES 3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE 3.1(3.1) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	CU.M.	30,000	466.89	14,006,700.00	1.1444	534.30	16,029,000.00
	3.1(3.2) SOIL AGGREGATE SUBBASE FROM EXISTING BASE เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	CU.M.	30,000	187.32	5,619,600.00	1.1444	214.30	6,429,000.00
	3.2 BASE COURSES 3.2(3) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE 3.2(3.1) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	CU.M.	73,000	676.30	49,369,900.00	1.1444	773.90	56,494,700.00
	3.2(3.2) CEMENT FOR CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	TON	3,300	2,448.68	8,080,644.00	1.1444	2,802.20	9,247,260.00
	3.5 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	232,000	11.04	2,561,280.00	1.1444	12.60	2,923,200.00


(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
ประธานกรรมการ



(นายจิรัสย์ ดำรงคำพันธ์)
กรรมการ



(นายเจี๊มวดี บุราศีร์วิวัฒน์)
กรรมการ



(นางสาวศศพร กัฒทองเจดีย์)
กรรมการ



(นางปรีชญ์ เตชะบุรธา)
กรรมการและเลขานุการ


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
4	SURFACE COURSES							
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT							
	4.1(1) PRIME COAT	SQ.M.	354,000	30.73	10,878,420.00	1.1444	35.10	12,425,400.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
	4.1(2) TACK COAT	SQ.M.	345,000	15.02	5,181,900.00	1.1444	17.10	5,899,500.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
	4.3 ASPHALT CONCRETE							
	4.3(1) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	200	2,562.57	512,514.00	1.1444	2,932.60	586,520.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
	4.3(2) ASPHALT CONCRETE BASE COURSE 10.00 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	350,000	587.32	205,562,000.00	1.1444	672.10	235,235,000.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
	4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK (AC. 40-50)	SQ.M.	348,000	312.04	108,589,920.00	1.1444	357.00	124,236,000.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
5	STRUCTURES							
	5.2 R.C. BOX CULVERTS							
	5.2(3) R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS							
	5.2(3.1) SIZE 1-(1.80x1.80) M.	M.	720	13,217.03	9,516,261.60	1.1468	15,157.20	10,913,184.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
	5.2(4) R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT							
	5.2(4.1) FOR BOX CULVERT SIZE 1-(1.80x1.80) M. (ONE SIDE)	EACH	28	29,584.92	828,377.76	1.1468	33,927.90	949,981.20
	เป็นเงิน.....บาท.....							


 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
 ประธานกรรมการฯ



 (นายจรัส ดำรงคำพันธ์)
 กรรมการ



 (นายเพิ่มพูน บูรพาศิริวัฒน์)
 กรรมการ



 (นางสาวศศพร กัทฒเจตน์)
 กรรมการ



 (นางปริญญ เดชนรธา)
 กรรมการและเลขานุการ

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
5.3	R.C. PIPE CULVERTS	M.	220	753.22	165,708.40	1.1444	861.90	189,618.00
	5.3(2) DIA. 0.40 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II							
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
	5.3(3) DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	90	1,502.91	135,261.90	1.1444	1,719.90	154,791.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
	5.3(4) DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	20	2,472.40	49,448.00	1.1444	2,829.40	56,588.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
	5.3(5) DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	300	3,064.29	919,287.00	1.1444	3,506.70	1,052,010.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
	5.3(6) DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	1,530	4,639.66	7,098,679.80	1.1444	5,309.60	8,123,688.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6	MISCELLANEOUS							
	6.1 SLOPE PROTECTION							
	6.1(14) SODDING	SQ.M.	90,000	14.88	1,339,200.00	1.1444	17.00	1,530,000.00
	6.1(14.2) STRIP SODDING							
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
	6.1(15) TOPSOIL AND CLAY							
	6.1(15.2) CLAY	CU.M.	9,000	67.00	603,000.00	1.1444	76.60	689,400.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES							
	6.3(1) R.C. MANHOLES							
	6.3(1.2) TYPE B FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL COVER	EACH	33	25,615.34	845,306.22	1.1444	29,314.10	967,365.30
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							


 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
 ประธานกรรมการฯ



 (นายจักรี สว่างคำนิช)
 กรรมการ


 (นายเพิ่มวุฒิ บุรพาศรีวัฒน์)
 กรรมการ



 (นางสาวศศพร กันตเจตน์)
 กรรมการ



 (นางปริญญ์ เดชบรรราช)
 กรรมการและเลขานุการ


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
6.3(1.9)	TYPE I FOR SINGLE BOX CULVERT SIZE 1-(1.80x1.80) M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	EACH	10	68,182.93	681,829.30	1.1444	78,028.50	780,285.00
6.3(1.11)	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLES							
6.3(1.11.1)	TYPE B FOR R.C.P. DIA. 2-0.80 M. WITH STEEL COVER เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	EACH	4	39,416.17	157,664.68	1.1444	45,107.80	180,431.20
6.3(2)	MEDIAN DROP INLETS							
6.3(2.1)	TYPE A FOR RAISED MEDIAN เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	EACH	12	7,108.97	85,307.64	1.1444	8,135.50	97,626.00
6.3(4)	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)							
6.3(4.1)	PLAIN CONCRETE เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	C.U.M.	50	2,502.93	125,146.50	1.1444	2,864.30	143,215.00
6.3(4.2)	REINFORCED CONCRETE เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	C.U.M.	110	2,832.63	311,589.30	1.1444	3,241.60	356,576.00
6.3(7)	R.C. U - DITCH							
6.3(7.4)	TYPE D เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	M.	500	2,743.22	1,371,610.00	1.1444	3,139.30	1,569,650.00
6.3(9)	SIDE DITCH LINING							
6.3(9.2)	TYPE II เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	SQ.M.	3,300	336.83	1,111,539.00	1.1444	385.40	1,271,820.00
6.3(11)	RETAINING WALL							
6.3(11.4)	RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT) เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย	M.	4,000	4,205.65	16,822,600.00	1.1444	4,812.90	19,251,600.00


(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
ประธานกรรมการฯ


(นายจรัส คำรงค์พานิช)
กรรมการ



(นายเพ็ญพิศ บูรพศิริวัฒน์)
กรรมการ


(นางสาวศศพร กัณฑ์เจดีย์)
กรรมการ



(นางปริญญ์ เดชชนะราช)
กรรมการและเลขานุการ


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาค่าทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
6.3(11.7)	RETAINING WALL TYPE 4 (FOR ROADWAY EMBANKMENT)							
6.3(11.7.3)	TYPE 4C (H=2.01 - 3.00 M.)	M.	120	8,614.92	1,033,790.40	1.1444	9,858.90	1,183,068.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.3(11.7.4)	TYPE 4C (H=3.01 - 4.00 M.)	M.	80	14,216.53	1,137,322.40	1.1444	16,269.30	1,301,544.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.4	CONCRETE CURB AND GUTTER							
6.4(1)	CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	34,300	630.27	21,618,261.00	1.1444	721.20	24,737,160.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.5	PAVING BLOCK							
6.5(1.4)	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4.0 CM.	SQ.M.	47,500	378.75	17,990,625.00	1.1444	433.40	20,586,500.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.5(1.5)	STAMPED CONCRETE	SQ.M.	4,400	750.11	3,300,484.00	1.1444	858.40	3,776,960.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.8	GUARDRAIL							
6.8(1)	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.20 MM. TYPE 1	M.	400	1,369.69	547,876.00	1.1444	1,567.40	626,960.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.8(3)	RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARDRAIL	M.	590	542.07	319,821.30	1.1444	620.30	365,977.00
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.9	MARKER AND GUIDE POST							
6.9(2)	KILOMETER MARKER							
6.9(2.3)	KILOMETER SIGN TYPE A	EACH	34	4,167.38	141,690.92	1.1444	4,769.10	162,149.40
	เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							

สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง
 ประธานกรรมการฯ
 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
 กรรมการ



 (นายเพิ่มวุฒิ บุรทศิริวัฒน์)
 กรรมการ



 (นายเพิ่มวุฒิ บุรทศิริวัฒน์)
 กรรมการ



 (นางสาวศุภพร กัมพลเจตน์)
 กรรมการ



 (นางปริญญ์ เตชะนราชา)
 กรรมการและเลขานุการ


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่ หลัก	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
6.9(4) REFLECTING TARGET								
6.9(4.1) TYPE I FOR CURB		EACH	150	80.00	12,000.00	1.1444	91.50	13,725.00
เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.10 TRAFFIC SIGNS								
6.10(1) SIGN PLATE		SQ.M.	20	3,265.09	65,301.80	1.1444	3,736.50	74,730.00
6.10(1.1) SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)								
เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.10(1.2) SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)		SQ.M.	150	4,835.09	725,263.50	1.1444	5,533.20	829,980.00
เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.10(2) SIGN POST								
6.10(2.1) R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.		M.	400	393.30	157,320.00	1.1444	450.00	180,000.00
เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.		M.	30	477.00	14,310.00	1.1444	545.80	16,374.00
เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.10(5) OVERHEAD SIGN BOARDS								
6.10(5.1) MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL BEAM		SQ.M.	45	7,324.30	329,593.50	1.1444	8,381.90	377,185.50
เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							
6.10(9) RELOCATION OF TRAFFIC SIGN								
6.10(9.2) OVERHEAD		EACH	1	130,151.56	130,151.56	1.1444	148,945.40	148,945.40
เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย							


 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
 ประธานกรรมการฯ
 สายสะพานโงม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง


 (นายจรัส ตังค์ขำ)
 กรรมการ



 (นายเพิ่มวุฒิ บุรพาศิริวัฒน์)
 กรรมการ



 (นางสาวศตพร กัณชเจตน์)
 กรรมการ



 (นางปริญญ์ สุขธนราช)
 กรรมการและเลขานุการ


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
6.11	ROADWAY LIGHTINGS							
6.11(2)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF							
6.11(2.1)	MOUNTED AT GRADE	EACH	400	42,789.47	17,115,788.00	1.1444	48,968.20	19,587,280.00
	เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย							
6.11(14)	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS							
6.11(14.1)	SINGLE BRACKET	EACH	180	18,243.78	3,283,880.40	1.1444	20,878.10	3,758,058.00
	เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย							
6.12	TRAFFIC ROAD SIGNALS							
6.12(1)	TRAFFIC ROAD SIGNALS							
6.12(1.1)	AT STA.41+867.857 (3 PHASE)	L.S.	1	658,815.71	658,815.71	1.1444	753,948.60	753,948.60
	เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย							
6.12(1.2)	AT STA.49+009.517 (3 PHASE)	L.S.	1	658,815.71	658,815.71	1.1444	753,948.60	753,948.60
	เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย							
6.13	FLASHING SIGNALS							
6.13(1)	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELLS, 1 POST WITH 1 FLASHING LIGHT)	EACH	25	25,400.00	635,000.00	1.1444	29,067.70	726,692.50
	เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย							
6.14	MARKINGS							
6.14(1)	THERMOPLASTIC PAINT							
6.14(1.1)	YELLOW	SQ.M.	5,700	316.51	1,804,107.00	1.1444	362.20	2,064,540.00
	เป็นเงิน.....บาท.....ติดตั้งต่อหน่วย							


 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
 ประธานกรรมการ



 (นายจรัส คำรงค์พานิช)
 กรรมการ



 (นายเพิ่มศักดิ์ บุรพาศรีวัฒน์)
 กรรมการ



 (นางสาวศศพร ก้อนทองเด่น)
 กรรมการ


 (นางปริญญ์ เดชชนะนราช)
 กรรมการและเลขานุการ


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาค่าต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคาตกลง (บาท)
6.14(1.2)	WHITE	SQ.M.	7,500	316.51	2,373,825.00	1.1444	362.20	2,716,500.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
6.14(3)	CURB MARKINGS	SQ.M.	3,000	70.00	210,000.00	1.1444	80.10	240,300.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
6.14(5)	ROAD STUD	EACH	380	230.00	87,400.00	1.1444	263.20	100,016.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
6.16	BUS STOP SHELTER	EACH	9	113,970.61	1,025,735.49	1.1444	130,427.90	1,173,851.10
	เป็นเงิน.....บาท.....							
6.17(2)	R.C. & STEEL TYPE B - SMALL SIZE ON BEAM	P.S.	1	794,678.56	794,678.56	1.1444	909,430.10	909,430.10
	เป็นเงิน.....บาท.....							
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	1,010,571.79	1,010,571.79	1.1444	1,156,498.30	1,156,498.30
	เป็นเงิน.....บาท.....							
8.1	TRAFFIC SIGNS DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	1,989,270.00	1,989,270.00	1.1444	2,276,520.50	2,276,520.50
	เป็นเงิน.....บาท.....							
8.2	TRAFFIC CONTROL DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	6,207,500.00	6,207,500.00	1.0000	6,207,500.00	6,207,500.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
8.3	TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	3,014,010.00	3,014,010.00	1.0000	3,014,010.00	3,014,010.00
	เป็นเงิน.....บาท.....							
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
	9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในงาน							
	เป็นเงิน.....บาท.....							
	9.2 ค่าเช่าจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว							
	เป็นเงิน.....บาท.....							


 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
 ประธานกรรมการฯ
 สายสะกระโจม - บ้านไร่ ตอน สะกระโจม - ทัพหลวง


 (นายเพิ่มวุฒิ บุรหาคีร์วัฒน์)
 กรรมการ


 (นายเพิ่มวุฒิ บุรหาคีร์วัฒน์)
 กรรมการ


 (นางสาวศุภพร กิ่งมณีเจดน์)
 กรรมการ


 (นางปรีชญ์ เตชะนรธา)
 กรรมการและเลขานุการ


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย มูลค่า F	ราคากลาง (บาท)
9.3	ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือรูปจำลองขนาดย่อของโครงการ เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	L.S.	1	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00
9.4	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	P.S.	1	2,963,100.00	2,963,100.00	1.0000	2,963,100.00	2,963,100.00
9.6	RISK MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION							
9.6.1	ที่มิวิศกรความปลอดภัย เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย	P.S.	1	3,306,000.00	3,306,000.00	1.0000	3,306,000.00	3,306,000.00
				รวมเป็นเงิน	683,614,656.34		ค่างาน	779,948,318.70

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ


(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)


1. ค่างานต้นทุนงานทาง = 657,769,406.98 บาท
2. ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = 10,344,639.36 บาท
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ = 15,500,610.00 บาท
4. F งานทาง = 1.1444
5. F งานสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.1468
6. F ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ตามบัญชีรายการที่ 9 ค่าใช้จ่ายพิเศษ) = 1.0000


(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
ประธานกรรมการ


(นายจรัส ดำรงค์พานิช)
กรรมการ


(นายเพ็ญวิฑู บุรพาศิริวัฒน์)
กรรมการ


(นางสาวศศพร ก้อนเจดณั)
กรรมการ


(นางปริญญ์ เตชะนรราช)
กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง
ระหว่าง กม.33+800.000 - กม.50+000.000
ระยะทางยาวประมาณ 16.200 กิโลเมตร


หมายเหตุ


1. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง ไว้ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามสถานที่ดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลและไม่ลงนามในสัญญา จะอ้างราคาหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้
2. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นตัวเลขด้วย
3. งานรายการที่ 6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4.0 CM. คิดค่างานก่อสร้างคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) รวมอยู่ในรายการแล้ว
4. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 4.80 เมตร โครงสร้าง และเสาป้ายต้องก่อสร้างด้วยเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน รายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนด


.....ผู้เสนอราคา
(.....)


บริษัท/ห้าง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ประทีปตรา (ถ้ามี)


โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง
ระหว่าง กม.33+800.000 - กม.50+000.000


(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
ประธานกรรมการ


(นายจักร์ส ดำรงค์พานิช)
กรรมการ


(นายเพิ่มวุฒิ บุรพาศิริวัฒน์)
กรรมการ


(นางสาวศุภพร กันตเจตน์)
กรรมการ


(นางปวีณู เดชะนราข)
กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายการที่ 8.1 และ 8.2

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สายสระกระโจม - บ้านไร่ ตอน สระกระโจม - ทัพหลวง

ระหว่าง กม.33+800.000 - กม.50+000.000

ระยะทางยาวประมาณ 16.200 กิโลเมตร

บัญชีรายการที่ 8.1 TRAFFIC SIGNS DURING CONSTRUCTION


(ค่าใช้จ่าย TRAFFIC SIGNS DURING CONSTRUCTION)

ลำดับ	รายการ	พื้นที่ป้ายจราจร		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1.	ค่าใช้จ่ายป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างพร้อมเสาป้ายหรือขาตั้ง	100.740	ตร.ม.	9,027.50	909,430.10
รวมเป็นเงิน					909,430.10

บัญชีรายการที่ 8.2 Traffic Control Devices During Construction

(ค่าใช้จ่าย Traffic Control Devices During Construction)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1.	ป้ายประกาศโครงการพร้อมเสาป้าย	2	ชุด	15,474.65	30,949.30
2.	ไฟกะพริบ (ไฟหมุน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 5 นิ้ว	30	ชุด	1,173.39	35,201.70
3.	โครงเหล็กยึดผ้าใบ รวมผ้าใบ	10	ชุด	274.66	2,746.60
4.	ไฟฟลูออเรสเซนต์หรือฟีนีออน กำลังไฟอย่างน้อย 36 วัตต์	100	ชุด	434.87	43,487.00
5.	BATTERY ขนาดอย่างน้อย 75 A	15	ชุด	1,907.34	28,610.10
6.	BARRIER PLASTIC ขนาดอย่างน้อย 0.50 x 0.80 ม. (ความยาวอย่างน้อย 1.00 ม.)	200	ชุด	1,144.39	228,878.00
7.	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	20	ชุด	739.28	14,785.60
8.	ป้ายแผงตั้งพร้อมเสา	1,100	ชุด	131.61	144,771.00
9.	เสาจราจรล้มลุก สูงอย่างน้อย 0.70 ม.	100	ชุด	991.82	99,182.00
10.	กรวยยาง สูงอย่างน้อย 0.70 ม.	200	ชุด	267.02	53,404.00
11.	สัญญาณธง	10	ชุด	76.30	763.00
12.	สีตีเส้นชั่วคราว (Traffic Paint)	50	ตร.ม.	107.56	5,378.00
13.	แผง CONCRETE BARRIER พร้อมทาสี	600	ม.	780.57	468,342.00
14.	อื่นๆ	-		-	-
รวมเป็นเงิน					1,156,498.30




(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)

ประธานกรรมการฯ




(นายจรัส ดำรงค์พานิช)

กรรมการ



(นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์)

กรรมการ



(นางสาวศตพร กัณฑเจตน์)

กรรมการ



(นางปริญญ์ เตชะนราชา)

กรรมการและเลขานุการ