



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง กำหนดราคากลาง

๑ เรียบ ผศ.สส. ๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒ ✓

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน ท่าหัว- หลัว - กุดเรือคำ กม.ดำเนินการ กม.๑๒+๙๙๑.๒๐, กม.๑๔+๑๘๓, กม.๑๘+๔๖๗.๖๐ เป็นเงิน ๑,๘๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสุศักดิ์ ไชยเพ็ชร) ประธานกรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุชิน ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายยุทธนา ศรีสุนา) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ๒ -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, หนพ.
-อนุมัติราคา ๑,๘๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท
-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายณอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ
 เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ
 กม.ดำเนินการ กม.๑๒+๙๙๑.๒๐, กม.๑๔+๑๘๓, กม.๑๘+๔๖๗.๖๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑,๘๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม

จำนวน	๑๑,๕๕๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๘๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๙๒๓,๒๐๐.๐๐	บาท
-------	--------	-------------	---	-------	-----	----------	------------	-----

๒. ลูกกรัง

จำนวน	๙๕๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๑๗๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑๖๑,๕๐๐.๐๐	บาท
-------	-----	-------------	---	--------	-----	----------	------------	-----

๓. หินคลุก

จำนวน	๑,๑๙๐	ตัน	@	๖๑๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๗๒๕,๙๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-----	---	--------	-----	----------	------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑	นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒	นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓	นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ

ห้องที่จังหวัดสกลนคร

ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 18 ธันวาคม 2568

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง		=	30.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
- ค่าชุด-ขน		=	22.86 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
- ขนส่ง	5 กม.	=	21.95 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
		รวม	= 74.81 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	84.16 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
	กำหนดให้	=	80.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓

ลูกรัง

- ราคาที่แหล่ง		=	45.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
- ค่าชุด-ขน		=	34.01 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
- ขนส่ง	20 กม.	=	72.61 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
		รวม	= 151.62 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	170.57 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
	กำหนดให้	=	170.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓

หินคลุก

- ราคาที่แหล่ง		=	145.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
- ขนส่ง	190 กม.	=	675.19 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
		รวม	= 820.19 บาท/ลบ.ม. (หลวม)	✓
- 1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน		=	546.79 บาท/ตัน	
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	615.14 บาท/ตัน	
	กำหนดให้	=	610.00 บาท/ตัน	✓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุชิน ไชยแสงราช)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายยุทธนา ศรีสุณา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)
 (นายถนอมพงษ์ เจริญจิตรการกุล)

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
21-10-2568 05:00	31.56	28.21	30.26	32.10	32.47	40.76	44.06	40.66
04-10-2568 05:00	32.06	28.51	30.56	32.40	32.77	41.06	44.06	40.96

ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุ บ่อดินและลูกรัง ในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณ	ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.						ข้อมูลจาก / ปรับปรุงโดย /วันที่		
				วัสดุรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"			วัสดุดินถมคืนทาง	
				รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด			
1	บ่อลูกรัง/ดิน	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท้ายก้านเหล็ก - ดงบัง สาย 212 กม.109+900 RT. 2.00 กม. 18.434804, 103.431251	มาก	-	45	-	40	-	27	-	30	แขวงบึงกาฬ สงคราม
2	บ่อลูกรัง/ดิน	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท้ายก้านเหล็ก - ดงบัง สาย 212 กม.113+900 RT. 2.00 กม. 18.420014, 103.465316	มาก	-	45	-	40	-	27	-	30	"
3	บ่อลูกรัง	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท้ายก้านเหล็ก - ดงบัง สาย 212 กม.120+000 RT. 3.00 กม. 18.413499, 103.520955	มาก	-	45	-	40	-	-	-	30	"
4	บ่อลูกรัง/ดิน	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท้ายก้านเหล็ก - ดงบัง สาย 212 กม.128+950 RT. 3.00 กม. 18.385330, 103.599780	มาก	-	45	-	40	-	27	-	30	"
5	บ่อลูกรัง/ดิน	ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท้ายก้านเหล็ก - ดงบัง สาย 212 กม.130+200 LT. 1.00 กม. 18.380199, 103.610080	มาก	-	45	-	40	-	-	-	30	"



(นายปัญญา พงษ์ประจวบ)

ชป.ทล.3



(นายบัณฑิต พงษ์พิทักษ์)

วบ.ทล.3



(นายเอกชัย แสนสงค์)

วว.ทล.3



(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)

วม.ทล.3



(นายประวิติ เสาววงษ์)

รส.ทล.3.2

สรุปราคาสถูก่อสร้างในพื้นที่สำนักงานหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปีงบประมาณ 2563

ราคาหิน

แหล่งหิน ประเภทหิน	โรงโม่หิน คิววัดน์ อ.น้ำโสม จ. อุดรธานี ราคา (บาท/ลบ.ม.)	โรงโม่หิน ต้อยติง อ.นาแก จ. หนองบัวลำภู ราคา (บาท/ลบ.ม.)	โรงโม่หิน สากลพัฒนา อ.นาแก จ. หนองบัวลำภู ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ชมรมโรงโม่หิน จ.บุรีรัมย์ ราคา (บาท/ลบ.ม.)	หมายเหตุ
หิน 1 1/2"	-	-	-	-	ราคายังไม่รวมค่า
หิน 1"	363	319	319	566	ขนส่งและ
หิน 3/4"	363	334	348	624	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หิน 1/2"	-	370	-	667	ข้อมูล ณ เดือน
หิน 3/8"	319	319	319	522	สิงหาคม 2568
หินฝุ่น	180	98	105	480	
หินใหญ่ 20-30 ซม.	256	578	-	592	
หินคลุก	145	145	145	319	
หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต					
-Wearing Course	264	216	224	529	
-Wearing Course (3 ซม.)	246	198	204	509	
-Binder Course	266	218	224	527	
หินผสมคอนกรีต	345	326	333	577	
ชนิดของหิน	หินปูน (Limestone)	หินปูน (Limestone)	หินปูน (Limestone)	หินบะซอลต์ (Basalt)	



นายปัญญา พึ่งประจวบ
ชป.ทล.3



(นายชินนพัทธ์ มูลทาทอง)
วพ.ทล.3



นายธนัชพงษ์ เลิศบิตติพิทักษ์
วบ.ทล.3



นายเอกชัย แสนสงค์
วว.ทล.3



(นายประวิติ เสวตวงษ์)
รต.ทล.3.2

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.47	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.04	427.06

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	307.38	430.33	148	375.78	526.09	175	444.29	622.01
122	309.96	433.94	149	378.24	529.53	176	446.90	625.66
123	312.55	437.58	150	381.07	533.50	177	449.51	629.31
124	315.16	441.22	151	383.54	536.96	178	451.60	632.24
125	317.51	444.51	152	386.02	540.42	179	454.21	635.90
126	320.13	448.18	153	388.50	543.89	180	456.84	639.57
127	322.76	451.86	154	390.98	547.37	181	459.47	643.26
128	325.12	455.17	155	393.47	550.85	182	462.11	646.95
129	327.76	458.87	156	395.96	554.34	183	464.75	650.65
130	330.42	462.58	157	398.45	557.83	184	466.84	653.58
131	332.79	465.91	158	401.37	561.92	185	469.50	657.30
132	335.46	469.65	159	403.88	565.44	186	472.16	661.02
133	337.85	472.99	160	406.40	568.96	187	474.83	664.76
134	340.54	476.75	161	408.92	572.49	188	476.92	667.68
135	342.93	480.11	162	411.45	576.02	189	479.59	671.43
136	345.33	483.46	163	413.98	579.57	190	482.28	675.19
137	348.04	487.26	164	416.51	583.12	191	484.97	678.96
138	350.45	490.63	165	419.06	586.68	192	487.06	681.89
139	353.18	494.45	166	421.60	590.25	193	489.77	685.67
140	355.60	497.84	167	424.16	593.82	194	492.48	689.47
141	358.02	501.23	168	426.72	597.41	195	495.20	693.28
142	360.78	505.09	169	428.81	600.33	196	497.29	696.21
143	363.21	508.49	170	431.37	603.92	197	500.02	700.03
144	365.64	511.90	171	433.94	607.52	198	502.76	703.86
145	368.43	515.81	172	436.52	611.13	199	504.85	706.79
146	370.88	519.23	173	439.11	614.75	200	507.60	710.64
147	373.33	522.66	174	441.70	618.38	201- 1000	2.54 ต่อ กม.	3.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. ทลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ตัก	ลบ.ม. ทลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. ทลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. ทลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. ทลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานลาดยางโพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. ทลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. ทลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33