



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง  
ที่ -

วันที่ 29 ธันวาคม 2568

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

เรียน ผส.ทล.18 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/568/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง  
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.สงขลาที่2(นาหม่อม).2(ขพ.)/2652 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568 สรุปได้ดังนี้

## 1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
รหัสงาน	23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่
ทางหลวงหมายเลข	4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา - มาเลเซีย(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+085 - กม.5+865 N/B
ปริมาณงาน	1.000 แห่ง
วงเงินงบประมาณ	20,000,000.00 บาท
ราคากลางที่เสนอ	19,922,504.93 บาท

## 2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

## 3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนอขออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ กำหนดได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	19,922,504.93 บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ กำหนดได้	19,923,286.63 บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	น้อยกว่า 781.70 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ	

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เสนอแล้ว  
มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เสนอ วงเงิน 19,922,504.93 บาท ✓

(สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุธี มณีอ่อน)

ว.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ ชีระกุล)

ว.ทล.18

กรรมการ

(นายระวี นัถ์บุญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายธนบัตร อนันตเมฆ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายอานาปานัส พูนพานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯและเลขานุการ

ที่ สทล.18.2/๑๕๑๕๗ - ๓๐ ธันวาคม 2568

(๗) เรียน ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), คุณนพรัตน์

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ

วงเงิน 19,922,504.93 บาท

(สืบเกล้า้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสี่บาทเก้า

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป



(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิรัญ)

ผส.ทล.18

๕.

ส่งทางสารบรรณถึงเลขาธิการสภา  
วันที่ 307-ก-68 ผู้ส่ง ราชัญญา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน  
สะเดา - มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+085 - กม.5+865 N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ไหล่ทางด้านซ้ายทางกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 4.780 กิโลเมตร ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
โครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา-มาเลเซีย  
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+085-กม.5+865 N/B ระยะทางยาว 4.780 กิโลเมตร ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 19,922,504.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โอภาส สมใจนึก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

7.2 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ปรีศนา โชติ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา - มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+085 - กม.5+865  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: N/B.ชนบทวิศวกรรมจราจร กว. 7.00 เมตร ใต้ทางตันซ้ายทาง กว. 2.50 เมตร หน้า 0.04 เมตร ระยะทางยาว 4.780 กิโลเมตร ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง  
 หน่วยงานผู้ประเมินราคา/ประเมินปริมาณ: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (บ้านหมอม) / กรมทางหลวง  
 โดยมีวิธีประเมินราคาวิธีอื่นที่มีหรือไม่มี (Leadsheet)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,694.000	15.50	57,257.00	1.3211	20.47	75,642.22
2	1.2.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM. + ASPHALT CONCRETE 4 CM.) 1.2.2 4.4(4)	ตร.ม.	45,410.000	300.95	13,666,139.50	1.3211	397.58	18,054,336.89
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK) 2. งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	3,694.000	218.05	805,476.70	1.3211	288.06	1,064,115.26

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา - มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+085 - กม.5+865

N/B. ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร โหลทางด้านซ้ายพหุกว้าง 2.50 เมตร หน้า 0.04 เมตร ระยะทางยาว 4.780 กิโลเมตร ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง  
ด้วยวิธีประมูลแบบเปิดวิธีราคา (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 เสีนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	715.000	302.02	215,944.30	1.3211	398.99	285,284.01
5	2.1.2 เสีนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	1,080.000	302.02	326,181.60	1.3211	398.99	430,918.51
6	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมากาย	1.000	9,240.82	9,240.82	1.3211	12,208.04	12,208.04
<b>รวมราคากลาง</b>								19,922,504.93



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอน สะเดา - มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+085 - กม.5+865  
N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 4.780 กิโลเมตร ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง



( โอกาส สมใจนึก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิไล ลิตพงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปรีศนา โชติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายจอมปรีชร์ จันทร์ศิริ )

พ.ศ. ๒๕๖๘

ปรีศนา โชติ

26 ธันวาคม 2568