

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,054,650.00	✓	บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	= ๘ ธ.ค. ๒๕๖๘		
	รวมปีเงินทั้งสิ้น	1,054,650.00		บาท
3.1	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 0.05 เมตร	ราคา/หน่วย	395.00	บาท/ตร.ม.
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ประมาณการราคาแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป			
4.2	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ขาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นายสาระ กันยาหลง	วิศวกรโยธาชำนาญการ		

รายการราคาประมาณการสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง

1. แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 0.05 เมตร ✓ จำนวน 2,670.00 ตร.ม. ✓
 เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 คอนควคม 0602 ตอน วังยาว - หองหมู ที่ กม.ดำเนินการ กม.
 234+374.870

ระยะทางเฉลี่ยจากแหล่งแนะนำ (ส่งวัสดุที่หน้างาน) ✓ ราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ขอเสนอราคาประมาณหรือราคากลางเพื่อพิจารณาตั้งนี้.-

1. แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 0.05 เมตร	จำนวน		2,670.00	ตร.ม.
คิดจากความยาว 1.50 เมตร	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวม
- ค่าคอนกรีตกำลังอัด 450 KSC.	0.026	ลบ.ม.	2,706.00	= 71.03 บาท / แผ่น
- ค่าแรงคอนกรีตกำลังอัด 450 KSC.	0.026	ลบ.ม.	391.00	= 10.26 บาท / แผ่น
- ค่าลวดอัดแรง PC.Wire 4 mm.	0.890	กก.	45.17	= 40.20 บาท / แผ่น
- ค่าแบบเหล็ก	0.15	ตร.ม.	163.71	= 24.56 บาท / แผ่น
- ค่าแรงแบบเหล็ก	0.15	ตร.ม.	154.00	= 23.10 บาท / แผ่น
- ค่าขนส่ง	0.061	ตัน	436.52	= 26.58 บาท / แผ่น
- รวมค่าแผ่นพื้น/แผ่น				= 195.74 บาท / แผ่น
- รวมค่าแผ่นพื้น/ตารางเมตร	195.74	/	0.53	= 369.32 บาท / ตร.ม.
- ค่าภาษี	= 1.07			= 395.17 บาท / ตร.ม.
- ปรับราคาเป็น				= 395.00 บาท / ตร.ม.
- รวมราคางาน	= 2,670.00	x	395.00	= 1,054,650.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ

1. แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 0.05 เมตร = 1,054,650.00 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 1,054,650.00 บาท

= 1,054,650.00 บาท

(หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายจิระพล จูห้อง)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางปราณี ขาวประทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

นศ.สส.๓

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสาระ กัญญาหลง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ