

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติตอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการ งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติตอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,261,779.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานพ อินแปลง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วีรพงษ์ อุ่มเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กิตติพันธ์ กุศล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

มานพ อินแปลง

16 ธันวาคม 2568 13:48:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	990.000	1.74	1,722.60	1.3307	2.31	2,292.26
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	8,100.000	46.41	375,921.00	1.3307	61.75	500,238.07
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	3,148.000	117.26	369,134.48	1.3307	156.03	491,207.25
4	4. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	600.000	198.15	118,890.00	1.3307	263.67	158,206.92
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	600.000	214.15	128,490.00	1.3307	284.96	170,981.64
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	600.000	1,132.21	679,326.00	1.3307	1,506.63	903,979.10
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	3,000.000	34.69	104,070.00	1.3307	46.16	138,485.94
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	3,000.000	341.67	1,025,010.00	1.3307	454.66	1,363,980.80
9	9. DRIVEN PILE 0.40 x 0.40 M.	เมตร	1,467.000	1,899.56	2,786,654.52	1.2563	2,386.41	3,500,874.07
10	10. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	636.000	307.01	195,258.36	1.3307	408.53	259,830.29
11	11. RETAINING WALL TYPE 5F (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 5.01 M.< H <6.00 M.	เมตร	55.000	36,583.82	2,012,110.10	1.3307	48,682.08	2,677,514.91

มานพ อินแปลง

16 ธันวาคม 2568 13:48:38

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูกา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	180.000	299.84	53,971.20	1.3307	398.99	71,819.47
13	13. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	16,809.60	16,809.60	1.3307	22,368.53	22,368.53
							รวมราคากลาง	10,261,779.25

มานพ อินแปลง

16 ธันวาคม 2568 13:48:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงน่านที่ 2/กรมทางหลวง



(มานพ อินแปลง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วีรพงษ์ อุ่มเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติพันธ์ กุลล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.จท.น่านที่ ๒

- อนุมัติ

- ดำเนินการจนกระทั่งเรียบร้อย



นายสิทธิชัย วนานุเวชพงษ์

ผส.ทล.2

มานพ อินแปลง

16 ธันวาคม 2568