



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4


1. ชื่อโครงการ	1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม. ก่อตั้งอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa. มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 710 ลบ.ม. (ทางหลวงหมายเลข 4235 บ้านนา - ปากปรน - นกหัสถ์ กม.26±050.000) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,851,360.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	15 สิงหาคม 2518 เงินเงิน 1,815,130.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	4.1 ประมวลเกณฑ์ราคากลางก่อสร้าง 4.2 ราคากลางก่อสร้าง กรมทางหลวง 4.3 ราคากลางก่อสร้าง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	5.1 นายอภิวัฒน์ ตีทองอ่อน 5.2 นายพรชัย เปียแดง 5.3 นางสาวทิพย์มาศ ขุดัว 5.4

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(... นายอภิวัฒน์ ตีทองอ่อน ...)

(ลงนาม)  กรรมการ
(... นายพรชัย เปียแดง ...)

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ

๒) คณะกรรมการกลาง, ททศ. (นางสาวทิพย์มาศ ขุดัว)

นางสาวทิพย์มาศ ขุดัว
นางสาวทิพย์มาศ ขุดัว
นางสาวทิพย์มาศ ขุดัว

(นายนิธิวัฒน์ ชุมกรรไทย)
พ.ศ.๒๕๑๘

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

0. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งฐานสร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)

ราคามัถับ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 31.34 บาท/คิว

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,341.12	60.00	95.48	50.00	3,486.60	พวงซีเมนต์ (ชนิด)
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	38.00	136.39	-	386.39	สทล. 16
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	420.00	10.00	37.19	-	457.19	สทล. 16
4	SILICA FUME	กก.	30.00	0.00	0.00	-	30.00	
5	สารผสมเพิ่ม(หน่วง)	ลิตร	28.00	0.00	0.00	-	28.00	

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีขายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete		Class B 46 - 50 Mpa	Class C 41 - 45 Mpa
อัตราส่วนผสม		450:391:662	400:416:662
1 ปูนซีเมนต์	x 1.05 =	3,660.93	1,647.42
2 ทราย	x 1.20 =	463.67	181.29
3 หิน	x 1.15 =	525.77	348.06
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง)	=	28.00	126.00
5 SILICA FUME	=	30.00	1,350.00
6 ค่าผสม		207.58	207.58
รวม		3,860.35	3,524.90
ค่าภาษี + ค่าโร 12.5 %	=	482.544	440.612
เป็นเงิน	=	4,342.90	3,965.51
ราคากลางคิด	=	4,342.00	3,965.00

