

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์  
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน เส้นทางรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงรายได้-เชียงใหม่ของ  
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ -  
แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.237+100 - กม.242+000 (ด้านขวาทาง)  
ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดแพร่ โดยแขวงทางหลวงแพร่

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1124  
ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น  
ระหว่าง กม.47+000 - กม.52+200 (เป็นช่วงๆ)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 42,197,414.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 -

5.2 -

5.3 -

5.4 -

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบรรเจ็ด คีตอำ รอ.ขท.(ว) แพร่ ประธานกรรมการ

6.2 นายเอม สุวรรณแสง ชผ.ขท.แพร่ กรรมการ

6.3 นายนพดล ขันคำนัน๊ะ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

โครงการบูรณาการการตัด ค่ารถขนส่ง

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล การลงทะเบียน เส้นทางรถบรรทุก เพื่อเชื่อมโยงระบบเชื่อมโยงของ

กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 คอน แยกปากจ๊ะ - แยกจรัญราษฎร์ คอน 2

ระหว่าง กม.237+100 - กม.242+000 (ด้านขวาทาง) ค่าถนนเข้า อ่ากอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณตามแผน 40,000,000.- บาท

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ADT. 17,317 คัน / วัน (F บกค)

นางสาวดวงจันทร์ สักกานางหลวงที่ 2 (นพธ)

ลงวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาขง		Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่ใช้หมด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคา	รายการรวม (บาท)	
1	งานซ่อมผิวคอนกรีต (FULL - DEPTH REPAIR)	SQ.M.	675.00	1,460.00	985,500.00	1.2130	1,770.98	1,770.00	1,194,750.00	
2	งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Joint Sealer)	M.	1,700.00	71.05	120,785.00	1.2130	86.18	86.00	146,200.00	
3	TACK COAT	SQ.M.	74,700.00	21.69	1,620,243.00	1.2130	26.31	26.00	1,942,200.00	
4	TACK COAT (FOR ULTRA OVERLAY)	SQ.M.	74,700.00	21.69	1,620,243.00	1.2130	26.31	26.00	1,942,200.00	
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	TON.	5,378.00	2,268.02	12,197,411.56	1.2130	2,751.11	2,751.00	14,794,878.00	
6	ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นบาง THIN LAYER ASPHALT CONCRETE 3 CM.THICK (SMA)	SQ.M.	74,700.00	230.85	17,244,495.00	1.2130	280.02	280.00	20,916,000.00	
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	3,241.00	319.00	1,033,879.00	1.2130	386.95	386.00	1,251,026.00	
8	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	8,376.21	8,376.21	1.2130	10,160.34	10,160.00	10,160.00	
รวมรวมทั้งสิ้น				34,830,932.77					42,197,414.00 บาท	
ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-						
ต้นทุนงานวาง				34,830,932.77						
รวมรวมทั้งสิ้น				34,830,932.77						

ราคาต่อตารางเมตร (สี่สิบสองล้านหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบลบาทถ้วน)

ปรับยอดเพิ่ม **-2,197,414.00 บาท**  
 งบประมาณตามแผน 40,000,000.00 บาท

- (1) ผลรวมค่าจ้างดำเนินงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่าจ้างดำเนินงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ผลรวมค่าจ้างช่วยเหลือค่าขนถ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างวาง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [(3) + ((1)x(4) + (2)x(5) )]
- (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ( Factor FN) = (4) x (6)
- (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ( Factor FN) = (5) x (6)

(2) เรียบ ผอ.ชท.นพธ

- เพื่อโปรดพิจารณาการจ้างรายการข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ปรธชานการการ

(นายบรรเจ็ด ตีตอ)

รช.ชท.นพธ (1)

(3) เรียบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รช.ชท.นพธ (1) ทท.ชท.นพธ

- ยืนยันราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (นายฤทธิเดช ศรียงค์)

ผอ.ชท.นพธ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอนุ สุวรรณสง)

รช.ชท.นพธ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมงคล ชันคำวันดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน