

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

1.งานจ้างเหมาทำการ

โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค
กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน
ระหว่าง กม.6+600 - กม.8+400 ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตำบลหัวจัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริมาณงาน 1.00 สายทาง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

50,000,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	40,910.00	2.09	85,501.90
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,630.00	59.69	336,054.70
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	300.00	65.65	19,695.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	200.00	445.82	89,164.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	18,650.00	188.00	3,506,200.00
6	EARTH FILL MEDIAN & ISLAND	CU.M.	1,173.00	157.81	185,111.13
7	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	5,880.00	271.78	1,598,066.40
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	5,880.00	380.16	2,235,340.80
9	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	5,980.00	741.36	4,433,332.80
10	PRIME COAT	SQ.M.	28,920.00	37.60	1,087,392.00
11	TACK COAT	SQ.M.	45,280.00	13.38	605,846.40
12	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	25.00	2,955.11	73,877.75
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	SQ.M.	28,920.00	354.46	10,250,983.20
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	SQ.M.	45,280.00	354.74	16,062,627.20
15	R.C. PIPE CULVERT Ø 1.00 M. CLASS 2	M.	88.00	3,839.29	337,857.52
16	REINFORCED CONCRETE HEADWALL (S = 2 : 1)	CU.M.	20.00	3,699.26	73,985.20
17	MODIFIED CONCRETE BARRIER CURB	M.	4,154.00	321.04	1,333,600.16
18	PLAIN CONCRETE 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	SQ.M.	7,819.00	159.01	1,243,299.19
19	KILOMETER STONE TYPE II	EACH	4.00	4,104.27	16,417.08
20	SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด HIGH INTENSITY GRADEแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	16.00	4,200.00	67,200.00
21	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	M.	111.00	392.70	43,589.70
22	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH	12.00	45,945.22	551,342.64
23	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH	62.00	52,802.94	3,273,782.28
24	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	10.00	20,201.93	202,019.30
25	FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	EACH	4.00	30,774.64	123,098.56
26	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	870.00	379.23	329,930.10
27	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	1,010.00	379.23	383,022.30
28	UNI - DIRECTION ROAD STUD (YELLOW)	EACH	250.00	240.00	60,000.00
29	UNI - DIRECTION ROAD STUD (WHITE)	EACH	260.00	240.00	62,400.00
30	CURB MARKING	SQ.M.	1,412.00	145.39	205,290.68
31	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	SET	1.00	13,653.78	13,653.78

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

1.งานจ้างเหมาทำการ

โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค
กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแวน
ระหว่าง กม.6+600 - กม.8+400 ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริมาณงาน 1.00 สายทาง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

50,000,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
32	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	SET	3.00	230,000.00	690,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					49,579,681.77

5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

49,579,681.77 บาท

(สี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายคณัย นาชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ
(นายอรุณ นาเทียมเขต)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อประธานกรรมการ
นายอาจหาญ ศิริสำราญ
ร.อ.ชท.(ว) กาฬสินธุ์

อนุมัติราคากลาง 49,579,681.77 บาท
(สี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

.....
(นายอนุชา ทิพย์อุทัย)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์