

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานพื้นพทางหลวง งานพื้นพ ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน
 ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างทำการ งานพื้นพทางหลวง งานพื้นพ ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปัว -
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,235,840.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานพ อินแปลง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วีรพงษ์ อุ่มเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กิตติพันธ์ ฤศล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

มานพ อินแปลง

14 มกราคม 2569 10:58:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	990.000	1.73	1,712.70	1.3309	2.30	2,279.43
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	8,100.000	46.07	373,167.00	1.3309	61.31	496,647.96
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	3,148.000	116.39	366,395.72	1.3309	154.90	487,636.06
4	4. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	600.000	196.88	118,128.00	1.3309	262.02	157,216.55
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	600.000	212.88	127,728.00	1.3309	283.32	169,993.19
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	600.000	1,124.87	674,922.00	1.3309	1,497.08	898,253.68
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	3,000.000	34.54	103,620.00	1.3309	45.96	137,907.85
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	3,000.000	339.72	1,019,160.00	1.3309	452.13	1,356,400.04
9	9. DRIVEN PILE 0.40 x 0.40 M.	เมตร	1,467.000	1,898.92	2,785,715.64	1.2564	2,385.80	3,499,973.13
10	10. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	636.000	306.81	195,131.16	1.3309	408.33	259,700.06
11	11. RETAINING WALL TYPE 5F (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 5.01 M.< H <6.00 M.	เมตร	55.000	36,552.74	2,010,400.70	1.3309	48,648.04	2,675,642.29

মানপা ইনপ্লগ

14 มกราคม 2569 10:58:33

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	180.000	299.79	53,962.20	1.3309	398.99	71,818.29
13	13. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	16,809.60	16,809.60	1.3309	22,371.89	22,371.89
รวมราคากลาง								10,235,840.42

มานพ อินแปลง

14 มกราคม 2569 10:58:33

หน้า 2 จาก 2


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.24+700 - กม.25+000
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง


(มานพ อินแปลง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วีรพงษ์ อุ่มเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตติพันธ์ กุลส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.อ.ชก. น่านท๕

- อนุสสิ

- ดำเนินการตามระเบียบมสอ



นายสิทธิชัย วานานเวทพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2

มานพ อินแปลง

14 มกราคม 2569