

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานบำรุงปกติ

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ศรีสัชชาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.๑๖๑+๓๕๐ - กม.๑๗๕+๔๐๐ ระยะทาง ๑๔.๐๕๐ กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชชาลัย จังหวัดสุโขทัย ๑ สายทาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ ๔ (ตาก)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘,๓๘๕,๐๑๐.๓๑ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑/

๕.๒/

๕.๓/

๕.๔/

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมปอง นุชมาก	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไชยพัฒน์ กระดิงษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายประดิษฐ์ ภู่อัจฉิน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุโขทัย โทร (055) 611258

ที่ สทล.4/ขท.สุโขทัย.1/.....

วันที่ 19 มกราคม 2569

เรื่อง การประมาณราคา โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสำราญ - แม่สิน ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400 ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสำราญ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

1 เรียน ผอ.ขท.สุโขทัย

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ ..... ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงสุโขทัย

งบประมาณ 50,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

ลำดับ	งาน	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	บาท เป็นเงิน	บาท
1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	375	CU.M.	65.67	24,626.25	บาท เป็นเงิน	บาท
2	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (FOR SOFT SPOT)	300	CU.M.	854.23	256,269.00	บาท เป็นเงิน	บาท
3	งาน PRIME COAT	1,500	SQ.M.	40.41	60,615.00	บาท เป็นเงิน	บาท
4	งาน TACK COAT	139,505	SQ.M.	15.12	2,109,315.60	บาท เป็นเงิน	บาท
5	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	55	TON	2,598.66	142,926.30	บาท เป็นเงิน	บาท
6	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	140,505	SQ.M.	311.83	43,813,674.15	บาท เป็นเงิน	บาท
7	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	5,420	SQ.M.	362.51	1,964,804.20	บาท เป็นเงิน	บาท
8	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	1	L.S.	12,779.81	12,779.81	บาท เป็นเงิน	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							48,385,010.31 บาท

( สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายสมปอง นุชมาก นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ  
..... นายไชยพัฒน์ กระดิมรัฐ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ  
..... นายประดิษฐ์ ภูจิน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

2 คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(บ)สุโขทัย, หพ.ขท.(สุโขทัย), ชผ.ขท.(สุโขทัย)

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุปรีชา ทุ่งทิระ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงการขุดลอกคูคลองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองบริเวณพื้นที่โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสำราญ - แม่สลิง ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สลิง อำเภอศรีสำราญ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	375	54.19	20,321.25	1.2119	65.67	65.67	24,626.25
2	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (FOR SOFT SPOT)	CU.M.	300	704.87	211,461.00	1.2119	854.23	854.23	256,269.00
3	งาน PRIME COAT	SQ.M.	1,500	33.35	50,025.00	1.2119	40.41	40.41	60,615.00
4	งาน TACK COAT	SQ.M.	139,505	12.48	1,741,022.40	1.2119	15.12	15.12	2,109,315.60
5	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	55	2,144.29	117,935.95	1.2119	2,598.66	2,598.66	142,926.30
6	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	140,505	257.31	36,153,341.55	1.2119	311.83	311.83	43,813,674.15

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงการขยับขยายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสำลีย์ - แม่ลีน ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่ลีน อำเภอศรีสำลีย์ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อหน่วย(บาท)		ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม		ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
7	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	5,420	299.13	1,621,284.60	1.2119	362.51	362.51	1,964,804.20	
8	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	L.S.	1	10,545.27	10,545.27	1.2119	12,779.81	12,779.81	12,779.81	
				รวมค่างานต้นทุน			รวมเป็นเงิน		48,385,010.31	
				รวมค่างานต้นทุน			รวมเป็นเงิน		48,385,010.31	

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุนงาน 39,925,937.02 บาท

ต้นทุน FACTOR F 30.00 ล้าน = 1.2191

F<sub>ทาง</sub> = 1.2119

ต้นทุน FACTOR F 40.00 ล้าน = 1.2119

หมายเหตุ

1 ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ดำเนินการ มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจรและงานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายความควบคุมการจราจร ในการก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักงานวิศวกรรมจราจร

(ลงนาม).....

.....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง นุชมาก)



(ลงนาม).....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ภูจิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงนาม).....กรรมการ

(นายไชยพัฒน์ กระดิมขันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสำนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสำนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 เขตฝนตก ฝนปกติ

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งกรุงเทพฯ	บ./ตัน	-	497.00	775.09	-	-	775.09
2	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	-	143.00	223.01	-	-	223.01
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	-	536.00	835.93	-	-	835.93
4	ยางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	-	194.00	302.44	-	-	302.44
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	275.00	78.00	170.70	-	-	445.70
6	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	241.00	78.00	170.70	-	-	411.70
7	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	60.00	30.00	106.51	-	-	166.51
8	ค่าขนส่งวัสดุ	บ./ลบ.ม.	-	2.00	13.96	-	-	13.96
9	ค่าผสมวัสดุ (L/4)	บ./ตัน	-	1.00	8.14	-	-	8.14
10	ค่าขนส่ง Thermoplastic และน้ำยาประสาน Primer	บ./ตัน	-	216.00	540.32	-	-	540.32
11	ค่าขนส่ง ลูกแก้ว	บ./ตัน	-	76.00	190.83	-	-	190.83



ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสะเกษ - แม่สลิ่น ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สลิ่น ตำบลแม่สลิ่น อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 เขตฝนตก ฝนปกติ

**1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ขุดตัด )	=		21.47	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ตัก )	=	8.28		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2.00 กม.	=	13.96		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.24		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 22.24 x 1.25	=		27.80	บาท/ลบ.ม.
		รวม	=	49.27 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน = 49.27 x 1.10 = 54.19 บาท/ลบ.ม.

**หมายเหตุ**

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

**2 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (FOR SOFT SPOT)**

ค่าวัสดุจากปากโม้ ( รวมค่าตัด )	=	241.00		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 78.00 กม.	=	170.70		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	411.70		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 411.70 x 1.50	=		617.55	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ผสมวัสดุ )	=		-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ )	=		87.32	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=		704.87	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		<u>704.87</u>	บาท/ลบ.ม.

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสะเกษ - แม่สิน ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดสุรินทร์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับจ้างเหมา 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 เขตฝนตก ฝนปกติ

3 PRIME COAT

เปรียบเทียบราคาข้าง CSS - 1

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	25,300.00	497.00	775.09	-	-	26,075.09
2	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	31,500.00	143.00	223.01	-	-	31,723.01
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	31,400.00	536.00	835.93	-	-	32,235.93
4	ยางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	31,300.00	194.00	302.44	-	-	31,602.44

\*\*\* เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งกรุงเทพ 26,075.09

ราคาข้างที่นำมาคำนวณราคา = ยาง CSS - 1 = 26,075.09 บาท/ตัน(ราคาที่แหล่ง + ค่าขนส่ง + ค่าขนขึ้นลง)

ค่ายาง CSS-1 1.00 ลิตร @ 26.07 = 26.07 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 7.28 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 33.35 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 33.35 บาท/ตร.ม.

4 TACK COAT

เปรียบเทียบราคาข้าง CRS-2

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	25,133.33	497.00	775.09	-	-	25,908.42
2	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	31,300.00	143.00	223.01	-	-	31,523.01
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	31,400.00	536.00	835.93	-	-	32,235.93
4	ยางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	31,300.00	194.00	302.44	-	-	31,602.44

\*\*\* เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งกรุงเทพ 25,908.42

ค่ายาง CRS-2 0.21 ลิตร @ 25.90 = 5.43 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 7.05 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 12.48 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.48 บาท/ตร.ม.

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0305 ตอน ศรีสำราญ - แม่สิน ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสำราญ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับจ้างเหมา 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 เขตฝนตก ฝนปกติ

5 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

5.00 CM. THICK

เปรียบเทียบราคายาง AC.60/70

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	27,033.33	497.00	775.09	35.00	-	27,843.42
2	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	33,300.00	143.00	223.01	35.00	-	33,558.01
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	40,400.00	536.00	835.93	35.00	-	41,270.93
4	ยางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	39,100.00	194.00	302.44	35.00	-	39,437.44

\*\*\* เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งกรุงเทพ 27,843.42

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	-	บาท/ตัน
ค่ายาง AC.60/70 0.0476 ตัน @ 27,843.42	=	1,325.34	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 445.70	=	329.81	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	=	8.14	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=		
= 11.74 x 8.33 x 1.00	=	97.79	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,144.29	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,144.29	บาท/ตัน

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสังขาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสังขาลัย จังหวัดอุทัย 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดอุทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 เขตฝนตก ฝนปกติ

6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

5.00 CM. THICK

เปรียบเทียบราคาช่าง AC.60/70

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ยางจาก แหล่งกรุงเทพ	บ./ตัน	27,033.33	497.00	775.09	35.00	-	27,843.42
2	ยางจาก แหล่งพิษณุโลก	บ./ตัน	33,300.00	143.00	223.01	35.00	-	33,558.01
3	ยางจาก แหล่งราชบุรี	บ./ตัน	40,400.00	536.00	835.93	35.00	-	41,270.93
4	ยางจาก แหล่งลำปาง	บ./ตัน	39,100.00	194.00	302.44	35.00	-	39,437.44

\*\*\* เพราะฉะนั้น เลือกใช้ ยางจาก แหล่งกรุงเทพ 27,843.42

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC.60/70 0.0476 ตัน @ 27,843.42	=	1,325.34	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 445.70	=	329.81	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	=	8.14	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	97.79	บาท/ตัน
= 11.74 x 8.33 x 1.00	=	97.79	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,144.29	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม = 2,144.29 x 2.40	=	5,146.29	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน = 5,146.29 x 0.05	=	257.31	บาท/ตร.ม.

7 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	242.10	242.10	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.54	22.54	
3	ค่า Primer (กาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	20.15	20.15	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	14.34	14.34	
5	ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง(3 ครั้ง/สัญญาณ)		1.00	0.00	0.00	
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					299.13	บาท/ตร.ม.

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสะเกษ - แม่สลิ้น ระหว่าง กม.161+350 - กม.175+400

ระยะทาง 14.050 กิโลเมตร ตำบลแม่สำ ตำบลแม่สลิ้น อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง

ท้องที่ จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคารับประกันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 เขตฝนตก ฝนปกติ

8 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม(บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 9 ชุด	15	ตร.ม.	3,700.00	55,500.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm.	50	ม.	155.00	7,750.00
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	0	ชุด	1,615.00	0.00
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	0	ชุด	1,115.00	0.00
5	แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	230.00	0.00
6	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	20	ชุด	460.00	9,200.00
7	Concrete Barrier	0	ม.	1,500.00	0.00
8	สัญญาณธง	4	ชุด	100.00	400.00
9	ไฟกระพริบ	2	ดวง	1,538.00	3,076.00
10	สีตีเส้น Cool Paint	0	ตร.ม.	94.00	0.00
รวม(ค่าวัสดุ)					75,926.00

งานป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

- ค่าวัสดุ

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน = (75,926 x 5 / 36) 10,545.27

รวมเป็นเงิน 10,545.27

หมายเหตุ

1. แผงตั้ง 1 หน้า คิดระยะความยาวที่ติดตั้ง 200 เมตร
2. ราคาประมาณการดังกล่าวยังไม่รวมค่า Factor F
3. ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่า หรือมากกว่า 3 ปี จะติดตามสัดส่วนของระยะเวลาในการติดตั้งเช่น ติดตั้ง 2 ปี ค่างาน = (2/3) x 51,500 หรือติดตั้ง 5 ปี ติดตั้ง 5 ปี ค่างาน = (5/3)x51,500

## งานสีตีเส้น Thermoplastic ตามข้อกำหนดใหม่

### 1.)งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ(ใช้ราคาที่สำคัญมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียนประจำเดือน)

	= 39,719.50 บาท/ตัน		= 39.71 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">216</span> กม. (คิดตามระยะจริง)	= 540.32 บาท/ตัน		= 0.54 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	= 100.00 บาท/ตัน		= 0.10 บาท/กก.
	.....	รวม	= 40.35 บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว)	= 6.00 กก.@ 40.35 บาท		= 242.10 บาท/ตร.ม.
	.....	<b>คิดให้</b>	<b>= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">242.10</span> บาท/ตร.ม.</b>

### 2)ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ(ใช้ราคาที่สำคัญมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียนประจำเดือน)

	= 56.07 บาท/ กก.		= 56.07 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">76</span> กม. (คิดตามระยะจริง)	= 190.83 บาท/ตัน		= 0.19 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	= 100.00 บาท/ตัน		= 0.10 บาท/กก.
	.....	รวม	= 56.36 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	= 0.40 กก.@ 56.36 บาท		= 22.54 บาท/ตร.ม.
	.....	<b>คิดให้</b>	<b>= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">22.54</span> บาท/ตร.ม.</b>

### 3)ค่าPrimer(กาวรองพื้น) ; 0.20 กก. ทาได้ 1.00 ตร.ม.

- ค่างานต้นทุน Primer (กาวรองพื้น)

	= 100.13 บาท/ กก.		= 100.13 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">216</span> กม. (คิดตามระยะจริง)	= 540.32 บาท/ตัน		= 0.54 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	= 100.00 บาท/ตัน		= 0.10 บาท/กก.
	.....	รวม	= 100.77 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	= 0.20 กก.@ 100.77 บาท		= 20.15 บาท/ตร.ม.
	.....	<b>คิดให้</b>	<b>= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">20.15</span> บาท/ตร.ม.</b>

### 4.)ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาฯ) ต่อ 1.00 ตร.ม.

#### 4.1) ค่ารถตีเส้น(ประเมินค่าเช่าคิออายุการใช้งาน 7 ปี@ 180 วัน/ปี)และอุปกรณ์

- ค่าเช่า	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)		
	= 2,200,000/(180x7)		= 1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 40 ลิตร/วัน@ 30.39 บาท		= 1,215.60 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	= 1 ถัง/วัน@ 423 บาท		= 423.00 บาท/วัน
	.....	รวม	= 3,384.63 บาท/วัน

**หมายเหตุ** ค่าแก๊สเผาสี อ้างอิงราคาจากสำนักงานโยธาฯและแผนพลังงาน

#### 4.2) ค่ารถบริการ

- ค่าเช่า(ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ)			= 920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 30 ลิตร/วัน@ 30.39 บาท		= 911.70 บาท/วัน
	.....	รวม	= 1,831.70 บาท/วัน

#### 4.3) ค่าเครื่องกระทะผิวเดิม

##### 4.3.1) เครื่องกระทะผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี@ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	= 195,500/(180x5)	= 217.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(แก๊สโซฮอล์ 91)	= 15 ลิตร/วัน@ 30.93 บาท	= 463.95 บาท/วัน
	.....	
	รวม =	681.17 บาท/วัน

##### 4.3.2) หัวสามแฉกกระทะผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	= 43,700/12,000	= 3.64 บาท/วัน

##### 4.3.3) ค่าแรงกระทะสี่

- ค่าแรงงาน 2 คน(กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 ตร.ม./วัน)	= 347 x 2 / 200 =	3.47 บาท/ตร.ม.
(กรณีผิวแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 150 ตร.ม./วัน)	= 347 x 2 / 150 =	4.62 บาท/ตร.ม.

#### 4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร(ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	= 2 @ 500 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	= 2 @ 500 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	= 4 @ 347 บาท	= 1,388.00 บาท/วัน
	รวม =	3,388.00 บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม. = (4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4) = 9,285.50 บาท/วัน

กรณีผิวทางคอนกรีต เฉลี่ย ( 9,285.50 / 600 )+( 3.64 ) = 19.00 บาท/ตร.ม.

กรณีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เฉลี่ย ( 9,285.50 / 600 )+( 3.64 ) = 19.00 บาท/ตร.ม.

กรณีผิวใหม่ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา ( 3,384.63 + 1,831.70 + 3,388.00 )/ 600 = 14.34 บาท/ตร.ม.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ โทร. ๐๕๕-๘๙๓-๓๒๑ ต่อ ๔๐๑

ที่ สทล.๔/ ๔๑๖๔

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ ๔

เรียน รส.ทล.๔, ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร, ผอ.ขท.สุโขทัย,  
วว.ทล.๔, วก.ทล.๔, วบ.ทล.๔ และ วผ.ทล.๔

ด้วย คณะกรรมการกำหนดราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้จัดประชุม เพื่อพิจารณากำหนดราคาวัสดุพื้นฐานงานก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ให้มีความเหมาะสม โดยได้จัดทำเป็นราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างฯ เพื่อสำหรับใช้ในการคำนวณราคากลางและจัดทำแผนงานรายประมาณการในกิจกรรมก่อสร้าง งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนงานรายประมาณการและกำหนดราคากลางในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง ในพื้นที่ของสำนักงานทางหลวงที่ ๔ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งเวียนราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ ๔ โดยพิจารณาเลือกใช้วัสดุและราคาตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการเพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานรายประมาณการและราคากลางต่อไป

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วัตต์)

ผส.ทล.๔



# สำนักงานทางหลวงที่ 4 [ต.ก.]

## OFFICE OF HIGHWAYS 4 TAK



ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ต.ก.)

**วัสดุงานดิน วัสดุคัดเลือก และวัสดุรองพื้นทาง สำหรับก่อสร้างงานทาง**

ดินถมคันทาง	35	บาท/ลบ.ม.
วัสดุคัดเลือก "ก"	45	บาท/ลบ.ม.
วัสดุรองพื้นทาง	60	บาท/ลบ.ม.

**วัสดุทราย สำหรับก่อสร้างงานทาง**


	แหล่งจังหวัดตาก, กำแพงเพชร, สุโขทัย	แหล่งอำเภอแม่สอด	แหล่งอำเภออุ้มผาง
ทรายถม	ราคาพาณิชย์จังหวัด	130 บาท/ลบ.ม.	200 บาท/ลบ.ม.
ทรายละเอียด	ราคาพาณิชย์จังหวัด	400 บาท/ลบ.ม.	500 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	ราคาพาณิชย์จังหวัด	260 บาท/ลบ.ม.	450 บาท/ลบ.ม.


**วัสดุหิน สำหรับก่อสร้างงานทาง**

	แหล่งจังหวัดตาก, กำแพงเพชร, สุโขทัย	แหล่งอำเภอแม่สอด
หินคลุก	241 บาท/ลบ.ม.	244 บาท/ลบ.ม.
หิน 3/4"	399 บาท/ลบ.ม.	357 บาท/ลบ.ม.
หิน 1/2"	388 บาท/ลบ.ม.	428 บาท/ลบ.ม.
หิน 3/8"	241 บาท/ลบ.ม.	255 บาท/ลบ.ม.
หิน 1"	388 บาท/ลบ.ม.	316 บาท/ลบ.ม.
หินผสม Slurry Type II	241 บาท/ลบ.ม.	244 บาท/ลบ.ม.
หินผสม AC	275 บาท/ลบ.ม.	295 บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	346 บาท/ลบ.ม.	357 บาท/ลบ.ม.
หินเรียง (Riprap), Gabion	ราคาพาณิชย์จังหวัด	ราคาพาณิชย์จังหวัด


- หมายเหตุ กำหนดให้ใช้ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้างฯ ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง หรือราคาพาณิชย์จังหวัด ในการเปรียบเทียบพิจารณาคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ  
(นายทวีศักดิ์ เจียมรัตน์โกาส) รส.ทล.4

ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายศรารัตน์ ภูชิชาพันธ์) ผอ.ขท.ตากที่ 1

ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน) ผอ.ขท.กำแพงเพชร

ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายเรศ อินประสิทธิ์) วท.ทล.4


ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายยุทธภูมิ สัตตผล) วบ.ทล.4

ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายกฤตภาส อุตรวีระการ) ผอ.ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)

ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายสุปริษา พึ่งศิริ) ผอ.ขท.สุโขทัย

ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นางวรรณดี เรืองจ้อย) วท.ทล.4

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ  
(นายไตรภพ คนชม) วว.ทล.4

ลงชื่อ.....    
(นายสิทธิโชค สัมมิ่งสวัสดิ์) ผส.ทล.4

ระยะเวลา ธันวาคม 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคา  
วัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 18 มกราคม 2569 15:50:55น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	27,033.33
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	35,550.00
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	25,133.33
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,040.00
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	26,180.00
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	25,300.00
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	30,300.00
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	41,500.00
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	39,790.00
15	วัสดุผลิตรถยนต์	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	46,250.00

ส่วนแผนงาน  
 เลขที่รับ 002  
 วันที่ 7 มี.ค. 2569  
 เวลา 14.45 น.



ที่ CUC 001/2569

วันที่ 5 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ประจำเดือน มกราคม 2569

เรียน ผู้จัดการสำนักงานวิศวกรรมจราจร

ด้วยบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคา ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดที่มีขายพร้อมเดบิต

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคาหน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	33,300
	Drum (200 kg.)	7,360
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	36,800
	Drum (200 kg.)	8,060
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,960
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	52,800
	Drum (200 kg.)	11,260
PMA	Bulk (1,000 kg.)	46,300
	Drum (200 kg.)	9,960
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	31,500
	Drum (200 kg.)	7,000
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	31,300
	Drum (200 kg.)	6,960
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	31,700
	Drum (200 kg.)	7,040
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	31,700
	Drum (200 kg.)	7,040
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	41,200
	Drum (200 kg.)	8,940
EAP	Bulk (1,000 kg.)	36,700
	Drum (200 kg.)	8,040
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	46,900
	Drum (200 kg.)	10,080
REJUVENATOR RAS	Drum (200 kg.)	26,000
JOINT SEALER	Box (12 kg.)	1,000
JOINT PRIMER	Gallon (3.50 litre)	900
TIPCO PREMIX	Bag (20 kg.)	160

หมายเหตุ Bulk = ตันตัน, Drum = บาทตัน, Box = บาท/กล่อง, Gallon = บาท/แกลลอน, Bag = บาท/ถุง

พลาซเน็ต ขอสงวนสิทธิ์ในราคา เป็นสิ่งที่ไม่ถาวร ขอสงวนและขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และวัสดุต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่另行通知 และขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายให้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น



**ZOLA****ASPHALT**บริษัท โซลา แอสฟัลท์ จำกัด  
ZOLA ASPHALT CO., LTD

สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแพรก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359

โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000

Email : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110

TAX ID : 0705542000359

TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000

www.zolaasphalt.co.th

วันที่ 7 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเสนอราคายางแอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

ส่วนแผนงาน

เลขที่รับ 001

วันที่ = 7 ม.ค. 2569

เวลา 14.42 น.

ข้าพเจ้า บริษัท โซลา แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคายางมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	31,400.- / ตัน	6,880.- / ถัง
2.	CSS-1	31,400.- / ตัน	6,880.- / ถัง
3.	CMS-2h	32,700.- / ตัน	7,140.- / ถัง
4.	CSS-1h	31,000.- / ตัน	6,800.- / ถัง
5.	MC-70	42,000.- / ตัน	9,000.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	34,800.- / ตัน	7,560.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	35,000.- / ตัน	7,600.- / ถัง
8.	CRS-1P	35,400.- / ตัน	7,680.- / ถัง
9.	AC 60/70	40,400.- / ตัน	8,980.- / ถัง
10.	AC 40/50	43,200.- / ตัน	9,540.- / ถัง
11.	PMA	49,000.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	44,500.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)

ขอแสดงความนับถือ



นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

ผู้อำนวยการ



บริษัท โซลา แอสฟัลท์ จำกัด  
ZOLA ASPHALT CO., LTD

สำนักงานใหญ่ 112 หมู่ 5 ต.ปากนรต ส.บ้านโป่ง อ.ราชบุรี 70110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359  
โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000  
E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110  
TAX ID : 0705542000359  
TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000  
www.zolaasphalt.co.th

วันที่ 7 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเสนอราคายางแอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

ข้าพเจ้า บริษัท โซลา แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสารผสมเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน นอก/ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	Premix Bag (บรรจุ 20 กก.)	180.- / ถุง
2.	Joint Sealer (บรรจุ 15 กก.)	970.- / กล่อง
3.	Joint Primer (บรรจุ 15 กก.)	2,400.- / ปี๊บ
4.	ADDITIVE (บรรจุ 200 กก.)	38,000.- / ตัง
5.	Rejuvenator Oil RA5 (บรรจุ 195 กก.)	25,000.- / ตัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิลาลักษณ์ ตายะเดช)

หัวหน้าแผนกขาย



# บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด

Asian Asphalt Company Limited

150 หมู่ 3 ตำบลบ้านง อำเภอสว่างวี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร 053-021148 โทรสาร 053 021149

ส่วนแผนงาน
เลขที่รับ 003
วันที่ ๕ 7 ม.ค. 2569
เวลา 14.48 น.

วันที่ 6 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลท์

เรียน สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก

บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด ขอเสนอราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ สำหรับใช้ในงานบูรณะและบำรุงสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชนิดผลิตภัณฑ์	ราคาจำหน่าย (บาท)	
		Bulk	Drum
1	AC 40-50	42,600	9,200
2	MC-70	40,800	8,840
3	CRS-2	31,300	6,940
4	CRS-1P	35,300	7,740
5	CMS-2h	31,800	7,040
6	CSS-1	31,300	6,940
7	CSS-1h	31,300	6,940
8	EMA	34,800	7,640
9	EAP	34,300	7,540
10	PMA	47,800	-
11	NRMA	44,100	-
12	AC60/70	39,100	8,500

## เงื่อนไขการเสนอราคา

- ราคาที่เสนอ เป็นราคา ณ โรงงานจังหวัดลำปาง
- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคาเสนอข้างต้นใช้ได้ภายในเดือน มกราคม 2569
- สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม ถึง



## บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด

Asian Asphalt Company Limited

150 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 501140

โทร: 053-021148 โทรสาร: 053-021149

เรื่อง จำนวนราคาสินค้าแอสฟัลท์

เรียน สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก

บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด ขอเสนอราคาสินค้าแอสฟัลท์ สำหรับใช้ในงานบูรณะและบำรุงสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชนิดผลิตภัณฑ์	ราคาจำหน่าย (บาท)
1	Premix Bag (บรรจุ 20 กก.)	170.- /ถุง
2	Joint Sealer (บรรจุ 12 กก.)	770.- / กล่อง
3	Joint Primer (บรรจุ 3.5 ลิตร)	480.- / กระป๋อง
4	Joint Primer (บรรจุ 16.5 ลิตร)	2,400.- / กระป๋อง
5	Rejuvenator Oil RAS (บรรจุ 195 กก.)	26,000.- / ถัง

### เงื่อนไขการเสนอราคา

- ราคาที่เสนอ เป็นราคา ณ โรงงานจังหวัดลำปาง
- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคาเสนอข้างต้นใช้ได้ภายในเดือน มกราคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางไทรมีโค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทหนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.14	11.40	41	103.52	144.93	81	203.33	284.66
2	9.97	13.96	42	106.02	148.42	82	205.73	288.02
3	11.81	16.53	43	108.50	151.90	83	208.25	291.55
4	13.64	19.10	44	111.00	155.40	84	210.78	295.09
5	15.47	21.66	45	113.49	158.88	85	213.32	298.65
6	17.31	24.23	46	115.99	162.38	86	215.75	302.06
7	19.14	26.79	47	118.47	165.86	87	218.19	305.47
8	21.21	29.69	48	120.97	169.36	88	220.77	309.08
9	23.70	33.19	49	123.45	172.83	89	223.22	312.51
10	26.20	36.68	50	125.94	176.32	90	225.69	315.96
11	28.69	40.17	51	128.45	179.83	91	228.30	319.62
12	31.18	43.66	52	130.93	183.30	92	230.79	323.10
13	33.68	47.15	53	133.43	186.80	93	233.28	326.59
14	36.17	50.64	54	135.94	190.31	94	235.78	330.09
15	38.66	54.13	55	138.41	193.78	95	238.14	333.39
16	41.16	57.62	56	140.90	197.26	96	240.66	336.92
17	43.65	61.11	57	143.41	200.77	97	243.18	340.46
18	46.14	64.60	58	145.93	204.30	98	245.72	344.01
19	48.64	68.10	59	148.41	207.77	99	248.27	347.58
20	51.14	71.59	60	150.90	211.25	100	250.66	350.93
21	53.63	75.08	61	153.40	214.76	101	253.23	354.52
22	56.13	78.58	62	155.92	218.29	102	255.63	357.89
23	58.61	82.06	63	158.38	221.74	103	258.22	361.51
24	61.11	85.56	64	160.86	225.21	104	260.64	364.90
25	63.61	89.05	65	163.35	228.69	105	263.25	368.55
26	66.10	92.54	66	165.85	232.19	106	265.68	371.95
27	68.60	96.03	67	168.37	235.72	107	268.12	375.37
28	71.09	99.53	68	170.82	239.15	108	270.56	378.79
29	73.57	103.00	69	173.36	242.71	109	273.21	382.50
30	76.08	106.51	70	175.84	246.17	110	275.67	385.94
31	78.56	109.98	71	178.32	249.65	111	278.14	389.40
32	81.07	113.49	72	180.82	253.15	112	280.61	392.86
33	83.56	116.98	73	183.33	256.66	113	283.09	396.33
34	86.06	120.48	74	185.85	260.19	114	285.58	399.81
35	88.54	123.95	75	188.29	263.60	115	288.08	403.31
36	91.04	127.45	76	190.83	267.16	116	290.58	406.81
37	93.54	130.96	77	193.29	270.61	117	293.09	410.33
38	96.04	134.45	78	195.76	274.06	118	295.61	413.85
39	98.53	137.94	79	198.34	277.68	119	298.14	417.39
40	101.01	141.42	80	200.83	281.16	120	300.67	420.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	302.97	424.16	148	370.39	518.55	175	437.92	613.09
122	305.52	427.73	149	372.81	521.94	176	440.49	616.69
123	308.08	431.31	150	375.61	525.86	177	443.06	620.29
124	310.65	434.90	151	378.05	529.27	178	445.12	623.16
125	312.96	438.14	152	380.48	532.68	179	447.70	626.78
126	315.54	441.76	153	382.93	536.10	180	450.29	630.40
127	318.13	445.39	154	385.37	539.52	181	452.88	634.03
128	320.46	448.64	155	387.82	542.95	182	455.48	637.68
129	323.07	452.29	156	390.28	546.39	183	458.09	641.33
130	325.69	455.96	157	392.74	549.83	184	460.15	644.20
131	328.03	459.24	158	395.62	553.87	185	462.76	647.87
132	330.66	462.92	159	398.09	557.33	186	465.39	651.54
133	333.01	466.21	160	400.57	560.80	187	468.02	655.23
134	335.66	469.93	161	403.06	564.28	188	470.07	658.10
135	338.02	473.23	162	405.55	567.77	189	472.72	661.80
136	340.38	476.53	163	408.04	571.26	190	475.36	665.51
137	343.06	480.28	164	410.54	574.76	191	478.02	669.23
138	345.43	483.60	165	413.05	578.27	192	480.08	672.11
139	348.12	487.37	166	415.56	581.79	193	482.74	675.84
140	350.50	490.70	167	418.08	585.31	194	485.42	679.58
141	352.89	494.04	168	420.60	588.84	195	488.10	683.34
142	355.61	497.85	169	422.66	591.72	196	490.16	686.22
143	358.00	501.21	170	425.19	595.26	197	492.85	689.99
144	360.40	504.56	171	427.72	598.81	198	495.55	693.77
145	363.15	508.42	172	430.26	602.37	199	497.60	696.65
146	365.56	511.79	173	432.81	605.93	200	500.32	700.44
147	367.98	515.17	174	435.36	609.51			
						201-	2.50	3.50
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.50 บาท/ตัน

3.50 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	188.81	264.33	148	230.78	323.10	175	272.80	381.92
122	190.38	266.54	149	232.42	325.39	176	274.38	384.13
123	191.89	268.65	150	233.96	327.55	177	275.96	386.34
124	193.47	270.86	151	235.51	329.71	178	277.54	388.56
125	195.05	273.08	152	237.05	331.87	179	278.98	390.58
126	196.57	275.19	153	238.60	334.03	180	280.57	392.79
127	198.15	277.41	154	240.14	336.20	181	282.15	395.01
128	199.74	279.64	155	241.69	338.37	182	283.74	397.23
129	201.26	281.76	156	243.24	340.54	183	285.33	399.46
130	202.85	283.99	157	244.79	342.71	184	286.77	401.48
131	204.37	286.12	158	246.34	344.88	185	288.36	403.70
132	205.89	288.24	159	247.89	347.05	186	289.95	405.93
133	207.49	290.48	160	249.45	349.23	187	291.55	408.17
134	209.01	292.61	161	251.00	351.40	188	292.99	410.18
135	210.61	294.86	162	252.56	353.58	189	294.59	412.42
136	212.14	296.99	163	254.12	355.77	190	296.19	414.66
137	213.75	299.24	164	255.68	357.95	191	297.79	416.90
138	215.27	301.38	165	257.24	360.14	192	299.23	418.92
139	216.80	303.52	166	258.80	362.32	193	300.83	421.17
140	218.33	305.66	167	260.37	364.51	194	302.44	423.42
141	219.95	307.93	168	261.93	366.71	195	303.88	425.43
142	221.48	310.07	169	263.50	368.90	196	305.49	427.69
143	223.01	312.21	170	265.07	371.10	197	307.10	429.94
144	224.64	314.49	171	266.64	373.29	198	308.54	431.96
145	226.17	316.64	172	268.21	375.50	199	310.16	434.22
146	227.71	318.79	173	269.65	377.51	200	311.77	436.48
147	229.25	320.94	174	271.23	379.72	201- 1000 @	1.56 ต่อ กม.	2.18 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.56 บาท/ตัน

2.18 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร

## ราคาน้ำมัน

- ราคา น้ำมันขายปลีกเอทานอล
- ราคาขายปลีก กน. และ ปูนินทรา
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

เมืองสุโขทัย

\* ราคามีหน่วยทาบข้างกล่อง (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	แก๊สโซฮอล์ E85 Gasohol E85	แก๊สโซฮอล์ E20 Gasohol E20	แก๊สโซฮอล์ 91 Gasohol 91	แก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล Diesel	ยูโรแก๊สโซฮอล์ Gasohol 95
09-01-2569 05:00	30.39	27.04	29.09	30.93	31.30	39.59	43.89	40.49

1