

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๘ ตอน หนองฉาง - ดินแดง  
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๘ ตอน หนองฉาง - ดินแดง  
ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - ๓+๐๐๐ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ผิวจราจร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหลทางข้างละ ๒.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 23 ม.ค. 2569

เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา / หน่วย - บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ รายงานราคาวัสดุประจำเดือน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

๔.๒ รายการวัสดุก่อสร้างประจำเดือน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายอนันต์ ศรีเจริญ	ร.อ.ช.อุทัยธานี (ว)	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นายสัญญา ปานพรม	ร.อ.ช.อุทัยธานี (ป)	กรรมการฯ
๕.๓ นายวิฑูรย์ ศรีบผา	หัวหน้างานวางแผน	กรรมการฯ
๕.๔ นางสาวอมรรัตน์ ไผ่งาม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

ราคาประมาณ

แขวงหลวงพระบาง

1. งานขุดลอกคูคลอง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน หองดง - ดินแดง อ.หองดง จ.อุทัยธานี

ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน หองดง - ดินแดง ระหว่าง กม.1+000 - 3+000 อ.หองดง จ.อุทัยธานี  
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร

เรียน ผอ.จท.อุทัยธานี

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	36,400.00	4.59	167,076.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,928.00	61.72	365,876.16
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	260.00	67.89	17,651.40
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	130.00	67.89	8,825.70
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	5,370.00	214.80	1,153,476.00
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,268.00	695.10	1,576,486.80
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	1,833.00	1,220.00	2,236,260.00
8	PRIME COAT	SQ.M.	10,400.00	34.06	354,224.00
9	TACK COAT	SQ.M.	28,600.00	15.23	435,578.00
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	87.00	2,680.00	233,160.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	10,400.00	325.80	3,388,320.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	28,600.00	389.90	11,151,140.00
13	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	26.00	2,100.00	54,600.00
14	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	4.00	4,237.00	16,948.00
15	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	6.00	3,445.00	20,670.00
16	RELOCATION OF EXISTING STEEL BEAM GUARDRAIL (พร้อมติดตั้งเคอร์สเตอร์สีแดง)	M.	4,600.00	335.60	1,543,760.00
17	RELOCATION OF EXISTING GUIDE POST	EACH	22.00	134.70	2,963.40
18	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	45.00	688.80	30,996.00
19	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	74.00	23,580.00	1,744,920.00
20	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	986.00	385.00	379,610.00
21	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 4	LS.	1.00	17,458.54	17,458.54
22	งานร้อยย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	EACH	2.00	50,000.00	100,000.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


รวมเป็นราคาคงเหลือจำนวน

25,000,000.00

ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ

  
.....  
(นายอนันต์ ศรีเจริญ)  
ร.อ.จท.อุทัยธานี (ว)  
ประธานกรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายศัญญา ปานพรม)  
ร.อ.จท.อุทัยธานี (ป)  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายวิษุทธิ์ ศรีปชา)  
หัวหน้างานวางแผน  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นางสาวอมรรรัตน์ ใฝ่งาม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผอ.จท.อุทัยธานี เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 25,000,000.00 บาท

ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน



(นายสุทธิชัย ศรีอินทร์)

ผอ.จท.อุทัยธานี

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘ (ว.ค.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
				ค่างานต้นทุน	เป็นเงิน	FI			
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	36,400.00	3,670	133,588.00	1.2527	4,590	4.59	167,076.00
2	EARTH EXCAVATION	CUM.	5,928.00	49,270	292,072.56	1.2527	61,720	61.72	365,876.16
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CUM.	260.00	54,200	14,092.00	1.2527	67,890	67.89	17,651.40
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CUM.	130.00	54,200	7,046.00	1.2527	67,890	67.89	8,825.70
5	EARTH EMBANKMENT	CUM.	5,370.00	171,520	921,062.40	1.2527	214,860	214.80	1,153,476.00
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CUM.	2,268.00	554,930	1,258,581.24	1.2527	695,160	695.10	1,576,486.80
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	1,833.00	973,930	1,785,213.69	1.2527	1,220,040	1,220.00	2,236,260.00
8	PRIME COAT	SQ.M.	10,400.00	27,190	282,776.00	1.2527	34,060	34.06	354,224.00
9	TACK COAT	SQ.M.	28,600.00	12,160	347,776.00	1.2527	15,230	15.23	435,578.00
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	87.00	2,139,520	186,138.24	1.2527	2,680,170	2,680.00	233,160.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	10,400.00	260,130	2,705,352.00	1.2527	325,860	325.80	3,388,320.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	28,600.00	311,260	8,902,036.00	1.2527	389,910	389.90	11,151,140.00
13	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	26.00	1,676,910	43,599.66	1.2527	2,100,660	2,100.00	54,600.00
14	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CUM.	4.00	3,383,030	13,532.12	1.2527	4,237,920	4,237.00	16,948.00
15	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CUM.	6.00	2,750,360	16,502.16	1.2527	3,445,370	3,445.00	20,670.00
16	RELOCATION OF EXISTING STEEL BEAM GUARDRAIL (พร้อมติดตั้งค้ำยันเสริม)	M.	4,600.00	267,980	1,232,708.00	1.2527	335,690	335.60	1,543,760.00
17	RELOCATION OF EXISTING GUIDE POST	EACH	22.00	107,590	2,366.98	1.2527	134,770	134.70	2,963.40
18	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	45.00	549,890	24,745.05	1.2527	688,840	688.80	30,996.00
19	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	74.00	18,831,000	1,393,494.00	1.2527	23,589,590	23,580.00	1,744,920.00
20	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	986.00	315,500	311,083.00	1.2527	395,220	385.00	379,610.00
21	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 4	L.S.	1.00	13,947,280	13,947.28	1.2527	17,471,750	17,458.54	17,458.54

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน นองยาง - คินแดง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน นองยาง - คินแดง

ระวาง กม. 1+000 - 3+000

อยู่ในท้องที่จังหวัด อุทัยธานี เขตฝนตก ปกติ

วันที่ 23 ม.ค. 69

วันที่ 30.00 บาท/กิโลเมตร

