


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

① เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4  
๕.

1. ชื่อโครงการ	1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. (คอนกรีต Pump) จำนวน 1,375 ลบ.ม. (ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ ที่ กม.6+716.000 (LT.,RT.)) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,083,750.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	9 มกราคม 2569 เป็นเงิน 4,065,875.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	4.1 ราคากลางจากตมคตนครปฐม 4.2 ราคากลางจากตมคตนครปฐม 4.3 ราคากลางจากตมคตนครปฐม
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	5.1 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน 5.2 นายวานิจ เทพกุล 5.3 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ 5.4

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน )

(ลงนาม)  กรรมการ  
( นายวานิจ เทพกุล )

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ  
( นางสาวทิพยมาศ ชูดำ )

๒) คณะกรรมการประเมินราคากลาง, เขต

- อธิบดีกรมการช่าง

- คำนวณการประเมินราคา



(นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.4

## รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ

ที่ กม.6+716.000 (LT.,RT.)

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa (คอนกรีต Pump) (รวม 1 รายการ)	1,375 ลบ.ม.	2,957.00	4,065,875.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,065,875.00

( สี่ล้านหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )

## รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

### ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 4158 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 24 ธันวาคม 2568 30.87 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,364.49	17.00	27.06	50.00	3,441.55	ราคาพาณิชย์ จ.ศรี
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	31.00	109.98	-	409.98	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	391.00	21.00	75.08	-	466.08	สทล. 17

### ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 30 Mpa
อัตราส่วนผสม	350:441:662	350:441:662	350:441:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,613.63	1,264.77	1,264.77	1,264.77
2 ทราย x 1.20 = 491.98	216.96	216.96	216.96
3 หิน x 1.15 = 535.99	354.83	354.83	354.83
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 28.00	98.00	98.00	0.00
5 ค่าผสม	204.12	204.12	204.12
6 ค่าปั๊มคอนกรีต	490.00	490.00	
รวม	2,628.68	2,628.68	2,040.68
รวม =	2,628.68	2,628.68	2,040.68
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	328.585	328.585	255.085
เป็นเงิน =	2,957.26	2,957.26	2,295.76
ราคากลางคิด =	2,957.00	2,957.00	2,295.00

export

ระยะเวลา ธันวาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่ง กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดต่ง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 08 มกราคม 2569 09:37:48น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030201200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ) บรรจุ 50 กก./ถุง คราช้าง เอสซีซี ปูนคาร์บอนต่ำ สูตรปูนคนได้	ตัน	3,364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ	ตัน	3,009.35
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103400000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	2,990.65
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราฟ่อน้ำไทย	กระป๋อง	126.17