

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง  
 ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  
 พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551  
 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,359,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด  
 ทล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  
 พร้อมสิ่งประกอบ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 6,316,496.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.6 รายงาน ปร.6
- 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)
- 7.2 นิพนธ์ ผกากอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 คมสันต์ อำไพ กรรมการกำหนดราคากลาง รองสารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3

กองบังคับการตำรวจทางหลวง

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:02

7.4 ภาณุสรณ์ โพลีแดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างמהาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - สถานีก่อสร้าง ตำบล หัวสำโรง กม.10+400 ด่านชายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยแบบแปลนตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง  
 หมายเลขราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,667,277.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,667,277.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,667,277.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม ขุดดิน-ถมดินฐานราก - ขุดดิน-ถมดินฐานราก ดินถมพร้อมบดอัดปรับระดับ - ดินถมพร้อมบดอัดปรับระดับ งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก - งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก คอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก - คอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก ไม่แบบ - ไม่แบบ คอนกรีตโครงสร้าง - ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปกำลังอัด 280 ksc (Cy)	53.000 859.000 4.000 2.000 209.000 40.000	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	0.00 420.00 637.23 1,800.00 213.68 2,140.00	0.00 360,780.00 2,548.92 3,600.00 44,659.12 85,600.00	153.00 121.00 112.00 329.00 163.00 421.00	8,109.00 103,999.00 448.00 658.00 34,067.00 16,840.00	8,109.00 464,719.00 2,996.92 4,258.00 78,726.12 102,440.00	

นาย ทศพร พุฒรังค์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:05

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ทราชมอบอัดแน่น	38.000	ลบ.ม.	514.02	19,532.76	112.00	4,256.00	23,788.76	
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. เหล็ก Wire mesh 6 mm.# 0.20 m.	374.000	ตร.ม.	290.00	108,460.00	421.00	157,454.00	265,914.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 RB 6 มม.	296.000	กก.	19.35	5,727.60	4.90	1,450.40	7,178.00	
	- เหล็ก SD 40 DB 12 มม.	2,046.000	กก.	18.70	38,260.20	3.90	7,979.40	46,239.60	
	- เหล็ก SD 40 DB 16 มม.	380.000	กก.	18.50	7,030.00	3.90	1,482.00	8,512.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	82.000	กก.	24.34	1,995.88	0.00	0.00	1,995.88	
	โครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	81.000	ทอน	392.03	31,754.43	252.00	20,412.00	52,166.43	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	70.000	ทอน	478.54	33,497.80	282.00	19,740.00	53,237.80	
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	77.000	ทอน	781.50	60,175.50	408.00	31,416.00	91,591.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหัวเสา 0.20 x 0.20 ม.หนา 6 มม.	32.000	แผ่น	124.30	3,977.60	22.56	721.92	4,699.52	
	- ทาสีกันสนิม งานเสาจริง	559.000	ตร.ม.	52.15	29,151.85	36.00	20,124.00	49,275.85	
	- งานขุดดินและกลบกลับฐานราก	9.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,377.00	1,377.00	
	- ทราดยางบดอัดแน่น	.500	ลบ.ม.	637.23	318.61	112.00	56.00	374.61	
	- เสาเข็มตอกนกริตหกเหลี่ยมกลาง 0.15x6.00 ม.	4.000	ต้น	542.35	2,169.40	183.00	732.00	2,901.40	
	- งานคอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก	.500	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	329.00	164.50	1,064.50	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 200 กก./ตร.ซม.	3.000	ลบ.ม.	2,010.00	6,030.00	421.00	1,263.00	7,293.00	
	ทรงกระบอก								
	- ไม้แบบ	1.400	ตร.ม.	213.68	299.15	163.00	228.20	527.35	
	- เหล็ก SR 24 RB 9 มม.	100.000	กก.	18.60	1,860.00	4.90	490.00	2,350.00	
	- เหล็ก SD 40 DB 12 มม.	100.000	กก.	18.70	1,870.00	3.90	390.00	2,260.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	24.34	24.34	0.00	0.00	24.34	

นาย ทศพร พญูวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:05

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อแป๊บซูปกัลวาไนซ์ dia 1/2" ขนาด 2.8 mm	1.000	ท่อน	336.45	336.45	100.00	100.00	436.45	
	- ท่อแป๊บซูปกัลวาไนซ์ dia 3" ขนาด 3.2 mm	1.000	ท่อน	2,149.53	2,149.53	300.00	300.00	2,449.53	
	- ท่อแป๊บซูปกัลวาไนซ์ dia 4" ขนาด 3.5 mm	1.000	ท่อน	3,084.11	3,084.11	500.00	500.00	3,584.11	
	- บั้วเสถียรของเหล็ก dia 1/2"	6.000	อัน	373.83	2,242.98	0.00	0.00	2,242.98	
	- บั้วเสถียรของเหล็ก dia 3"	1.000	อัน	1,682.24	1,682.24	0.00	0.00	1,682.24	
	- บั้วเสถียรของเหล็ก dia 4"	3.000	อัน	2,616.82	7,850.46	0.00	0.00	7,850.46	
	- ระบบสายล่อฟ้า	1.000	L.S	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานขุดดินและกลบกลับฐานราก	108.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	16,524.00	16,524.00	
	- ทราดยาบอบอัดแน่น	4.000	ลบ.ม.	637.23	2,548.92	112.00	448.00	2,996.92	
	- งานคอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	1,800.00	7,200.00	329.00	1,316.00	8,516.00	
	- ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปกำลังอัด 240 ksc (Cy)	42.000	ลบ.ม.	2,050.00	86,100.00	421.00	17,682.00	103,782.00	

นาย ทศพร พยุงวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	416.000	ตร.ม.	213.68	88,890.88	163.00	67,808.00	156,698.88	
	- เหล็ก RB6 SR24	569.000	กก.	19.35	11,010.15	4.90	2,788.10	13,798.25	
	- เหล็ก DB12 SD40	2,477.000	กก.	18.70	46,319.90	3.90	9,660.30	55,980.20	
	- สวดผูกเหล็ก	91.000	กก.	24.34	2,214.94	0.00	0.00	2,214.94	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	32,695.52	1,116,353.72	6,301.86	550,923.82	1,667,277.54	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,667,277.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. ชื่อกองงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม  
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำบลจางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.3551 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน -  
 3. สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หัวสำโรง กม.10+400 ตำบลจางหลวง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ และผังเมือง  
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทูลิ่ง ดวยวิปริระภคตราคาคือเล็กทรอนิกส (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำบลจางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.351 ตัด  
 5. จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,471,316.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,471,316.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,471,316.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย ทศพร พยุรวงศ์  
 02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคา - หลังคา Metalsheet พร้อมอุปกรณ์ - ไม้เชิงชายเมตรรา 15x300x1.6 ซม. - ไม้เชิงชายเมตรรา 20x300x1.6 ซม. - ไม้เชิงชายเมตรรา 24x300x1.6 ซม. งานฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. - ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใยกายนอก หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. งานผนัง - ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	396.000 23.000 23.000 13.000 137.000 385.000 380.000	ตร.ม. แผ่น แผ่น แผ่น ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	475.90 135.51 176.64 283.18 207.28 164.01 254.34	188,456.40 3,116.73 4,062.72 3,681.34 28,397.36 63,143.85 96,649.20	72.00 138.00 138.00 138.00 77.00 77.00 104.00	28,512.00 3,174.00 3,174.00 1,794.00 10,549.00 29,645.00 39,520.00	216,968.40 6,290.73 7,236.72 5,475.34 38,946.36 92,788.85 136,169.20	

นาย ทศพร พยุงวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	140.000	เมตร	74.45	10,423.00	51.00	7,140.00	17,563.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	653.000	ตร.ม.	73.29	47,858.37	96.00	62,688.00	110,546.37	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	39.000	ตร.ม.	73.29	2,858.31	132.00	5,148.00	8,006.31	
	- ผนังปูกระเบื้องผิวมัน 0.20 x 0.30 ม. งานพื้น	107.000	ตร.ม.	274.34	29,354.38	169.00	18,083.00	47,437.38	
	- ผนังปูกระเบื้องผิวหยาบ 0.20 x 0.20 ม.	26.000	ตร.ม.	298.81	7,769.06	161.00	4,186.00	11,955.06	
	- ผนังปูกระเบื้องผิวมัน 0.60 x 0.60 ม.	111.000	ตร.ม.	449.57	49,902.27	228.00	25,308.00	75,210.27	
	งานประตู-หน้าต่าง-มุงลาด (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป1-ประตูบานเลื่อนคู่ขนาด 2.7*2.00 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	14,500.00	29,000.00	103.00	206.00	29,206.00	
	- ป2-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	8,000.00	64,000.00	103.00	824.00	64,824.00	
	- ป3-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.7*2.00 ม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	1,110.28	7,771.96	103.00	721.00	8,492.96	

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป4-ประตูบานเลื่อนแขวน ขนาด 0.98*2.00 ม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,570.09	6,570.09	103.00	103.00	6,673.09	
	- น1-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.20 *7.80 ม. พร้อมกระจก 6 มม.	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	103.00	103.00	18,603.00	
	- น2-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.30 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,800.00	7,600.00	103.00	206.00	7,806.00	
	- น3-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด1.20*2.74 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	7,500.00	30,000.00	103.00	412.00	30,412.00	
	- น4-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60*1.15 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,532.71	21,196.26	103.00	618.00	21,814.26	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสามชักโครกนั่งราบบ มีถังพักน้ำ 4.8 ลิตร ตรา อเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น TI-2828SCL-WT-0	8.000	ชุด	3,990.65	31,925.20	461.00	3,688.00	35,613.20	
	- สายชำระครบชุด	8.000	ชุด	485.05	3,880.40	72.00	576.00	4,456.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ว่างกลางหน้าเซรามิค ชนิดขาวผนัง ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น LOVEN TF-0262-WT-0	6.000	ชุด	1,626.27	9,757.62	461.00	2,766.00	12,523.62	
	- ที่โต๊ะกระตางชำระ ชนิดผนัง (ที่โต๊ะกระตางชำระเซรามิค ชนิดผนัง เคลือบขาว รุ่น TF-9011 ตราอเมริกัน สแตนดาร์ด)	8.000	ชุด	366.12	2,928.96	123.00	984.00	3,912.96	
	- ที่วางสบู่เซรามิค ชนิดผนัง (ที่วางสบู่เซรามิค ชนิดผนัง เคลือบขาว Romica รุ่น TF-9251-WT ตราอเมริกันสแตนดาร์ด)	6.000	ชุด	419.61	2,517.66	123.00	738.00	3,255.66	
	- กระจกแกงทรงเหลี่ยม ชนิดปรับมุม	6.000	ชุด	428.04	2,568.24	72.00	432.00	3,000.24	
	- ที่วางของ เคลือบขาว (ที่วางของเซรามิคเคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-9256)	6.000	ชุด	600.21	3,601.26	72.00	432.00	4,033.26	
	- ผักบัวโลหะชุบกันแข็ง	6.000	ชุด	971.96	5,831.76	174.00	1,044.00	6,875.76	
	- ราวแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม	6.000	ชุด	238.32	1,429.92	72.00	432.00	1,861.92	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส ตัว L สำหรับผู้พิการ	1.000	ชุด	1,392.52	1,392.52	108.00	108.00	1,500.52	

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โป๊ยสายชาย (ชนิดแฉวนหนึ่ง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตนดาร์ด รุ่น TF- 412)	4.000	ชุด	1,112.15	4,448.60	461.00	1,844.00	6,292.60	
	- ก้อนน้ำโลหะชุบโครเมียม	8.000	ชุด	364.49	2,915.92	26.00	208.00	3,123.92	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	8.000	ชุด	336.45	2,691.60	77.00	616.00	3,307.60	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% (ปูนใหม่)	434.000	ตร.ม.	55.68	24,165.12	31.00	13,454.00	37,619.12	
	- สีน้ำมัน	80.000	ตร.ม.	47.79	3,823.20	39.00	3,120.00	6,943.20	
	งานรั้ว								
	- งานก่อกั้นเมทัลลอคัท	305.000	ตร.ม.	198.89	60,661.45	85.00	25,925.00	86,586.45	
	- งานก่อกั้นเมทัลลอคัทระบายอากาศ	24.000	ตร.ม.	344.75	8,274.00	85.00	2,040.00	10,314.00	
	- งานฉาบผนัง เซาะร่อง	649.000	ตร.ม.	73.29	47,565.21	127.00	82,423.00	129,988.21	
	- งานฉาบคานคอดิน เสา	269.000	ตร.ม.	73.29	19,715.01	109.00	29,321.00	49,036.01	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกผนัง	966.000	ตร.ม.	35.92	34,698.72	31.00	29,946.00	64,644.72	

นาย ทศพร พยุงรังสี

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานบัวสำเร็จรูปขอบป้ายขนาด 0.1 x 0.05 x ความยาว (ม.)	20.000	เมตร	108.10	2,162.00	62.00	1,240.00	3,402.00	
	- สลักยึดผนังหน่วยงานตำรวจทางหลวง ZINC ยกขอบเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 36 ซม. ปะสติกเกอร์ งานตัวอักษรทึบป้ายสำนักงาน	1.000	L.S	27,600.00	27,600.00	3,000.00	3,000.00	30,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	107,323.24	1,024,865.67	8,276.00	446,451.00	1,471,316.67	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,471,316.67	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Dia. 4" - ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Dia. 2" - ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Dia. 3/4" - ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) - บ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - วงสวม ขนาด Dia.0.80 x 0.40 ม. - กอกล้ำ Dia 1/2" - NEW R.C. PIPE CULVERT DIA 1.00 M CLASS 2 รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	7.000 8.000 25.000 1.000 2.000 10.000 6.000 20.000 -	ท่อน ท่อน ท่อน L.S บ่อ วง ตัว เมตร -	813.08 218.69 53.97 2,637.00 3,628.04 411.21 107.48 4,039.29 11,908.76	5,691.56 1,749.52 1,349.25 2,637.00 7,256.08 4,112.10 644.88 80,785.80 104,226.19	412.00 164.00 124.00 228.00 1,090.00 100.00 26.00 0.00 2,144.00	2,884.00 1,312.00 3,100.00 228.00 2,180.00 1,000.00 156.00 0.00 10,860.00	8,575.56 3,061.52 4,449.25 2,865.00 9,436.08 5,112.10 800.88 80,785.80 115,086.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								115,086.19	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์อัตโนมัติ - แผงขนาด 8 ช่อง พร้อมเมน 45 AT,2P,IC10KA สายส่งกำลังไฟฟ้า 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร - สายส่งกำลังไฟฟ้า 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร - ท่อ PVC. สีเหลือง ขนาด Dia. 1/2" ดวงโคม สวิตช์ เตารีด - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดผาตรอบอะครีลิก หลอด 1 x 18 w. - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดผาตรอบอะครีลิก หลอด 1 x 36 w. - สวิตช์เดี่ยว 16 A. 250 W.	1.000  300.000 25.000 12.000 15.000 24.000	SET เมตร ท่อน SET SET SET	2,383.18 82.15 43.93 385.98 283.18 31.16	2,383.18 24,645.00 1,098.25 4,631.76 4,247.70 747.84	710.00 15.00 21.00 118.00 118.00 82.00	710.00 4,500.00 525.00 1,416.00 1,770.00 1,968.00	3,093.18 29,145.00 1,623.25 6,047.76 6,017.70 2,715.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตาปรับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16 A. 250 V. พร้อมฝาครอบ 3 ซอง	30.000	SET	124.50	3,735.00	92.00	2,760.00	6,495.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,334.08	41,488.73	1,156.00	13,649.00	55,137.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								55,137.73	





1. กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเปล่งยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.3551 ตัด ทล.3551 ตอน ทนองปลาตะเพียน -  
 3. สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หัวสำโรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1  
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเปล่งยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.3551 ตัด  
 5. หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		รวม					16,000.00	
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		รวม					9,252.34	
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล		รวม					4,943.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 765,821.44 บาท ต่อ 1 หน่วย  
 นาย ทศพร พยุรวงศ์  
 02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13  
 หน้า 3



กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจากงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง พล.331 ตัด พล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - สถานทีก่อสร้าง ตำบล หัวลำโรง กม.10+400 ตามขำยทาง ต.หัวลำโรง อ.เปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยราคา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนัก่อสร้างและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง พล.331 ตัด คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควัด		ค่างงงาน		รวมควัด และร่งงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เครื่องพำนุ่น 4,500 วัตต์		รวม					2,140.19	
15	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดรับแขก)		รวม					15,794.39	
16	ตู้พำนุ่น - น้ร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอก		รวม					23,000.00	
17	ตู้เก็บเอกสารชนิดกระดาษเคลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x0.90x0.45 เมตร		รวม					9,887.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 765,821.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย ทศพร พยรวงศ์  
 02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 BTU 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด15,000BTUหรือ รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 BTU	8.000	เครื่อง	24,809.03		0.00		198,472.24	
2	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาด 400 วัตต์ 2.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ขนาด400วัตต์ รวมค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาด 400 วัตต์	1.000	เครื่อง	18,512.99		0.00		18,512.99	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 3.1 ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาดความจุ2,000ลิตร รวมค่าถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	1.000	ถัง	20,410.93		0.00		20,410.93	
		-	-	20,410.93		0.00		20,410.93	

นาย ทศพร พุชรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต								
	4.1 เตียงนอนขนาด3.5ฟุต	8.000	ชุด	3,355.14		0.00		26,841.12	
	รวมค่าเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	-	-	3,355.14	26,841.12	0.00		26,841.12	
5	ที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมหมอน								
	5.1 ที่นอนขนาด3.5ฟุตพร้อมหมอน	8.000	ชุด	2,607.48		0.00		20,859.84	
	รวมค่าที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมหมอน	-	-	2,607.48	20,859.84	0.00		20,859.84	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)								
	6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์(แบบพกพา)	1.000	เครื่อง	19,000.00		0.00		19,000.00	
	รวมค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)	-	-	19,000.00	19,000.00	0.00		19,000.00	

นาย ทศพร พุฒรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี 7.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี รวมค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี	1.000 - -	เครื่อง - -	16,000.00 16,000.00	16,000.00 16,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16,000.00 16,000.00	
8	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 8.1 โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว ความ ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	1.000 -	เครื่อง -	9,252.34 9,252.34	9,252.34 9,252.34	0.00 0.00	0.00 0.00	9,252.34 9,252.34	

นาย ทศพร พยุงวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 9.1 โทรทัศน์LEDแบบSmartTVขนาดไม่น้อยกว่า42นิ้วคว ามละเอียดจอภาพ3840x2160พิกเซล. รวมค่าโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล	1.000  -	เครื่อง  -	4,943.93  4,943.93	0.00  0.00	0.00  0.00	0.00  0.00	4,943.93  4,943.93	
10	โต๊ะวางทีวี 150 x 40 x 45 ซม. 10.1 โต๊ะวางทีวีขนาดไม่น้อยกว่า150x40x45ซม. รวมค่าโต๊ะวางทีวี 150 x 40 x 45 ซม.	1.000  -	ชุด  -	3,074.77  3,074.77	0.00  0.00	0.00  0.00	0.00  0.00	3,074.77  3,074.77	
11	เก้าอี้หัวหน้างาน								

นาย ทศพร พยุงวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	11.1 เก้าอี้ตัวพนักงาน	1.000	ตัว	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
	11.2 -	1.000	ตัว	1.00		0.00	0.00	1.00	
	รวมค่าเก้าอี้ตัวพนักงาน	-	-	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
12	ตู้ยาสามัญประจำบ้านขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.12x0.45 เมตร	1.000	อัน	2,336.45		0.00	0.00	2,336.45	
	12.1	-	-	2,336.45		0.00	0.00	2,336.45	
	ตู้ยาสามัญประจำบ้านขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.12x0.45 เมตร	-	-	2,336.45		0.00	0.00	2,336.45	
13	ตู้เย็น ขนาด 9 คิว	1.000	เครื่อง	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
	13.1 ตู้เย็นขนาด9คิว	-	-	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
	รวมค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิว	-	-	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 วัตต์ 14.1 เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 วัตต์พร้อมติดตั้ง รวมค่าเครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 วัตต์	1.000 - -	เครื่อง - -	2,140.19 2,140.19	2,140.19 2,140.19	0.00 0.00	0.00 0.00	2,140.19 2,140.19	
15	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดรับแขก) 15.1 โต๊ะพร้อมเก้าอี้(ชุดรับแขก) รวมค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ชุดรับแขก)	1.000 - -	ชุด - -	15,794.39 15,794.39	15,794.39 15,794.39	0.00 0.00	0.00 0.00	15,794.39 15,794.39	
16	ตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอก 16.1 ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อนแบบต่อท่อขนาด 2 กอก รวมค่าตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอก	1.000 - -	เครื่อง - -	23,000.00 23,000.00	23,000.00 23,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23,000.00 23,000.00	

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	ตู้เก็บเอกสารชนิดกระดาษบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x0.90x0.45 เมตร 17.1 ตู้เก็บเอกสารชนิดกระดาษบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 20x0.90x0.45เมตร	2.000	ตู้	4,943.93		0.00		9,887.86	
18	โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 x 0.75 x 0.75 ม. 18.1 โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า1.6x 0.75x0.75ม.	-	-	4,943.93		0.00		9,887.86	
		1.000	ชุด	11,000.00		0.00		11,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รวมค่าโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 x 0.75 x 0.75 ม.  เสวิทูย ขนาด 12 นิ้ว สูง 45 เมตร 19.1 เสวิทูยขนาด12นิ้วสูง45เมตร  รวมค่าเสวิทูย ขนาด 12 นิ้ว สูง 45 เมตร	-  1.000  -	-  L.S.  -	11,000.00  345,794.39  345,794.39	11,000.00  345,794.39  345,794.39	0.00  0.00  0.00	0.00  0.00  0.00	11,000.00  345,794.39  345,794.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:13

หน้า 10





**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ค่าธรรมเนียมโทรศัพท์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการอาคารสำนักงานแจ้งเหมาะทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ตามชายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุงศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษาทางหลวงและซ่อมบำรุง (e-bid) / งานแจ้งเหมาะทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน
คำนวณราคาากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีติดตั้งมีเตอร์ประจำ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ขยายเขตและติดตั้งมีเตอร์ประจำ	494,895.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	494,895.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	494,895.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ต.บ้านดู่ อ.บ้านดู่ จ.ฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,667,277.54	1.3008	2,168,794.62	
รวมค่าก่อสร้าง				2,168,794.62	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 373.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,802.79 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,168,794.62 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปรูปค่างก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ท้องปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ
แบบ บร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	1,471,316.67	1.3008	1,913,888.72	
รวมค่างก่อสร้าง				1,913,888.72	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 373.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,120.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปรูปค่างก่อสร้าง รวม 1,913,888.72 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปลำดับราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแกลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แกลงยาว จ.ระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวสำโรง อ.แกลงยาว จ.ระยอง
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแกลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แกลงยาว จ.ระยอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	115,086.19	1.3008	149,704.11	
รวมค่าก่อสร้าง				149,704.11	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 373.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 400.54 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำดับราคา รวม 149,704.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบสุขภาพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตึกตรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ตามสัญญาทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ภูมิทางหลวง และขังทราย และขังทราย  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตึกตรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน  
 แบบเลขที่  
 หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ตามสัญญา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

แบบ พร.4 ที่แนบ  
 มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				149,704.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 373.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 400.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 149,704.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปลำดับราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างไฟฟ้าการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ดูงานช่วยทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	หนองปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ตามช่วยทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	55,137.73	1.3008	71,723.15	
รวมค่าก่อสร้าง				71,723.15	


หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 373.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 191.90 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำดับราคา รวม 71,723.15 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน -  
 สถานที่ยกก่อสร้าง หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง  
 วัตถุประสงค์ หัวลำโรง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
 รายละเอียดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน  
 แบบเลขที่ หนองปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า  
 คำวนราคาตกลง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

  
 ( นีพนธ์ ผกาทอง )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( นายทศพร พยุรวงศ์ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

**เกินขอบ**  


(นายราวี บุญสอน)  
 ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด่านชายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน หัวสำโรง ตำบล หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา		
แบบเลขที่	หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด่านชายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	02 กุมภาพันธ์ 2569		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 BTU	198,472.24	13,893.05	212,365.29	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาด 400 วัตต์	18,512.99	1,295.90	19,808.89	
3	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	20,410.93	1,428.76	21,839.69	
4	เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	26,841.12	1,878.87	28,719.99	
รวมค่าก่อสร้าง				282,733.86	

หน่วย : บาท

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแ่งปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ตามชายทาง ต.หัวสำโรง อ.ปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหม่งทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแ่งปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หัวสำโรง อำเภอ ปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  
แบบเลขที่ หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ตามชายทาง ต.หัวสำโรง อ.ปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง  
คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
5	พื้นอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมหมอน	20,859.84	1,460.18	22,320.02	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)	19,000.00	0.00	19,000.00	
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี	16,000.00	0.00	16,000.00	
8	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	9,252.34	647.66	9,900.00	
9	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32	4,943.93	346.07	5,290.00	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>355,243.88</b>	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้าทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแ่งเปล่งยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.เปล่งยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหม้าทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแ่งเปล่งยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ตำบล หัวลำโรง อ.เปล่งยาว จ.ฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	หนองปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.เปล่งยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
9	ไม้ ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล	4,943.93	346.07	5,290.00	
10	โต๊ะวางทีวี 150 x 40 x 45 ซม.	3,074.77	215.23	3,290.00	
11	เก้าอี้หัวพนักงาน	5,500.00	0.00	5,500.00	
12	ตู้ยาสามีตู้ประจําบ้านขนาดไม่มอดกกว่า 0.30x0.12x0.45 เมตร	2,336.45	163.55	2,500.00	
13	ตู้เย็น ขนาด 9 คิว	13,000.00	0.00	13,000.00	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>379,533.88</b>	

นาย ทศพร พยุรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:35




กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแฉ่งแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.แฉ่งยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแฉ่งแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ตำบล หัวลำโรง อ.แฉ่งยาว จ.ฉะเชิงเทรา  
 สถานที่ก่อสร้าง ท้องปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโรง อ.แฉ่งยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ  
 แบบเลขที่ \_\_\_\_\_  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง  
 ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
18	0.75 x 0.75 ม.	11,000.00	0.00	11,000.00	
19	เสาวิทยุ ขนาด 12 นิ้ว สูง 45 เมตร	345,794.39	24,205.60	369,999.99	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>813,303.87</b>	

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาคะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด่านชายทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ด่านชายทาง หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	ท้องปลาคะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด่านชายทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน ๓ หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569



( นายพิชิต พุรุวงศ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นิพนธ์ ผกทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เพ็ญชฌน



( นายวิชาญ บุญสอน )  
ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคราคาจ้างก่อสร้างงานเงินลงทุนเพิ่มเติมทำการศึกษาการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวสำโรง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 สถานีก่อสร้าง ตำบล หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดที่ คิวบิกเมตรราคาต่อตารางเมตร (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวสำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551

ตอน ท้องปลาตะเพียน-หัวสำโรง-กม.10+400-ถนนสุขุมวิท-ต.หัวสำโรง-อ.แปลงยาว-ฉะเชิงเทรา-พร้อมสิ่งประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 2,168,794.62 บาท	2,168,794.62	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,913,888.72 บาท	1,913,888.72	
3	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 149,704.11 บาท	149,704.11	
4	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 71,723.15 บาท	71,723.15	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	813,303.87	
6	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	1,199,081.70	

นาย ทศพร พูรวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:43



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน ท้องปลาตะเพียน - หัวลำโรง กม.10+400 ด่านชายทาง ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักรื้อถอนและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1

หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาว บริเวณแยกหัวลำโรง ทล.331 ตัด ทล.3551


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง


แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

  
( นายพิศพร พุชรวงศ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( คมสันต์ อ้าไพ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ภาณุธรรม โทธิ์เตน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นิพนธ์ ผกาทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

**เห็นชอบ**  


( นายราวี บุญสอน )  
ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลองยาว บริเวณแยกหัวลำโพง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวลำโพง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโพง อ.แปลองยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลองยาว บริเวณแยกหัวลำโพง ทล.331 ตัด ทล.3551 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวลำโพง กม.10+400 ด้านซ้ายทาง ต.หัวลำโพง อ.แปลองยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวลำโพง อ.แปลองยาว จ.ฉะเชิงเทรา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2569

นาย ทศพร พยุงวงศ์

02 กุมภาพันธ์ 2569 10:52:43