

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง)  
ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง  
ระหว่าง กม.62+248 - กม.66+100 (เว้นสะพาน 52 ม.)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,704,475.00 บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๙  
เป็นเงิน 6,704,475.00 บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ตามราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2568
- ๕.๒ \_\_\_\_\_
- ๕.๓ \_\_\_\_\_
- ๕.๔ \_\_\_\_\_
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ นายธนกร ฉันทบริสุทธิ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายสมพร ลีคงบับ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๓ นางสาวนฤมล เสนกลั๊ป วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายละเอียดการประเมินราคากลางพัสดุปี 2569

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง  
ระหว่าง กม.62+248 - กม.66+100 (เว้นสะพาน 52 ม.)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่า งาน ที่คำนวณได้ ต่อหน่วย	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
					ต่อหน่วย	ราคารวม	
1.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 357 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	123	2,265.39	2,265.00	278,595.00	
2.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 306 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,668	2,269.47	2,269.00	3,784,692.00	
3.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 204 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	265	2,102.03	2,102.00	557,030.00	
4.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 255 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	479	2,121.26	2,121.00	1,015,959.00	
5.	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	86	1,929.27	1,929.00	165,894.00	
6.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 184 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	365	2,094.52	2,094.00	764,310.00	
7.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	65	2,123.27	2,123.00	137,995.00	
<b>รวม</b>						<b>6,704,475.00</b>	

ราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 6,704,475.00 บาท ( หกล้านเจ็ดแสนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล

30.21 บาท / ลิตร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ  
(นายธนกร ฉันทบริสุทธิ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ  
(นายสมพร ลีคงบัว) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ  
(นางสาวนฤมล เสนกัลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....   
(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)  
ผศ.สท.หล่มสัก

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘

**รายละเอียดการประเมินค่างาน 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง**

1. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 357 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	350.00	กก.	@	2.95	=	1,084.12	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.4720	ลบ.ม.	@	672.55	=	380.93	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.6310	ลบ.ม.	@	624.70	=	453.31	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.020	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>							=	<u>2,117.19</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b>							=	<u>2,265.39</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<u><u>2,265.00</u></u>	บาท/ลบ.ม.
2. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 306 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	350.00	กก.	@	2.95	=	1,084.12	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5150	ลบ.ม.	@	672.55	=	415.63	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.5880	ลบ.ม.	@	624.70	=	422.42	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>							=	<u>2,121.00</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b>							=	<u>2,269.47</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<u><u>2,269.00</u></u>	บาท/ลบ.ม.
3. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 204 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5130	ลบ.ม.	@	672.55	=	414.02	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.5880	ลบ.ม.	@	624.70	=	422.42	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>							=	<u>1,964.52</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b>							=	<u>2,102.03</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<u><u>2,102.00</u></u>	บาท/ลบ.ม.
4. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 255 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.4970	ลบ.ม.	@	672.55	=	401.10	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.6310	ลบ.ม.	@	624.70	=	453.31	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>							=	<u>1,982.49</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b>							=	<u>2,121.26</u>	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<u><u>2,121.00</u></u>	บาท/ลบ.ม.

5. คอนกรีตหยาบ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	220.00	กก.	@	2.95	=	681.45	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.3930	ลบ.ม.	@	672.55	=	317.17	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.8430	ลบ.ม.	@	624.70	=	605.61	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	1,803.06	บาท/ลบ.ม.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							=	1,929.27	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<b>1,929.00</b>	บาท/ลบ.ม.

6. คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปลก 184 กก./ตร.ซม.

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5230	ลบ.ม.	@	672.55	=	422.09	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.5670	ลบ.ม.	@	624.70	=	407.33	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	1,957.50	บาท/ลบ.ม.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							=	2,094.52	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<b>2,094.00</b>	บาท/ลบ.ม.

7. คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปลก 210 กก./ตร.ซม.

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5100	ลบ.ม.	@	672.55	=	411.60	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.6190	ลบ.ม.	@	624.70	=	444.69	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	1,984.37	บาท/ลบ.ม.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							=	2,123.27	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<b>2,123.00</b>	บาท/ลบ.ม.

ค้นหาราคาน้ำมัน: นครราชสีมา ▼ เมืองนครราชสีมา ▼ มกราคม ▼ 2569 ▼ ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

จิบ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
09-01-2569 05:00	30.21	26.86	28.91	30.75	31.12	39.41	43.71	40.31