

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

① เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

๖.

1. ชื่อโครงการ 1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม.  
กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. (คอนกรีต Pump) จำนวน 320 ลบ.ม.  
(ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ ที่ กม.6+716.000 (LT.,RT.))  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 947,200.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 มกราคม 2569  
เป็นเงิน 946,240.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 4.1 งบประมาณกรมการก่อสร้างผสมเสร็จ
  - 4.2 ราคาวัสดุ 10 รายการ กรมทางหลวง
  - 4.3 ราคาวัสดุจาก 4x6
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 5.1 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
  - 5.2 นายวานิจ เทพกุล
  - 5.3 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ
  - 5.4

(ลงนาม) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน .....) )

(ลงนาม) ..... กรรมการ

(..... นายวานิจ เทพกุล .....) )

(ลงนาม) ..... กรรมการและเลขานุการ

(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ .....) )

๕ คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ผพศ.

- อธิบดีกรมการก่อสร้าง

- คำนึงการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.4



## รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

### ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 4158 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 24 ธันวาคม 2568 30.87 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,364.49	17.00	27.06	50.00	3,441.55	ราคาพาณิชย์ จ.ตรัง
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	31.00	109.98	-	409.98	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	391.00	21.00	75.08	-	466.08	สทล. 17

### ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	อัตราส่วนผสม	Class D	Class D	Class D
		40 Mpa	35 Mpa	30 Mpa
		350:441:662	350:441:662	350:441:662
1	ปูนซีเมนต์ x 1.05 =	3,613.63	1,264.77	1,264.77
2	ทราย x 1.20 =	491.98	216.96	216.96
3	หิน x 1.15 =	535.99	354.83	354.83
4	สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 28.00	98.00	98.00	0.00
5	ค่าผสม	204.12	204.12	204.12
6	ค่าปั๊มคอนกรีต	490.00	490.00	
	รวม	2,628.68	2,628.68	2,040.68
	รวม =	2,628.68	2,628.68	2,040.68
	ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	328.585	328.585	255.085
	เป็นเงิน =	2,957.26	2,957.26	2,295.76
	ราคากลางคิด =	2,957.00	2,957.00	2,295.00

export

ระยะเวลา ธันวาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดตรัง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 08 มกราคม 2569 09:37:48น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030201200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ) บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง เอสซีจี ปูนคาร์บอนต่ำ สูตรปูนคนใต้	ตัน	3,364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,009.35
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103400000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	2,990.65
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	126.17