

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ราคากลาง โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยว และประชุมสัมมนา

กิจกรรม ขยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2228 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองแวงโอง - บ้านไผ่

ระหว่าง กม.2+000.000 - กม.3+937.330

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

กิจกรรม ขกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2228 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองแวงโอง - บ้านไผ่

ระหว่าง กม.2+000.000 - กม.3+937.330

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

50,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ดำเนินการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยทำการ CLEARING AND GRUBBING วัสดุผิวทางและวัสดุโครงสร้างทางเดิมออก

รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนตัวบนคันทางเดิม จากนั้นทำการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่ตามแบบก่อสร้าง ทำการ PRIME COAT และ TACK COAT

ก่อนปูชั้นผิวทางด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างทางและท่อระบายน้ำขนาดต่างๆ รวมทั้งก่อสร้างเกาะกลางถนน

รูปแบบเกาะยกแล้วเท R.C. SLAB 5 CM. THICK ON MEDIAN ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั้งชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่สูง 9.00 เมตร และตีเส้นเครื่องหมายจราจร

บนผิวทางด้วยสี THERMOPLASTIC PAINT ในทางทางหลวงหมายเลข 2228 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองแวงโอง - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.2+000.000 - กม.3+937.330

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

E-4 ก.พ. 2569

เป็นเงิน 49,226,676.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาทีศ กิจเชาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 สาริต ภูวิศคำ กรรมการกำหนดราคากลาง ผ.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 พัชรดา อึ้งกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง

ราคากลาง โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยว และประชุมสัมมนา
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพหลวง 2228 ตอนควมคุม 0100 ตอน ทองแดงโจง - บ้านไผ่

ระหว่าง กม.2+000.000 - กม.3+937.330

ราคากลางที่กำกับหนด คำขอราคาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569

น้ำมันดีเซลราคา 30.38 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		งบประมาณ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	37,000.00	3.67	135,790.00	4.45	164,650.00	4.45	164,650.00	
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	338.00	520.00	175,760.00	629.98	212,933.24	629.98	212,933.24	
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,947.00	46.07	181,838.29	55.81	220,282.07	55.81	220,282.07	
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	1,462.00	50.68	74,094.16	61.40	89,766.80	61.40	89,766.80	
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	14,044.00	163.43	2,295,210.92	198.00	2,780,712.00	198.00	2,780,712.00	
6	COMPACTED COARSE SAND FILL IN MEDIAN	CU.M.	1,288.00	453.79	584,481.52	549.77	708,103.76	549.77	708,103.76	
7	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	6,148.00	237.12	1,457,813.76	287.27	1,766,135.96	287.27	1,766,135.96	
8	SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	6,031.00	482.85	2,912,068.35	584.97	3,527,954.07	584.97	3,527,954.07	
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	5,972.00	1,142.64	6,823,846.08	1,384.31	8,267,099.32	1,384.31	8,267,099.32	
10	PRIME COAT	SQ.M.	29,278.00	30.23	885,073.94	36.62	1,072,160.36	36.62	1,072,160.36	
11	TACK COAT	SQ.M.	32,663.00	14.81	483,739.03	17.94	585,974.22	17.94	585,974.22	
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40/50)	TON	20.00	2,643.21	52,864.20	3,202.25	64,045.00	3,202.25	64,045.00	
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	29,278.00	320.59	9,386,234.02	388.39	11,371,282.42	388.39	11,371,282.42	
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	32,663.00	321.86	10,512,913.18	389.93	12,736,283.59	389.93	12,736,283.59	
15	R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS II	M.	72.00	2,325.12	167,408.64	2,816.88	202,815.36	2,816.88	202,815.36	
16	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) FOR R.C.P. DIA 0.80 M. 3 ROW.	CU.M.	16.00	3,278.06	52,448.96	3,971.37	63,541.92	3,971.37	63,541.92	
17	CONCRETE CURB 0.25 M. THICK	M.	3,568.00	300.65	1,072,719.20	364.24	1,299,608.32	364.24	1,299,608.32	
18	R.C. SLAB 5 CM. THICK ON MEDIAN	SQ.M.	6,440.00	163.24	1,051,265.60	197.77	1,273,638.80	197.77	1,273,638.80	
19	GEOTEXTILE ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก 200 G / SQ.M.	SQ.M.	6,440.00	46.20	297,528.00	55.97	360,446.80	55.97	360,446.80	

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง

ราคากลาง โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยว และประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรม ยกกระต๊ามมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2228 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนองแวงโอง - บ้านไผ่
ระหว่าง กม.2+000.000 - กม.3+937.330

ราคากลางที่กำกับคดี 4 กุมภาพันธ์ 2569

หน้ามีคดีเลขราคา 30.38 บาทลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		งบประมาณ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
20	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH.	26.00	35,048.68	911,265.68	42,461.48	1,103,998.48	42,461.48	1,103,998.48	
21	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT - OFF	EACH.	4.00	43,248.94	172,995.76	52,396.09	209,584.36	52,396.09	209,584.36	
22	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขงขจรระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าหม้อแปลงและค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	SET.	1.00	208,000.00	208,000.00	-	-	208,000.00	208,000.00	
23	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	960.00	313.00	300,480.00	379.20	364,032.00	399.00	383,040.00	
24	CURB MARKINGS	SQ.M.	713.00	95.99	68,440.87	116.29	82,914.77	116.29	82,914.77	
25	REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB	EACH.	890.00	118.19	105,185.54	143.18	127,430.20	143.18	127,430.20	
26	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	L.S.		284,172.02	284,172.02	344,274.40	344,274.40	344,274.40	344,274.40	
	TOTAL				40,653,637.72		48,999,668.22	เป็นเงิน	49,226,676.22	

ค่างานต้นทุน (งานทาง) 40.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.2119
 ค่างานต้นทุน (งานทาง) 50.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.2066
 จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 40.6536 ล้านบาท FACTOR F = 1.2115

คณะกรรมการเห็นคว่าพจนครากลาง
 วงเงินตามแผนรายประมาณการ

49,226,676.22 บาท
 50,000,000.00 บาท

คณะกรรมการกำกับโครงการฯ
 ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

(นายชาติ กิจเชาว์)
 รอ.ชท.(ว) ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ลงนาม.....กรรมการฯ

(นายชาติ ภูศิลา)
 ชท.ชท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ลงนาม.....กรรมการฯ

(นางสาวพัชรีดา ถึงกลาง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนันต์

(นายอดิศร ตั้งพงษ์)
 รอ.ชท.ขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) (ป) รักษาการแทน
 ผอ.ชท.ขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)