

ราคากลาง

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมสร้างและขยายไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควนคูม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนอุรุประชารักษ์ - บ้านวังขอน

ระหว่าง กม. 1+735 - 4+350

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดครุภัณฑ์ประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	27,585.00	22.08	609,076.80
2	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	4.00	11,660.16	46,640.64
3	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	26,230.00	4.45	116,723.50
4	EARTH EXCAVATION	CU.M.	8,371.00	59.84	500,920.64
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	1,000.00	65.83	65,830.00
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500.00	65.83	32,915.00
7	SAND EMBANKMENT	CU.M.	14,156.00	311.95	4,415,964.20
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,041.00	483.99	1,471,813.59
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	7,780.00	908.30	7,066,574.00
10	PRIME COAT	SQ.M.	37,411.00	32.95	1,232,692.45
11	TACK COAT	SQ.M.	37,105.00	14.74	546,927.70
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	50.00	2,480.52	124,026.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	37,411.00	301.76	11,289,143.36
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	37,105.00	363.86	13,501,025.30
15	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	80.00	3,595.00	287,600.00
16	CLAY SLOPE PROTECTION (ใช้วัสดุจากงาน EXCAVATION)	CU.M.	2,080.00	40.47	84,177.60
17	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	10.00	694.69	6,946.90
18	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	37.00	43,925.68	1,625,250.16
19	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,070.00	383.20	410,024.00
20	BUS STOP SHELTER TYPE A	EACH	1.00	103,379.88	103,379.88
21	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	16,940.37	16,940.37
22	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	1.00	256,000.00	256,000.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

43,810,592.09

สี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

19 มกราคม 2569

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายมานิตย์ โอบพล) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุริยะ สาสกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกิจบัณฑิต นุ่มมีศรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชวกร พึ่งแก้ว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดราคากลาง

1. งานจ้างเหมาทำถาวร

รหัสงาน

งานซ่อมสร้างและขยายไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนครูประชาสรรค์ - บ้านวังขอน

ระหว่าง กม. 1+735 - 4+350

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตแผ่นดิน ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

30.00

- 30.99 บาท/ลิตร

วันที่



19 ม.ค. 69

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	27,585.00	18.18	501,495.30	1.2146	22.08	22.08	609,076.80
2	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	4.00	9,600.00	38,400.00	1.2146	11,660.16	11,660.16	46,640.64
3	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	26,230.00	3.67	96,264.10	1.2146	4.45	4.45	116,723.50
4	EARTH EXCAVATION	CU.M.	8,371.00	49.27	412,439.17	1.2146	59.84	59.84	500,920.64
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	1,000.00	54.20	54,200.00	1.2146	65.83	65.83	65,830.00
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500.00	54.20	27,100.00	1.2146	65.83	65.83	32,915.00
7	SAND EMBANKMENT	CU.M.	14,156.00	256.84	3,635,827.04	1.2146	311.95	311.95	4,415,964.20
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,041.00	398.48	1,211,777.68	1.2146	483.99	483.99	1,471,813.59
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	7,780.00	747.82	5,818,039.60	1.2146	908.30	908.30	7,066,574.00
10	PRIME COAT	SQ.M.	37,411.00	27.13	1,014,960.43	1.2146	32.95	32.95	1,232,692.45
11	TACK COAT	SQ.M.	37,105.00	12.14	450,454.70	1.2146	14.74	14.74	546,927.70
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	50.00	2,042.26	102,113.00	1.2146	2,480.52	2,480.52	124,026.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	37,411.00	248.45	9,294,762.95	1.2146	301.76	301.76	11,289,143.36
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	37,105.00	299.58	11,115,915.90	1.2146	363.86	363.86	13,501,025.30
15	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	80.00	2,959.83	236,786.40	1.2146	3,595.00	3,595.00	287,600.00
16	CLAY SLOPE PROTECTION (ใช้วัสดุจากงาน EXCAVATION)	CU.M.	2,080.00	33.32	69,305.60	1.2146	40.47	40.47	84,177.60
17	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	10.00	571.95	5,719.50	1.2146	694.69	694.69	6,946.90
18	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	37.00	36,164.73	1,338,095.01	1.2146	43,925.68	43,925.68	1,625,250.16
19	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,070.00	315.50	337,585.00	1.2146	383.20	383.20	410,024.00

รายละเอียดราคากลาง

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน **งานซ่อมสร้างและขยายไหล่ทาง**
 ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุณุประชาสรรค์ - บ้านวังขอน
 ระหว่าง กม. 1+735 - 4+350
 อยู่ในท้องที่จังหวัด **ชัยนาท** เขตฝนตก **ปกติ** ราคาน้ำมันดีเซล **30.00** - **30.99** บาท/ลิตร วันที่ **19 ม.ค. 69**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
20	BUS STOP SHELTER TYPE A	EACH	1.00	85,114.35	85,114.35	1.2146	103,379.88	103,379.88	103,379.88
21	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	13,947.29	13,947.29	1.2146	16,940.37	16,940.37	16,940.37
22	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	1.00	256,000.00	256,000.00			256,000.00	256,000.00
				รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการนี้ =			36,116,303.02		
				รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =			0.00		
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2) =			36,116,303.02	รวมค่างานทั้งหมด	43,810,592.09

 (นายมานิตย์ โอบพล) นายช่างโยธาอาวุโส	 (นายสุริยะ ถัสกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	 (นายภักขิณศาสตร์ นุ่มมีศรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	 (นายชวกร พึ่งแก้ว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
---	--	--	---