



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม โทร.๐ ๕๓๒๖ ๐๖๗๖ ต่อ ๑๘ , ๓๑๒๑๒

ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๒.๑ (ว.๑)/๐๑๐

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางการจ้างเหมา

(๑) เรียง ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ที่ ๐๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ ๓ ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.๘+๑๕๐ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ ๑ แห่ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๓,๓๐๘,๕๐๙.๓๒ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ (ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวณัฐภัสร์ ธิมา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูเบศ นันตะสาร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(๒) คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ (บ) , คุณพรสุภาฯ , คุณเยาวลักษณ์ฯ

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง
งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1
แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน
สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,495,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ
การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 3,308,509.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพงษ์ ขจรเดชากุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2 (ว)

7.2 ณัฐปภัสร อีมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ภูเบศ นันต๊ะสาร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ภูเบศ นันต๊ะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:28:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายการงบประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ งบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการเที่ยวเชิงสุขภาพ งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่เที่ยว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	โครงการยกระดับการเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง - งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกำแพง - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่							
	1.1 SIGN PLATE FOR OVERHEAD SIGN BOARDS (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์สุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์สุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์สุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1.1 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) ชนิดแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.00 มม. (มีเฟรม) ติดด้วยแผ่นสติกเกอร์ ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 11) โดยวิธีตัด - แบ่ง พื้นป้ายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่าง ๆ สะท้อนแสง	ตร.ม.	135.000	14,178.70	1,914,124.50	1.3616	19,305.71	2,606,271.91
2	1.2 STEEL POLE AND STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN SPAN 25.00 M. AND SPREAD FOOTING	แท่ง	1.000	506,396.29	506,396.29	1.3616	689,509.18	689,509.18
3	1.3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	9,348.00	9,348.00	1.3616	12,728.23	12,728.23
รวมราคากลาง								3,308,509.32

ภูเบศ นันทะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:28:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง งบประมาณ แผนรายการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชิงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมย่อยที่ 2 การขุดลอกคูคลอง 1317 ต.ดอย สันกำแพง 1 แห่ง ครอบคลุมประมาณ 8+150 ปริมาณ 1 แห่ง ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



อุเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:28:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

รายละเอียดราคาคำนวณตามต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง
1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.1 SIGN PLATE FOR OVERHEAD SIGN BOARDS (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)

1.1.1 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) ชนิดแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.00 มม.

(มีเฟรม) ติดด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์ ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 11) โดยวิธีตัด - แปะ

พื้นป้ายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่าง ๆ สะท้อนแสง

ค่าต้นทุน = 14,178.700 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 14,178.70 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข,1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

รายละเอียดราคาคำนวณตามหน่วย

1 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.2 STEEL POLE AND STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN SPAN 25.00 M. AND SPREAD FOOTING

ค่าต้นทุน = 506,396.290 บาท/แห่ง

ค่างานต้นทุน = 506,396.29 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข,1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง ^{บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่} ปริมาณ 1 แห่ง
1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่าต้นทุน	= 9,348.000 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	= 9,348.00 บาท/L.S.

แบบสรุปราคาประเมินงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานจ้างเหมาทำการ ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 3,308,509.32 บาท.
3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "
4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว				
	ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่				
1.1	SIGN PLATE FOR OVERHEAD SIGN BOARDS (VERY HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)				
	1.1.1 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) ชนิดแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.00 มม. (มีเฟรม) ติดด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์ ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 11) โดยวิธีตัด - แปะ พื้นป้ายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่าง ๆ สะท้อนแสง	ตร.ม.	135.00	19,305.71	2,606,271.91
1.2	STEEL POLE AND STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN SPAN 25.00 M. AND SPREAD FOOTING	แห่ง	1.00	689,509.18	689,509.18
1.3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.00	12,728.23	12,728.23
	ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น				3,308,509.32
				ปรับยอด	
				รวมเป็นเงิน	3,308,509.32

5. ตรวจสอบราคาประเมิน ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2569

(สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2 (ว.)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวณัฐภัสร์ ชิมา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายภูเบศ นันต๊ะสาร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายสิทธิธาตุ ปริตานนท์) ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2

" ราคากลาง "

แขวงเวียงทองที่ 1

โครงการยกระดับการก่อสร้างเสาเข็มเหล็ก - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - หัวแก้ว

บริเวณ กม.8+150

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 30.64 บาท/ลิตร วันที่ 10 ก.พ. 69

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ปัจจัย	ปริมาณต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างที่คำนวณได้		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน		ค่าจ้างต้นทุน	ค่าจ้างต้นทุน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	โครงการยกระดับการก่อสร้างเสาเข็มเหล็ก - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - หัวแก้ว บริเวณ กม.8+150										
1.1	SIGN PLATE FOR OVERHEAD SIGN BOARDS (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)										
	1.1.1 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) ชนิดแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.00 มม. (มีเฟรม) ติดด้วยแผ่นสตีลเกรด ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 11) โดยวิธีตัด - แปะ พื้นป้ายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่าง ๆ สะท้อนแสง	ตร.ม.	135.00	14,178.70	1,914,124.50	1.3616	19,305.71	2,606,271.91	19,305.71	2,606,271.91	
1.2	STEEL POLE AND STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN SPAN 25.00 M. AND SPREAD FOOTING	แห่ง	1.00	506,396.29	506,396.29	1.3616	689,509.18	689,509.18	689,509.18	689,509.18	
1.3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.00	9,348.00	9,348.00	1.3616	12,728.23	12,728.23	12,728.23	12,728.23	
								2,429,868.79	3,308,509.32	3,308,509.32	
(ค่า FACTOR F งานทาง สำหรับ MLR 7 % , VAT 7 % , เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % และ เงินประกันผลงาน 10 %)		ADT.		FACTOR	FACTOR						
ค่าจ้างต้นทุน (ส่วนบาท)		ไม่เก็บ	5.00	2.43	ฝนตกชุก					ปรับยอด	
FACTOR F		ใช้	1.3616	1.3616	-					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,308,509.32

(ตามส่วนสามแสนแปดพันห้าร้อยเก้าบาทสามสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชกุล) ร.อ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2 (ว.)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฐภัทร์ ธิมา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุบต นันดีสาร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายสิทธิทาฤทธิ์ ปริदानนท์)

ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวง 7 เชียงใหม่ที่ 1

โครงการยกระดับการก่อสร้างทางหลวงสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานะที่ท่องเที่ยว

ทางหลวงหมายเลข 1317

ตอน สันกลางใต้ - หัวแก้ว

บริเวณ กม. 8+150

ระยะทางดำเนินการ 1 แห่ง

ภาวะฝนปกติ

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 30.64 บาท/ลิตร วันที่ 10 ก.พ. 69 ADT 3,414 คัน/วัน

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	ราคา	หน่วย นับ	ราคาที่เหลือ ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
					ทางราบ	ทางเขา	ถูกรัง		
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก		ตัน	3,308.41	24			24	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2	เหล็ก RB 9 มม.		ตัน	19,813.08	24			24	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3	เหล็ก DB 12 มม.		ตัน	19,392.52	24			24	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4	เหล็ก DB 16 มม.		ตัน	19,299.07	24			24	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5	เหล็ก DB 20 มม.		ตัน	19,299.07	24			24	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
6	เหล็ก DB 25 มม.		ตัน	19,158.88	24			24	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7	ลวดผูกเหล็ก		กก.	35.05	24			24	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8	ไม้แบบ (1) ; ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป		ตร.ม.	326.14					ใช้งาน 4 ครั้ง
9	หินย่อยผสมคอนกรีต		ลบ.ม.	384.00	32			32	ทล.118 กม.17+000 RT.(+11.500 กม.)
10	ทรายผสมคอนกรีต		ลบ.ม.	150.00	107			107	ทล.1012 กม.9+500 LT.(+0.80 กม.)
11	ทรายรองพื้นคอนกรีต		ลบ.ม.	150.00	107			107	ทล.1012 กม.9+500 LT.(+0.80 กม.)
12	แผ่นลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.00 มม. (นน. 23.30 กก./แผ่น)		แผ่น	4,672.90	24			24	จาก แหล่ง เชียงใหม่ (สืบทราบ)

อ้างอิงจาก Sheet 'ไดราคาลูมิเนียม'

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สังกัแม่พอง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ทางหลวงหมายเลข 1317 ต.อม. สังกัดวงใต้ - คุ้มแก้ว

บริเวณ กม. 8+150

ระยะทางดำเนินการ 1.000 แห่ง

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 30.64 บาท/ลิตร

วันที่ 10 ก.พ. 69

ADT 3414 คิม/วิน

รายการ	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)										หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	อัตราผูกเหล็ก บาท/กก.	
		CDR4	CDR9	6 มม.	RB 9	DB 12	DB 16	DB 20	DB 25	RB 32	ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.			
ราคาวัสดุที่แหล่ง	3,308.41				19,813.08	19,392.52	19,299.07	19,299.07	19,299.07	19,158.88		150.00	384.00	35.05
ระยะทางขนส่ง (กม.)	24				24	24	24	24	24	24		107	32	-
ค่าขนส่ง (บาท)	37.94				37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94		375.37	113.49	-
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50				80	80	80	80	80	80		-	-	-
ค่าผูก - คัด เหล็ก	-				4,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,100.00	3,100.00		-	-	-
รวม	3,396.35				24,331.02	23,110.46	23,017.01	23,017.01	22,517.01	22,376.82		525.37	497.49	35.05

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต	A >50Mpa			B >46-50Mpa			C >41-45Mpa			D >30-40Mpa	E <30Mpa	Lean	Motar 1:3
	1.05 x	3,396.35	=	3,566.17	1.20 x	525.37	=	630.44	1.248.16				
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	3,396.35	=	3,566.17	1.20 x	525.37	=	630.44	1,248.16	1,069.85	784.56		
2. ทราย	1.20 x	525.37	=	630.44	378.02	293.79	=	247.76	278.02	293.79	247.76		
3. หิน	1.15 x	497.49	=	572.11	378.74	378.74	=	482.29	378.74	378.74	482.29		
4. ค่าแรงผสม - เท					466.00	466.00		426.00	466.00	466.00	426.00		
รวม					2,370.92	2,208.38		1,940.61	2,370.92	2,208.38	1,940.61		

รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม. 8+150

ระยะทางดำเนินการ 1.000 แห่ง

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 30.64 บาท/ลิตร วันที่ 10 ก.พ. 69 ADT 3,414 คม/วัน

รายการ	ข้อมูลราคาสีที่แหล่งรวมค่าแรง	
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)
ราคาสีที่แหล่ง	668.56	668.56
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5
ค่าวัสดุ	167.14	133.71
ค่าแรงไม้แบบ	139.00	139.00
ค่าน้ำมันหัวคิวไม้	20.00	20.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	326.14	292.71

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	=	614.30	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	=	20.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	=	10.98	บาท/ตร.ม.
			=	668.56	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

รายละเอียด BREAK DOWN COST โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ทางหลวงหมายเลข 1317

ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม. 8+150

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 30.64 บาท/ลิตร วันที่ 10 ก.พ. 69

1.1 SIGN PLATE FOR OVERHEAD SIGN BOARDS (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)

1.1.1 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) ชนิดแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.00 มม. (มีเฟรม) ติดด้วย แผ่นสติกเกอร์

แบบที่ 11 โดยวิธีตัด - แปะ พื้นป้าย, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ

กรณีใช้แผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.00 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ / 1 ตร.ม.	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.00 มม.	กก.	8.91	200.55	1,786.90
2	ค่า Frame 75 x 45 x 3.2 มม. ขูปลังกะสี	กก.	21.20	36.17	766.80
3	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	1.00	3,360.00	3,360.00
4	ค่าตัวอักษรหรือเครื่องหมาย, เส้นขอบสีขาวสะท้อนแสง (VERY HIGH INTENSITY GRADE) คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 3	ตร.ม.	0.40	3,360.00	1,344.00
5	ค่าพื้นที่หลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00
7	ค่า BOLT & NUT ขูปลังกะสี Dia. 12 mm. (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35.00	140.00
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ (ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง)	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00
9	ค่าภาพพิมพ์	ตร.ม.	1.00	4,600.00	4,600.00
10	ฟิล์มป้องกัน UV	ตร.ม.	1.00	2,000.00	2,000.00
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย					14,178.70 บาท/ตร.ม.

- หมายเหตุ
- น้ำหนักอะลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. = 8.10 กก./ตร.ม. และ ปริมาณ Frame = 4.32 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.
 - อะลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. และ เหล็กรูปพรรณ คิดเผื่อสูญเสีย 10%
 - ลำดับที่ 4 และ 5 ให้พิจารณาราคาวัสดุที่สำนึกมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียนประจำเดือน (ค่าแรง 75 บาท/ตร.ม.)

1.2 STEEL POLE AND STEEL FRAME FOR OVERHEAD SIGN SPAN 25.00 M. AND SPREAD FOOTING

FOUNDATION FOR STEEL POST OVERHEAD SIGN (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS - 406)

SPREAD FOOTING (คิดที่ต่อม่อ 3.00 ม.)

งานขุดดินและถมคืน	104.00	ลบ.ม. @	92.59	=	9,629.36 บาท
ทรายหยาบบดอัด	2.00	ลบ.ม. @	735.52	=	1,471.04 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	2.00	ลบ.ม. @	1,940.61	=	3,881.22 บาท
คอนกรีต CLASS D	20.87	ลบ.ม. @	2,370.92	=	49,481.10 บาท
คอนกรีต NON-SHRINKAGE	0.10	ลบ.ม. @	6,400.00	=	640.00 บาท
ไม้แบบ(1)	53.20	ตร.ม. @	326.14	=	17,350.64 บาท
RB9 mm.	140.52	กก. @	24.33	=	3,418.85 บาท
DB12 mm.	27.35	กก. @	23.11	=	632.05 บาท
DB16 mm.	699.87	กก. @	23.02	=	16,111.00 บาท
DB20 mm.	629.32	กก. @	22.52	=	14,172.28 บาท
DB25 mm.	686.60	กก. @	22.38	=	15,366.10 บาท
ลวดผูกเหล็ก	54.59	กก. @	35.05	=	1,913.37 บาท
ANCHOR BOLTS Ø25 x 700 mm.	32.00	ชุด @	150.00	=	4,800.00 บาท
ค่างานทดสอบกำลังน้ำหนักของดิน	1.00	L.S.	12,000.00	=	12,000.00 บาท
ค่างานต้นทุนส่วนที่เป็นฐานราก				=	150,867.01 บาท/แห่ง (2ฐาน)(1)

GAUVANIZED STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN TYPE I (10 M.)

BASE PLATE 500x500x 30 mm.	4.00	ชุด @	1,470.00	=	5,880.00 บาท
STIFFENER PLATE THK.200x150x20 mm.	16.00	ชุด @	101.57	=	1,625.12 บาท
STEEL PIPE DIA. 216.3 x 8.0 mm.	1,643.84	กก. @	19.67	=	32,334.33 บาท
STEEL PIPE DIA. 114.3 x 4.5 mm.	325.71	กก. @	19.67	=	6,406.71 บาท
STEEL PIPE DIA. 89.1 x 4.0 mm.	230.79	กก. @	19.67	=	4,539.63 บาท
STEEL CAP	4.00	ชุด @	300.00	=	1,200.00 บาท
				=	51,985.79 บาท
ค่าตัด ประกอบ เชื่อม 35% ของราคาวัสดุ	51,985.79	x	0.35	=	18,195.02 บาท
ค่าขนส่งและดำเนินการติดตั้ง	1.00	L.S. @	10,000.00	=	10,000.00 บาท
ค่าขูปลังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 550 กก./ตร.ม.	2,200.34	กก. @	10.00	=	22,003.40 บาท
ค่างานต้นทุนส่วนที่เป็นเสา				=	102,184.21 บาท/แห่ง (2ฐาน)(2)

รายละเอียด BREAK DOWN COST โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าขนส่งและดำเนินการติดตั้ง

คิดที่ความสูงเสา Truss 10 ม.

1. ค่าขนส่ง	ระยะทางขนส่ง	684 กม.	ค่าขนส่ง	=	1,066.81 บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้น - ลง				=	150.00 บาท/ตัน
น้ำหนักโครงเหล็กเสา GALVANIZED STEEL POST				=	2,200.34 กก.
ค่าขนส่ง	1,216.81	x	2.20 ตัน	=	2,676.98 บาท

2. ค่าติดตั้งเสา

การติดตั้งแล้วเสร็จประมาณ	5 ชม. (เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง)			=	0.625 วัน
ค่าเช่ารถชนิดมีเครน				=	9,000.00 บาท/วัน
ค่าเช่ารถปิคอัพส่งคนงานพร้อมเชื้อเพลิง				=	1,500.00 บาท/วัน
ค่าจ้างคนขับรถ				=	500.00 บาท/วัน
ค่าจ้างคนงาน	4 คน x	357 บาท/วัน		=	1,428.00 บาท/วัน
รวมค่าใช้จ่าย				=	12,428.00 บาท/วัน
ค่าติดตั้ง	12,428.00	x	0.625	=	7,767.50 บาท

รวมค่าขนส่งและดำเนินการติดตั้ง	2,676.98	+	7,767.50	=	10,444.48 บาท
			คิดให้	=	10,000.00 บาท

STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN TYPE I SPAN 25 M. (TRUSS 2 ชั้น)

คิดที่ความยาว SPAN 25 ม.

STEEL PIPE DIA. 114.3 x 5.6 mm.	3,060.00	กก.@	19.67	=	60,190.20 บาท
STEEL PIPE DIA. 76.3 x 3.2 mm.	2,799.30	กก.@	19.67	=	55,062.23 บาท
STEEL C-CHANNEL. 100 x 50 x 20 x 2.3 mm.	322.58	กก.@	19.33	=	6,235.47 บาท
BOLT Ø19mm. AND WASHER	16.00	ชุด@	100.00	=	1,600.00 บาท
BOLT Ø22mm. x 50mm. AND NUT	144.00	ชุด@	39.00	=	5,616.00 บาท
PLATE Ø 250 x 15 mm.	48.00	ชุด@	120.00	=	5,760.00 บาท
				=	134,463.90 บาท
ค่าตัด ประกอบ เชื่อม 35% ของราคาวัสดุ	134,463.90	x	0.35	=	47,062.37 บาท
ค่าขนส่งและดำเนินการติดตั้ง	1.00	LS.@	10,000.00	=	10,000.00 บาท
ค่าขนส่งกังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 550 กก./ตรม.	6,181.88	กก.@	10.00	=	61,818.80 บาท
ค่างานต้นทุนส่วนที่เป็นTRUSS				=	253,345.07 บาท/แห่ง (25 เมตร)(3)

ค่างานต้นทุนรวม (1) + (2) + (3)				=	506,396.29 บาท/แห่ง
---------------------------------	--	--	--	---	----------------------------

ค่าขนส่งและดำเนินการติดตั้ง

คิดที่ความสูงเสาโครง Truss 10 ม.

1. ค่าขนส่ง	ระยะทางขนส่ง	684 กม.	ค่าขนส่ง	=	1,066.81 บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้น - ลง				=	150.00 บาท/ตัน
น้ำหนักโครงเหล็ก STEEL TRUSS				=	5,859.30 กก.
ค่าขนส่ง	1,216.81	x	5.86 ตัน	=	7,130.50 บาท

2. ค่าติดตั้งโครง Truss

การติดตั้งแล้วเสร็จประมาณ	2.5 ชม. (เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง)			=	0.313 วัน
ค่าเช่ารถชนิดมีเครน				=	9,000.00 บาท/วัน
ค่าเช่ารถปิคอัพส่งคนงานพร้อมเชื้อเพลิง				=	1,500.00 บาท/วัน
ค่าจ้างคนขับรถ				=	500.00 บาท/วัน
ค่าจ้างคนงาน	4 คน x	357 บาท/วัน		=	1,428.00 บาท/วัน
รวมค่าใช้จ่าย				=	12,428.00 บาท/วัน
ค่าติดตั้ง	12,428.00	x	0.313	=	3,889.96 บาท

รวมค่าขนส่งและดำเนินการติดตั้ง	7,130.50	+	3,889.96	=	11,020.46 บาท
			คิดให้	=	10,000.00 บาท

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 ราคาน้ำมัน 30.64 บาท/ลิตร

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคา วัสดุทราย

แหล่งวัสดุที่ไม่	ราคาขายผสม คอมกรีต	ราคาขายละเอียด	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ราคาขายผสม คอมกรีต รวมค่าขนส่ง	ราคาขายรวม ละเอียด รวมค่าขนส่ง	หมายเหตุ
พด.1012 กม.8+475 L.T.(+0.200 กม.)	180.00	320.00	109	382.50	562.50	702.50	ยอดทรายถม
พด.108 กม.89+800 L.T.(+0.500 กม.)	220.00	360.00	103	361.51	581.51	721.51	ปูปลั๊กทราย 2015
พด.107 กม.183+700 RT.(+0.900 กม.)	225.00	330.00	193	675.84	900.84	1005.84	เพชรเกียรติอุดม
พด.107 กม.33+400 L.T.(+0 กม.)	380.00	550.00	45	158.88	538.88	708.88	อุทัยทรายทอง
พด.11 กม.483+520 L.T.(+6.10 กม.)	360.00		79	277.68	637.68		ศิลาแม่ทะ
พด.1012 กม.9+500 L.T.(+0.80 กม.)	150.00		107	375.37	525.37		เจ็บบ่อย
พด.1103 กม.46+800 L.T.(+0.00 กม.)	150.00	300.00	123	431.31	581.31	731.31	ทีโอ
พด.1103 กม.46+675 L.T.(+4.10 กม.)	125.00		127	445.39	570.39		พีเอส พรหมเสน
พด.1103 กม.46+675 L.T.(+5.00 กม.)	120.00	240.00	128	448.64	568.64	688.64	ปูปลั๊กทราย (บ้านน้อย)
พด.107 กม.188+300 RT.(+0.30 กม.)	200.00	300.00	198	693.77	893.77	993.77	ขนปูซุช
พด.107 กม.186+405 RT.(+0.00 กม.)	250.00	300.00	196	686.22	936.22	986.22	ทรายสีบเจ็ญ
พด.1 กม.721+625 L.T.(+5.00 กม.)	210.00		128	448.64	658.64		ทรายสีล้าง
พด.1349 กม.26+200 L.T.(+4.40 กม.)			86	302.06			บจก. ทิน-พิงடன்

*** ค่าขนส่งคิดที่ราคา 10 ล้อ (Table2)

แหล่งวัสดุที่ไม่	ราคาขายรวม ทาง	ราคาขายรวม คลล.	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ราคาขายรวม ทาง รวมค่าขนส่ง	ราคาขายรวม คลล. รวมค่าขนส่ง	หมายเหตุ
พด.1012 กม.8+475 L.T.(+0.200 กม.)	135.00	180.00	109	382.50	517.50	562.50	ยอดทรายถม
พด.108 กม.89+800 L.T.(+0.500 กม.)	165.00	220.00	103	361.51	526.51	581.51	ปูปลั๊กทราย 2015
พด.107 กม.183+700 RT.(+0.900 กม.)	168.75	225.00	193	675.84	844.59	900.84	เพชรเกียรติอุดม
พด.107 กม.33+400 L.T.(+0 กม.)	285.00	380.00	45	158.88	443.88	538.88	อุทัยทรายทอง
พด.11 กม.483+520 L.T.(+6.10 กม.)	270.00	360.00	79	277.68	547.68	637.68	ศิลาแม่ทะ
พด.1012 กม.9+500 L.T.(+0.80 กม.)	112.50	150.00	107	375.37	487.87	525.37	เจ็บบ่อย
พด.1103 กม.46+800 L.T.(+0.00 กม.)	112.50	150.00	123	431.31	543.81	581.31	ทีโอ
พด.1103 กม.46+675 L.T.(+4.10 กม.)	93.75	125.00	127	445.39	539.14	570.39	พีเอส พรหมเสน
พด.1103 กม.46+675 L.T.(+5.00 กม.)	90.00	120.00	128	448.64	538.64	568.64	ปูปลั๊กทราย (บ้านน้อย)
พด.107 กม.188+300 RT.(+0.30 กม.)	150.00	200.00	198	693.77	843.77	893.77	ขนปูซุช
พด.107 กม.186+405 RT.(+0.00 กม.)	187.50	250.00	196	686.22	873.72	936.22	ทรายสีบเจ็ญ
พด.1 กม.721+625 L.T.(+5.00 กม.)	157.50	210.00	128	448.64	606.14	658.64	ทรายสีล้าง
พด.1349 กม.26+200 L.T.(+4.40 กม.)	180.00		86	302.06	482.06		บจก. ทิน-พิงடன்

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจําแนกรายการตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกำแพง - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝั่งซุก 1	Factor F ฝั่งซุก 2
	ค่าจ้าง ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมืองตามแผนรายประมาณการ ของประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัคราออกเบงเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รอยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผงชุก 1	Factor F ผงชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

อุเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:07

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างที่เหมาะสมตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าก่อสร้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามแผนรายปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลตอบแทน 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

รูปแบบบัญชีสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:07

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างเหมืองตามแผนรายการงบประมาณการงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 บริเวณ กม.8+150 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ตอน สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % เลขที่หนังสือ : อัตรากอเบี่ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมินมูลค่าโครงการกลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ฝั่งซุก 1	Factor F ฝั่งซุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร				
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามแผนรายการงบประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,429,868.79 บาท
 ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนก่อสร้างทาง 2,429,868.79 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 3,495,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าจ้างต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง	
สาย 1317	งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
ตอน	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงใหม่	ราคาน้ำมันโซลา
	เขตฝนตก	30.64
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนภายใต้
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินย้อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	384.00	32.00	113.49	0.00	0.00	497.49	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	150.00	107.00	375.37	0.00	0.00	525.37	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
3	ทรายรองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	150.00	107.00	375.37	0.00	0.00	525.37	ก.พ. 2569	บันทึกสืบ
4	แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.00 มม. (นน. 2.30 กก./แผ่น)	แผ่น	4,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.90	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	(01-2569)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปู	ตัน	3,308.41	24.00	37.94	50.00	0.00	3,396.35	ม.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง
สาย 1317	งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตอน	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงใหม่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	15.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%
	เขตฝนตก
	ปกติ
	ราคาน้ำมันโซลา
	30.64 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ตะไดตรอลิก(ปูนงานโครงสร้าง)บรรจุ50กก./ถุงตราช่างเอสซีซีอุตสาหกรรม	ตัน	3,308.41	24.00	37.94	50.00	0.00	3,396.35	ม.ค. 2569	
6	(01-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,813.08	24.00	37.94	80.00	4,400.00	24,331.02	ม.ค. 2569	
7	(01-2569)เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,392.52	24.00	37.94	80.00	3,600.00	23,110.46	ม.ค. 2569	

ภูเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจําแนกรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจําแนกรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง
สาย 1317	งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตอน	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
อยู่ในท้องถิ่นหรือจังหวัด	เชียงใหม่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	30.64
	บาท/ลิตร
	ราคาบ้านไม้โซลา
	ปกติ
	เขตฝนตก

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
8	(01-2569)เหล็กเส้นกลมผิวขมยอ SD.40(มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,299.07	24.00	37.94	80.00	3,600.00	23,017.01	ม.ค. 2569	
9	(01-2569)เหล็กเส้นกลมผิวขมยอ SD.40(มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,299.07	24.00	37.94	80.00	3,100.00	22,517.01	ม.ค. 2569	
10	(01-2569)เหล็กเส้นกลมผิวขมยอ SD.40(มอก.	ตัน	19,158.88	24.00	37.94	80.00	3,100.00	22,376.82	ม.ค. 2569	

อุเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่เหมาะสมตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY)

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่เหมาะสมตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง
สาย 1317	งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตอน	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
อยู่ในท้องถิ่น/จังหวัด	เชียงใหม่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เงินลงทุนขาย
	ราคาน้ำมันโซลา
	ปกติ
	เขตฝนตก
	30.64
	บาท/ลิตร
	15.00%
	7.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	19,158.88	24.00	37.94	80.00	3,100.00	22,376.82	ม.ค. 2569	
11	(01-2569)ลวดผูกเหล็กกลมผูกเหล็กคก.1.25ม	กก.	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05	ม.ค. 2569	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยุกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนานการรวมไม่เกิน 15 วัน)

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.68	19.16
2	15.46	21.65
3	17.24	24.14
4	19.02	26.63
5	20.80	29.12
6	22.58	31.61
7	25.03	35.05
8	28.27	39.58
9	31.50	44.11
10	34.74	48.64
11	37.98	53.17
12	41.21	57.70
13	44.45	62.23
14	47.68	66.76
15	50.92	71.29
16	54.16	75.82
17	57.39	80.35
18	60.63	84.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	63.87	89.41
20	67.10	93.94
21	70.34	98.47
22	73.57	103.00
23	76.81	107.53
24	80.05	112.06
25	83.28	116.59
26	86.52	121.12
27	89.75	125.65
28	92.99	130.19
29	96.23	134.72
30	99.46	139.25
31	102.70	143.78
32	105.93	148.31
33	109.17	152.84
34	112.41	157.37
35	115.64	161.90
36	118.88	166.43
37	122.12	170.96
38	125.35	175.49
39	128.59	180.02
40	131.83	184.56
41	135.06	189.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	138.30	193.61
43	141.53	198.14
44	144.77	202.67
45	148.00	207.20
46	151.24	211.74
47	154.48	216.27
48	157.71	220.80
49	160.95	225.33
50	164.19	229.86
51	167.42	234.39
52	170.66	238.92
53	173.89	243.45
54	177.13	247.98
55	180.37	252.51
56	183.61	257.05
57	186.84	261.58
58	190.07	266.10
59	193.30	270.63
60	196.55	275.16
61	199.79	279.71
62	203.02	284.23
63	206.26	288.76
64	209.49	293.29

ภูเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:25

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 1 ชุดค่าก่อสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	212.74	297.83
66	215.96	302.35
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	283.92	397.49
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54
90	293.64	411.09
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33
114	371.31	519.83
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00
138	449.02	628.62
139	452.19	633.07
140	455.45	637.64
141	458.66	642.12
142	461.95	646.73
143	465.18	651.25
144	468.42	655.79
145	471.60	660.24
146	474.87	664.82
147	478.08	669.31
148	481.37	673.92
149	484.61	678.45
150	487.85	682.99
151	491.02	687.43
152	494.29	692.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	497.49	696.49
154	500.79	701.10
155	504.01	705.61
156	507.24	710.14
157	510.49	714.69
158	513.75	719.25
159	516.93	723.70
160	520.22	728.30
161	523.42	732.79
162	526.63	737.29
163	529.86	741.80
164	533.10	746.33
165	536.35	750.88
166	539.61	755.45
167	542.88	760.03
168	546.06	764.49
169	549.36	769.11
170	552.57	773.59
171	555.78	778.10
172	559.01	782.62
173	562.25	787.15
174	565.50	791.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	568.76	796.26
176	571.92	800.69
177	575.20	805.28
178	578.50	809.90
179	581.69	814.36
180	584.89	818.84
181	588.10	823.34
182	591.44	828.02
183	594.67	832.54
184	597.92	837.08
185	601.04	841.46
186	604.31	846.03
187	607.58	850.61
188	610.87	855.21
189	614.03	859.65
190	617.34	864.28
191	620.53	868.74
192	623.72	873.21
193	627.06	877.89
194	630.28	882.39
195	633.50	886.90
196	636.74	891.43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	639.98	895.97
198	643.24	900.53
199	646.36	904.90
200	649.63	909.48
201.0 - 1000.0	3.25	4.55

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน

4.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ภูเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:25

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยุกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง
 ตารางคำนวณวงสัดก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรรมนำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเซลลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.14	11.40
2	9.97	13.96
3	11.81	16.53
4	13.64	19.10
5	15.47	21.66
6	17.31	24.23
7	19.14	26.79
8	21.21	29.69
9	23.70	33.19
10	26.20	36.68
11	28.69	40.17
12	31.18	43.66
13	33.68	47.15
14	36.17	50.64
15	38.66	54.13
16	41.16	57.62
17	43.65	61.11
18	46.14	64.60

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	48.64	68.10
20	51.14	71.59
21	53.63	75.08
22	56.13	78.58
23	58.61	82.06
24	61.11	85.56
25	63.61	89.05
26	66.10	92.54
27	68.60	96.03
28	71.09	99.53
29	73.57	103.00
30	76.08	106.51
31	78.56	109.98
32	81.07	113.49
33	83.56	116.98
34	86.06	120.48
35	88.54	123.95
36	91.04	127.45
37	93.54	130.96
38	96.04	134.45
39	98.53	137.94
40	101.01	141.42
41	103.52	144.93

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	106.02	148.42
43	108.50	151.90
44	111.00	155.40
45	113.49	158.88
46	115.99	162.38
47	118.47	165.86
48	120.97	169.36
49	123.45	172.83
50	125.94	176.32
51	128.45	179.83
52	130.93	183.30
53	133.43	186.80
54	135.94	190.31
55	138.41	193.78
56	140.90	197.26
57	143.41	200.77
58	145.93	204.30
59	148.41	207.77
60	150.90	211.25
61	153.40	214.76
62	155.92	218.29
63	158.38	221.74
64	160.86	225.21

ภูเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:25

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	163.35	228.69
66	165.85	232.19
67	168.37	235.72
68	170.82	239.15
69	173.36	242.71
70	175.84	246.17
71	178.32	249.65
72	180.82	253.15
73	183.33	256.66
74	185.85	260.19
75	188.29	263.60
76	190.83	267.16
77	193.29	270.61
78	195.76	274.06
79	198.34	277.68
80	200.83	281.16
81	203.33	284.66
82	205.73	288.02
83	208.25	291.55
84	210.78	295.09
85	213.32	298.65
86	215.75	302.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	218.19	305.47
88	220.77	309.08
89	223.22	312.51
90	225.69	315.96
91	228.30	319.62
92	230.79	323.10
93	233.28	326.59
94	235.78	330.09
95	238.14	333.39
96	240.66	336.92
97	243.18	340.46
98	245.72	344.01
99	248.27	347.58
100	250.66	350.93
101	253.23	354.52
102	255.63	357.89
103	258.22	361.51
104	260.64	364.90
105	263.25	368.55
106	265.68	371.95
107	268.12	375.37
108	270.56	378.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	273.21	382.50
110	275.67	385.94
111	278.14	389.40
112	280.61	392.86
113	283.09	396.33
114	285.58	399.81
115	288.08	403.31
116	290.58	406.81
117	293.09	410.33
118	295.61	413.85
119	298.14	417.39
120	300.67	420.94
121	302.97	424.16
122	305.52	427.73
123	308.08	431.31
124	310.65	434.90
125	312.96	438.14
126	315.54	441.76
127	318.13	445.39
128	320.46	448.64
129	323.07	452.29
130	325.69	455.96

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) เลขที่หนังสือจัดซื้อที่ 175/2569/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	328.03	459.24
132	330.66	462.92
133	333.01	466.21
134	335.66	469.93
135	338.02	473.23
136	340.38	476.53
137	343.06	480.28
138	345.43	483.60
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28
162	405.55	567.77
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87
186	465.39	651.54
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 - 1000.0	2.50	3.50

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน

3.50 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ภูเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:25

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ภูมิประเทศเป็น ทราม ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

ราคารับประกันเฉลี่ยต่อตันที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.17	42.24
20	31.72	44.41
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	65.94	92.32
43	67.49	94.49
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22

ภูเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:25

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	101.70	142.38
66	103.27	144.58
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	135.92	190.29
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63
90	140.61	196.86
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89
114	177.91	249.07
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับ การท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24
138	215.27	301.38
139	216.80	303.52
140	218.33	305.66
141	219.95	307.93
142	221.48	310.07
143	223.01	312.21
144	224.64	314.49
145	226.17	316.64
146	227.71	318.79
147	229.25	320.94
148	230.78	323.10
149	232.42	325.39
150	233.96	327.55
151	235.51	329.71
152	237.05	331.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	238.60	334.03
154	240.14	336.20
155	241.69	338.37
156	243.24	340.54
157	244.79	342.71
158	246.34	344.88
159	247.89	347.05
160	249.45	349.23
161	251.00	351.40
162	252.56	353.58
163	254.12	355.77
164	255.68	357.95
165	257.24	360.14
166	258.80	362.32
167	260.37	364.51
168	261.93	366.71
169	263.50	368.90
170	265.07	371.10
171	266.64	373.29
172	268.21	375.50
173	269.65	377.51
174	271.23	379.72

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	272.80	381.92
176	274.38	384.13
177	275.96	386.34
178	277.54	388.56
179	278.98	390.58
180	280.57	392.79
181	282.15	395.01
182	283.74	397.23
183	285.33	399.46
184	286.77	401.48
185	288.36	403.70
186	289.95	405.93
187	291.55	408.17
188	292.99	410.18
189	294.59	412.42
190	296.19	414.66
191	297.79	416.90
192	299.23	418.92
193	300.83	421.17
194	302.44	423.42
195	303.88	425.43
196	305.49	427.69

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (CHIANG MAI WELLNESS CITY) กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง

งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+150 ปริมาณ 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

บริเวณ กม.8+150 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปริมาณ 1 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	307.10	429.94
198	308.54	431.96
199	310.16	434.22
200	311.77	436.48
201.0 - 1000.0	1.56	2.18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน

2.18 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ภูเบศ นันตะสาร

10 กุมภาพันธ์ 2569 17:29:25

หน้า 4 จาก 4