



บันทึกข้อความ

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 รับที่ 1340
 วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๙
 เวลา 14.20 น.

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางลำปาง ฝ่ายแผนงาน โทร. ๐๕๔-๒๔๓๐๑๑-๑๓ (๓๘๑๑๒)

ที่ ศ.สท.ลำปาง.๕/(พ)/๕๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน) ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๑) เรียน ผศ.สท.ลำปาง ผ่าน ผบ.ศ.สท.ลำปาง

ด้วยศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน) ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน) ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงพอง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายคมกริช นื่องการ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายจักรภัทร สุนทรนันท์)

๒) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว.ศ.สท.ลำปาง , ว.บ.ศ.สท.ลำปาง, ผ.บ.ศ.สท.ลำปาง, คุณนิทัศน์ ณ ลำพูน

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๙

สรุปผลการประเมินราคา

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ศลป.

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจ้างเหมา จำนวน 3 รายการ

ระหว่าง กม.0+900 - กม.2+964.691

วงเงินงบประมาณ 6,390,300.00, บาท

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัด แพร่ ถนนทางหลวงหมายเลข 1024

ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน)

รวมระยะทาง 2.065 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมา EARTH EXCAVATION	4,200.00	ลบ.ม. ✓	56.00 ✓	235,200.00
2	งานจ้างเหมา SOFT ROCK EXCAVATION	31,850.00	ลบ.ม. ✓	140.00 ✓	4,459,000.00
3	งานจ้างเหมา HARD ROCK EXCAVATION	3,950.00	ลบ.ม. ✓	264.00 ✓	1,042,800.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					5,737,000.00

(ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
(นายคมกริช นื่องการ) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายจักรภัทร สุนทรนันท์) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

5,737,000.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง
- ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการประเมินค่างาน
 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
 ถนนทางหลวงหมายเลข 1024 ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน)
 ระหว่าง กม.0+900 - กม.2+964.691

รายการตามแผนงานลำดับที่	1		EARTH EXCAVATION		(จ้างเหมา)	
ปริมาณงาน	4,200.00	CU.M.				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)			=	8.28,	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนทิ้ง 1 กม.			=	11.40,	บาท/ลบ.ม.	
รวม			=	19.68,	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว 19.68 ×		1.25,	=	24.60,	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)			=	21.47,	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน			=	46.07,	บาท/ลบ.ม.	
46.07 × 1.2175 (Factor)			=	56.09,	บาท/ลบ.ม.	
				ราคาตามแผน =	62.00,	บาท/ลบ.ม.
				ขอตั้งราคาก่อสร้าง =	56.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25





ดิเรกพันธ์

รายละเอียดการประเมินค่างาน
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
ถนนทางหลวงหมายเลข 1024 ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน)
ระหว่าง กม.0+900 - กม.2+964.691

รายการตามแผนงานลำดับที่	2			SOFT ROCK EXCAVATION	(จ้างเหมา)
ปริมาณงาน	31,850.00		CU.M.		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก)				=	40.36 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1 กม.				=	11.40 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	51.76 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 51.76 x			1.60	=	82.82 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)				=	32.68 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	115.50 บาท/ลบ.ม.
115.50 x	1.2175		(Factor)	=	140.62 บาท/ลบ.ม.
			ราคาตามแผน	=	156.00 บาท/ลบ.ม.
			ขอตั้งราคาก่อสร้าง	=	<u>140.00</u> บาท/ลบ.ม.


 ค.ศ.ก.พ.


รายละเอียดการประเมินค่างาน
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
ถนนทางหลวงหมายเลข 1024 ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน)
ระหว่าง กม.0+900 - กม.2+964.691

รายการตามแผนงานลำดับที่	3	HARD ROCK EXCAVATION	(งานจ้างเหมา)
ปริมาณงาน	3,950.00	CU.M.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก)			= 76.69 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง	1.00 กม.		= 11.40 บาท/ลบ.ม.
รวม			= 88.09 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	88.09	× 1.70	= 149.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เจาะระเบิด)			= 67.57 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			= 217.32 บาท/ลบ.ม.
ค่างานรวม	217.32	× 1.2175 (Factor)	= 264.59 บาท/ลบ.ม.
		ราคาตามแผน	= 294.00 บาท/ลบ.ม.
		ขอตั้งค่าก่อสร้าง	<u>264.00</u> บาท/ลบ.ม.





ค.ล.ก.ท.