

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 120 ลบ.ม.
	2. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. มีส่วนผสม SILICA FUME จำนวน 100 ลบ.ม.
	(ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา ที่ กม.40+692.000)
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	801,900.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	12 กุมภาพันธ์ 2569
เป็นเงิน	839,140.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
4.1	ประมาณการจากคอนกรีตผสมเสร็จ
4.2	ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
4.3	ราคาวัสดุจากแหล่ง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
5.2	นายมนัสชัย ยอดยิ่ง
5.3	นางสาวทิพยมาศ ชูดำ
5.4	

(ลงนาม) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน.....)

(ลงนาม) กรรมการ (๑) คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พพศ.

(..... นายมนัสชัย ยอดยิ่ง.....)

- อนุมัติราคากลางตาม 1.

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม) กรรมการและเลขานุการ

(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ.....)

(นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก)

พ.ศ.๖๖.๕

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน สวนแดง - ไชยา

ที่ กม. 40+692.000

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa ผสม SILICA FUME	120 ลบ.ม.	3,787.00	454,440.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 40 Mpa ผสม SILICA FUME	100 ลบ.ม.	3,787.00	378,700.00
	(รวม 2 รายการ)			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	833,140.00

(แปดแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน สวนแดง - ไชยา

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 9 มกราคม 2569 30.24 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,348.91	55.00	87.57	50.00	3,486.48	พาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี (ราคาเฉลี่ย)
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	280.00	14.00	50.64	-	330.64	สทล. 16
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	485.00	74.00	260.19	-	745.19	สทล. 16
4	SILICA FUME	กก.	30.00	0.00	0.00	-	30.00	
5	สารผสมเพิ่ม(หน่วง)	ลิตร	28.00	0.00	0.00	-	28.00	

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 30 Mpa
อัตราส่วนผสม	350:441:662	350:441:662	350:441:662	350:441:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,660.80	1,281.28	1,281.28	1,281.28	1,281.28
2 ทราย x 1.20 = 396.77	174.97	174.97	174.97	174.97
3 หิน x 1.15 = 856.97	567.31	567.31	567.31	567.31
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 28.00	98.00	98.00	98.00	0.00
5 SILICA FUME = 30.00	1,050.00	1,050.00	-	-
5 ค่าผสม	195.33	195.33	195.33	195.33
รวม	3,366.90	3,366.90	2,316.90	2,218.90
รวม =	3,366.90	3,366.90	2,316.90	2,218.90
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	420.862	420.862	289.612	277.362
เป็นเงิน =	3,787.76	3,787.76	2,606.51	2,496.26
ราคากลางคิด =	3,787.00	3,787.00	2,606.00	2,496.00

ระยะเวลา มกราคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 11 กุมภาพันธ์ 2569 16:46:15น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ครา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,221.18
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030201200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ) บรรจุ 50 กก./ถุง คราช้าง	ตัน	3,476.64
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ	ตัน	3,046.73
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103300000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง คราแรด ก่อ ฉาบ เท	ตัน	3,158.88
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103400000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	3,214.95
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟิล์มโศก เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราเซลล์	กระป๋อง	364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.09