

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง)		
	ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง		
	ระหว่าง กม.62+248 - กม.66+100 (เว้นสะพาน 52 ม.)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6,704,475.00		บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ เป็นเงิน	6,704,475.00	16 ก.พ. 2569	บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑	ตามราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2569		
๕.๒			
๕.๓			
๕.๔			
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๖.๑ นายธนกร	ฉันทบริสุทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๒ นายสมพร	สีคงบับ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๓ นางสาวนฤมล	เสนกลีบ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	

58 / 16 2569

### รายละเอียดการประเมินราคากลางพัสดุปี 2569

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง  
ระหว่าง กม.62+248 - กม.66+100 (เว้นสะพาน 52 ม.)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานที่คำนวณได้ต่อหน่วย	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
					ต่อหน่วย	ราคารวม	
1.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 357 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	123	2,265.39	2,265.00	278,595.00	
2.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 306 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,668	2,269.47	2,269.00	3,784,692.00	
3.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 204 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	265	2,102.03	2,102.00	557,030.00	
4.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 255 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	479	2,121.26	2,121.00	1,015,959.00	
5.	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	86	1,929.27	1,929.00	165,894.00	
6.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 184 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	365	2,094.52	2,094.00	764,310.00	
7.	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	65	2,123.27	2,123.00	137,995.00	
รวม						6,704,475.00	

ราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 6,704,475.00 บาท ( หกล้านเจ็ดแสนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล 30.21 บาท / ลิตร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ  
(นายธนกร ฉันทบริสุทธิ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ  
(นายสมพร ลีคงบัว) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ  
(นางสาวนฤมล เสนกลับ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ  
(ลงชื่อ).....   
(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)  
ผศ.สท.หล่มสัก  
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๙

**รายละเอียดการประเมินค่างาน 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง**

1. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 357 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	350.00	กก.	@	2.95	=	1,084.12	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.4720	ลบ.ม.	@	672.55	=	380.93	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.6310	ลบ.ม.	@	624.70	=	453.31	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.020	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
								<u>2,117.19</u>	บาท/ลบ.ม.
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
								<u>2,265.39</u>	บาท/ลบ.ม.
								<u>2,265.00</u>	บาท/ลบ.ม.
2. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 306 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	350.00	กก.	@	2.95	=	1,084.12	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5150	ลบ.ม.	@	672.55	=	415.63	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.5880	ลบ.ม.	@	624.70	=	422.42	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
								<u>2,121.00</u>	บาท/ลบ.ม.
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
								<u>2,269.47</u>	บาท/ลบ.ม.
								<u>2,269.00</u>	บาท/ลบ.ม.
3. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 204 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5130	ลบ.ม.	@	672.55	=	414.02	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.5880	ลบ.ม.	@	624.70	=	422.42	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
								<u>1,964.52</u>	บาท/ลบ.ม.
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
								<u>2,102.03</u>	บาท/ลบ.ม.
								<u>2,102.00</u>	บาท/ลบ.ม.
4. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 255 กก./ตร.ชม.									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.4970	ลบ.ม.	@	672.55	=	401.10	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.6310	ลบ.ม.	@	624.70	=	453.31	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
								<u>1,982.49</u>	บาท/ลบ.ม.
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
								<u>2,121.26</u>	บาท/ลบ.ม.
								<u>2,121.00</u>	บาท/ลบ.ม.

5. คอนกรีตหยาบ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	220.00	กก.	@	2.95	=	681.45	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.3930	ลบ.ม.	@	672.55	=	317.17	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.8430	ลบ.ม.	@	624.70	=	605.61	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	1,803.06	บาท/ลบ.ม.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							=	1,929.27	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<b>1,929.00</b>	บาท/ลบ.ม.

6. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 184 กก./ตร.ซม.

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5230	ลบ.ม.	@	672.55	=	422.09	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.5670	ลบ.ม.	@	624.70	=	407.33	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	1,957.50	บาท/ลบ.ม.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							=	2,094.52	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<b>2,094.00</b>	บาท/ลบ.ม.

7. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.05	x	300.00	กก.	@	2.95	=	929.25	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	1.20	x	0.5100	ลบ.ม.	@	672.55	=	411.60	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.15	x	0.6190	ลบ.ม.	@	624.70	=	444.69	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต			175.00	ลิตร	@	0.02	=	3.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			1.0000	ลบ.ม.	@	195.33	=	195.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน							=	1,984.37	บาท/ลบ.ม.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							=	2,123.27	บาท/ลบ.ม.
<b>ขอตั้งราคา</b>							=	<b>2,123.00</b>	บาท/ลบ.ม.

ค้นหาราคาน้ำมัน: นครราชสีมา ▼ เมืองนครราชสีมา ▼ มกราคม ▼ 2569 ▼ ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol 95
09-01-2569 05:00	30.21	26.86	28.91	30.75	31.12	39.41	43.71	40.31