

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ 1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35.Mpa.
มีส่วนผสม SILICA FUME พร้อมปั้ม จำนวน 1,320 ลบ.ม. ✓
(ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ที่ กม.26+050,000)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,567,760.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 กุมภาพันธ์ 2569
เป็นเงิน 5,924,840.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ประมาณการราคากลางก่อสร้าง
 - 4.2 ราคากลางก่อสร้างกรมการโยธา
 - 4.3 ราคากลางจากเนล
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายอนันต์ ดีทองอ่อน
 - 5.2 นายวรพล หนูทอง
 - 5.3 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ
 - 5.4

(ลงนาม) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... นายอนันต์ ดีทองอ่อน) ✓

(ลงนาม) กรรมการ

(..... นายวรพล หนูทอง) ✓

(ลงนาม) กรรมการและเลขานุการ

(..... นางสาวทิพยมาศ ชูดำ) ✓

๑ ตามที่..... ๑๒๓๔๕๖๗, ๘๙๐.

- ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ ๑.

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายนิวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.๕

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 9 มกราคม 2569 30.37 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,364.49	17.00	27.50	50.00	3,441.99	ราคาพาณิชย์ จ.ศรี
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	28.00	99.53	-	399.53	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	465.00	50.00	176.32	-	641.32	สทล. 17
4	SILICA FUME	กก.	30.00	0.00	0.00	-	30.00	
5	สารผสมเพิ่ม(หน่วง)	ลิตร	42.00	0.00	0.00	-	42.00	

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 30 Mpa
อัตราส่วนผสม	350:441:662	350:441:662	350:441:662	350:441:662	350:441:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,614.09	1,264.93	1,264.93	1,264.93	1,264.93	1,264.93
2 ทราย x 1.20 = 479.44	211.43	211.43	211.43	211.43	211.43
3 หิน x 1.15 = 737.52	488.24	488.24	488.24	488.24	488.24
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 42.00	147.00	147.00	147.00	147.00	-
5 SILICA FUME = 30.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	-	-
6 ค่าผสม	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12
7 ค่าปริมคอนกรีต	490.00	490.00			
รวม	3,855.72	3,855.72	3,365.72	2,315.72	2,168.72
รวม =	3,855.72	3,855.72	3,365.72	2,315.72	2,168.72
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	481.965	481.965	420.715	289.465	271.090
เป็นเงิน =	4,337.68	4,337.68	3,786.43	2,605.18	2,439.81
ราคากลางคิด =	4,337.00	4,337.00	3,786.00	2,605.00	2,439.00

หมายเหตุ ระยะทาง 40 กม. คิดค่าสารผสมเพิ่ม 28 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 60 กม. คิดค่าสารผสมเพิ่ม 42 บาท/ลบ.ม.

ระยะเวลา มกราคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดตรัง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 11 กุมภาพันธ์ 2569 15:41:11น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030201200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ) บรรจุ 50 กก./ถุง คราข้าง เอส ซีจี ปูนคาร์บอนต่ำ สูตรปูนคนใต้	ตัน	3,364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ	ตัน	3,009.35
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103400000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	3,084.11
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราทองคำไทย	กระป๋อง	126.17