


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. (คอนกรีต Pump) จำนวน 320 ลบ.ม. (ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ ที่ กม.6+716.000 (LT.,RT.)) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	947,200.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	20 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 946,200.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	4.1 ปรากฏการทดคอนกรีตผสมเสร็จ 4.2 ทดสอบ 50 ครั้งจากทางพาณิชย์ 4.3 ทดสอบจากแหล่ง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	5.1 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน 5.2 นายวานิจ เทพกุล 5.3 นางสาวทิพยมาศ ชูดำ 5.4

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)
(ลงนาม)  กรรมการ
(นายวานิจ เทพกุล)
(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวทิพยมาศ ชูดำ)

๑ คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พทศ.

-อนุมัติให้ดำเนินการตาม ก.

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก)

พศ.สส.๔

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 4158 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 30.37 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,364.49	17.00	27.06	50.00	3,441.55	ราคาพาณิชย์ จ.ตรัง
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	31.00	109.98	-	409.98	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	391.00	21.00	75.08	-	466.08	สทล. 17

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa	Class D 30 Mpa
อัตราส่วนผสม	350:441:662	350:441:662	350:441:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,613.63	1,264.77	1,264.77	1,264.77
2 ทราย x 1.20 = 491.98	216.96	216.96	216.96
3 หิน x 1.15 = 535.99	354.83	354.83	354.83
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 28.00	98.00	98.00	0.00
5 ค่าผสม	204.12	204.12	204.12
6 ค่าปัมคอนกรีต	490.00	490.00	
รวม	2,628.68	2,628.68	2,040.68

รวม =	2,628.68
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	328.585
เป็นเงิน =	2,957.26
ราคากลางคิด =	2,957.00

ระยะเวลา มกราคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดตรัง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 18 กุมภาพันธ์ 2569 09:47:56น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
			ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ) บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง เอสซีจี ปูน		
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030201200000	คาร์บอนต่ำ สูตรปูนคนโต	ตัน	3,364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,009.35
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030103400000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	3,084.11
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	126.17