

ราคากลาง

1 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A

2 งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

28,567,000

บาท

3 รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา

ตามเอกสารแนบ

ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

4 ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่				
	งานปรับลวกวัชพืช	ตร.ม.	47,100.00	4.60	216,660.00
	งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	4,710.00	40.40	190,284.00
2	งานดิน				
	งานขุดพื้นที่หนองน้ำ	ลบ.ม.	19,811.00	57.60	1,141,113.60
	งานปรับระดับดิน	ลบ.ม.	19,811.00	28.80	570,556.80
	ดินผสมสำเร็จขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ถุง	207,918.00	32.70	6,798,918.60
3	งานปลูกต้นไม้				
	ซิลเวอร์โอ๊ค Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ต้น	117.00	5,136.10	600,923.70
	ปาล์มเบ็ดติโก้ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	ต้น	37.00	4,141.20	153,224.40
	ไทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	ต้น	136.00	359.70	48,919.20
	ฮิโถขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.00 ม.	ต้น	1,660.00	372.10	617,686.00
	กระถางหิน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	55,775.00	12.90	719,497.50
	เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	72,925.00	37.80	2,756,565.00
	พลูด่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	44,625.00	12.30	548,887.50
	ต้อยติ่ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	24,400.00	12.30	300,120.00
กระถางทองเหลือง	ต้น	379,825.00	11.70	4,443,952.50	
4	งาน HARDSCAPE				
	พื้น ค.ส.ล.หนา 15 ซม. ผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	2,307.00	753.90	1,739,247.30
	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	115.00	952.50	109,537.50
	ปูแผ่นพลาสติก บ่อน้ำ	ตร.ม.	15,935.00	62.20	991,157.00
	ท่อคสล. Ø 0.6 ม.	ม.	55.00	2,593.00	142,615.00
	เสาไฟ HIGH MAST สูง 25.00 ม.	ชุด	3.00	759,292.40	2,277,877.20
5	งานระบบน้ำ	แห่ง	1.00	2,207,628.30	2,207,628.30
6	งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)	เดือน	12.00	124,686.60	1,496,239.20
7	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	SET	2.00	230,000.00	460,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				28,531,610.30
	ปรับยอด(-)				
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				28,531,610.30

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

**28,531,610.30** บาท

( ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์ )

.....  
ลงนาม ..... ประธานกรรมการ  
( นายชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข )  
ว.พ.ท.8

.....  
ลงนาม ..... กรรมการ  
( นายสุรชัย สิงห์สาธิต )  
ว.พ.ท.8

.....  
ลงนาม ..... กรรมการ  
( นายสถาพร ภาโนมัย )  
ว.พ.ท.8

.....  
ลงนาม ..... กรรมการ  
( นายอาจหาญ ศิริสำราญ )  
นายช่างโยธาอาวุโส

.....  
ลงนาม ..... กรรมการ  
( นายอรุณ นาเทียมเขต )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติราคากลาง **28,531,610.30** บาท

.....  
( นายราชศักดิ์ สุทธินวนล )  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  
...../...../2569

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหุบ บริเวณ กม.626+700

เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A

วัสดุสิ้นเปลืองส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

ราคามีเงินใช้สำหรับปี ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน		Factor	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนด		หมายเหตุ
				ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานปรับระดับผิวจราจร	ตร.ม.	47,100.00	3.70	174,270.00	1.2436	4.60	4.60	216,660.00	
1.2	งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	4,710.00	32.56	153,357.60	1.2436	40.49	40.40	190,284.00	
2	งานดิน									
2.1	งานขุดพื้นที่หน้างาน	ลบ.ม.	19,811.00	46.35	918,239.85	1.2436	57.64	57.60	1,141,113.60	
2.2	งานปรับระดับดิน	ลบ.ม.	19,811.00	23.20	459,516.15	1.2436	28.85	28.80	570,556.80	
2.3	ดินผสมสำเร็จขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ถุง	207,918.00	26.31	5,469,282.99	1.2436	32.71	32.70	6,798,918.60	
3	งานปลูกต้นไม้									
3.1	ซิลเวอร์อิค ๗ 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ต้น	117.00	4,130.09	483,220.00	1.2436	5,136.17	5,136.10	600,923.70	
3.2	ปาล์มเบ็ดติไล่ท์ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	ต้น	37.00	3,330.09	123,213.16	1.2436	4,141.29	4,141.20	153,224.40	
3.3	ไทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	ต้น	136.00	289.26	39,338.78	1.2436	359.72	359.70	48,919.20	
3.4	อีโกลขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.00 ม.	ต้น	1,660.00	299.26	496,764.49	1.2436	372.15	372.10	617,686.00	
3.5	กระเบื้องหิน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	55,775.00	10.41	580,839.52	1.2436	12.95	12.90	719,497.50	
3.6	เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	72,925.00	30.41	2,217,999.21	1.2436	37.82	37.80	2,756,565.00	
3.7	พลูด่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	44,625.00	9.91	442,411.19	1.2436	12.33	12.30	548,887.50	
3.8	ดอกลั่นทม ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	24,400.00	9.91	241,901.02	1.2436	12.33	12.30	300,120.00	
3.9	กระดุมทองเหลือง	ต้น	379,825.00	9.41	3,575,663.51	1.2436	11.71	11.70	4,443,952.50	
4	งาน HARDSCAPE									
4.1	พื้น ค.ส.ล.หนา 15 ซม. ผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	2,307.00	606.22	1,398,559.60	1.2436	753.90	753.90	1,739,247.30	
4.2	ทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	115.00	766.00	88,090.00	1.2436	952.60	952.50	109,537.50	
4.3	ปูนแผนพลาสติก บ่อน้ำ	ตร.ม.	15,935.00	50.05	797,546.75	1.2436	62.24	62.20	991,157.00	
4.4	ท่อคสล. Ø 0.6 ม.	ม.	55.00	2,085.15	114,683.25	1.2436	2,593.09	2,593.00	142,615.00	
4.5	เสาไฟ HIGH MAST สูง 25.00 ม.	ชุด	3.00	610,574.81	1,831,724.43	1.2436	759,292.40	759,292.40	2,277,877.20	
5	งานระบบน้ำ	แห่ง	1.00	1,775,191.70	1,775,191.70	1.2436	2,207,628.39	2,207,628.30	2,207,628.30	
6	งานบำรุงรักษา (ปี=12เดือน=365วัน)	เดือน	12.00	100,262.68	1,203,152.16	1.2436	124,686.67	124,686.60	1,496,239.20	
7	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า คำนีเตอร์และค่าพร้อมแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด	SET	2.00	230,000.00	460,000.00		230,000.00	230,000.00	460,000.00	
				รวมค่างานต้นทุน						
				รวมค่างานทั้งหมด					28,531,610.30	
				ปรับยอด						
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					28,531,610.30	

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพัน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A

วัสดุสิ้นเปลืองส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

ราคามัมนั้ไข่อัหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าจ้างต้นทุน		Factor	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนด		หมายเหตุ
				ราคาต้นทุน ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10%

ค่าจ้างต้นทุนทาง (ล้านบาท)	ระหว่าง	ADT.	Factor "F" งานก่อสร้างทาง
Factor "F" งานก่อสร้างทาง	ใช้	-	1.2436
			<b>ปกติ</b>

คำนวณ Factor F (งานก่อสร้างทาง)

รายการ	ค่าตามรายการ	หน่วย	หมายเหตุ
ค่าจ้างต้นทุนที่ต่อภาระ Factor F	22,584,905.34	บาท	
ค่าจ้างต้นทุนตัวต่ำกว่า	20,000,000.00	บาท	
ค่าจ้างต้นทุนตัวสูงกว่า	30,000,000.00	บาท	
ค่าFactor F ตัวต่ำกว่า	1.2521		
ค่าFactor F ตัวสูงกว่า	1.2191		
Factor F ของค่าจ้างต้นทุน	1.2436		<b>ภาวะฝนปกติ</b>



ลงนาม .....ประธานกรรมการ

(นายชัยวุฒิ กาญจนะสินดิษฐ์)

ว.พ.ล.8



ลงนาม .....กรรมการ

(นายสุรัชย์ ลิงห์สาร)

ว.พ.ล.8



ลงนาม .....กรรมการ

(นายสถาพร ภาไ้ยมัย)

ว.พ.ล.8



ลงนาม .....กรรมการ

(นายอรุณ นาไ้ยมเขต)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย(บาท)	ระยะทางขนส่ง			รวมระยะ ทาง(กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,680.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
2	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	กก.	2.14	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	529.60	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
4	หินเบอร์1-2	ลบ.ม.	788.16	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
5	ไม้กระดาน ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
6	ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	841.12	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
7	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	21.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
8	ตะปู	กก.	42.06	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
9	เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	ตร.ม.	22.65	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
10	ขอบคันหิน สำเร็จรูปขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	ก้อน	227.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
11	ขอบคันหิน 11 x 20 x 50 ซม. สำเร็จรูป	ก้อน	92.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
12	ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	กก.	2.40	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
13	ปูนยาแนว	กก.	22.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
14	น้ำยาผสมปูนก่อฉาบ	ลิตร	44.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
15	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	514.02	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
16	เหล็กเสริม RB-9 SR24	กก.	20.23	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
17	ลวดผูกเหล็ก	กก.	36.21	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
18	อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	ก้อน	1.24	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
19	สีน้ำมันทาสองพื้นกันสนิม	GL.	560.75	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
20	สีน้ำมันทาทับหน้า	GL.	560.75	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
21	น้ำมันสน	GL.	168.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
22	เหล็กกล่อง 4"x4"หนา 3.2 มม.	ท่อน	1,403.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
23	เหล็ก RB-6 (SR.24)	กก.	20.92	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
24	เหล็ก DB-12 (SD.40)	กก.	18.88	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
25	สีน้ำอะคริลิก ชนิดทากายนอก ทารองพื้น	GL.	553.27	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
26	สีน้ำอะคริลิก ชนิดทากายนอก ทาทับหน้า	GL.	553.27	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่ใช้หลังต่อหน่วย(บาท)	ระยะทางขนส่ง			รวมระยะทาง(กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา		
27	เหล็กกล่อง 2" x 4" ทน 3.2 มม.	ท่อน	954.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
28	เหล็กกล่อง 1" x 2" ทน 2.3 มม.	ท่อน	345.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
29	แผ่นเหล็ก ตัดตามแบบ ทน 3.2 มม.	ตร.ม.	1,462.62	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
30	ตะแกรงเหล็กฉีก	ตร.ม.	270.00	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
31	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	ท่อน	574.77	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
32	แผ่นเหล็ก 12 มม. x 7.5 ซม.	กก.	21.20	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
32	สีฝุ่น	กก.	47.95	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
33	เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	22.65	8.00	-	-	8.00	จากแหล่ง จ.กาฬสินธุ์
34	ซิลเวอร์อ็อค Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ต้น	3,800.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
35	ปาล์มเบ็ดติไคท์ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	ต้น	3,000.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
36	ไทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	ต้น	170.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
37	ยี่โถขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.00 ม.	ต้น	180.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
38	การะเกดหนู ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	4.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
39	เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	24.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
40	พลิวไคท์วัน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	3.50	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
41	ด้อยตั้ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	3.50	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
42	กระดุมทองเดี่ยว	ต้น	3.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)
43	ดินผสมสำเร็จขนาดหน้ากักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ถุง	24.00	80.00	-	-	80.00	จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สีบราคา)

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569  
 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700  
 เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A  
 วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

1 งานเตรียมพื้นที่

งานปรับพื้นที่(CLEARING AND GUBBING)

สภาพพื้นที่

ขนาดกลาง

(ฝนปกติ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

=

3.70 บาท/ตร.ม.

ตารางค่าดำเนินการ

ค่างานต้นทุน

=

3.70 บาท/ตร.ม.

งานขนทังวัสดุ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

=

8.36 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการ

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ

10

กม.

=

24.20 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่ง

ค่าใช้จ่ายรวม

=

32.56 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

=

32.56 บาท/ลบ.ม.

งานขุดพื้นที่หนองน้ำ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

=

8.36 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการ

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ

1

กม.

=

11.40 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่ง

รวม

=

19.76 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว

1.25

x

19.76

=

24.70 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)

=

21.65 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายรวม

=

46.35 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนงานขุดสระ

=

46.35 บาท/ลบ.ม.

งานปรับระดับดิน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดทับ(50%)

0.5

x

46.39

=

23.20 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายรวม

=

23.20 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

=

23.20 บาท/ลบ.ม.

4 งานดินผสมสำเร็จ

ค่าดินผสมสำเร็จ

15

กกๆละ

1.6

=

24.00 บาท/ถุง

จากแหล่ง คลอง15 จ.นครนายก

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ

80

กม.

=

1.93 บาท/ถุง

ค่าขนส่งขึ้นลง

=

0.38 บาท/ถุง

ค่างานต้นทุน

=

26.31 บาท/ถุง

วิธีคำนวณ ค่าขนส่ง ค่าขนส่งขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ

4.1 ค่าขนส่ง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง

ค่าดินผสมสำเร็จ

1

ตัน

=

1,000.00 กก.

ค่าดินผสมสำเร็จ

1

ถุง

=

15.00 กก.

ค่าดินผสมสำเร็จ

1

ตัน

=

66.67 ถุง

ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ

80

กม.

=

128.80 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง

128.80

/

66.67

=

1.93 บาท/ถุง

4.2 ค่าขนส่งขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง

ค่าขนส่งขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ

1

ตัน

=

25.00 บาท/ตัน

ดินผสมสำเร็จ

1

ตัน

=

66.67 ถุง

ค่าขนส่งขึ้นลง ดินผสมสำเร็จ 1 ถุง

25.00

/

66.67

=

0.38 บาท/ถุง

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569  
 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700  
 เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A  
 วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

ค่าปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้วหรือสูง 2-3 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นไม้	ค่าขนส่ง	ค่าขุดดิน	ค่าดินผสมสำเร็จ	ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	รวม	หมายเหตุ
1	ซีลเวอร์ว็อค Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	3,800.00	42.55	40.32	105.22	142.00	4,130.09	
2	ปาล์มเบ็ดติโก้ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	3,000.00	42.55	40.32	105.22	142.00	3,330.09	

หมายเหตุ	1.ระยะทางขนส่ง	กม.						จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สิบลำค่า)
	2.ดินผสมสำเร็จขนาด	กก.	จำนวน		ถุง/ตัน			จากแหล่ง จ.ขอนแก่น (สิบลำค่า)

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานปลูกไม้ยืนต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้วหรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 5 นิ้ว หรือสูง 2-3 เมตรหรือมากกว่า

1 ค่าขนส่ง

ต้นไม้ยืนต้น ขนาดความสูง 2.00 - 3.00 ม. ขนาดตุ้ม/กระถาง/ ถุง(กว้างxยาว)เฉลี่ย = 0.5 ม.

จัดเรียงในกระบะ 6 ล้อ =  $((2.34/0.5) \times (5.22/0.5)) = 5 \times 11 = 55$  ต้น

น้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ

คิมน้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ

น้ำหนักบรรทุกได้จริง

น้ำหนักต้นไม้ยืนต้น ขนาดความสูง 2.00 - 3.00 ม. เทียบเท่า

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ระยะทาง

80 กม .

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

=

260.00

x

9.00

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อต่อต้น

=

2340

/

55.00

= 55.00 ต้น/คัน/เที่ยว

= 15.00 ต้น

= 100.00 %

= 9.00 ต้น

= 163.64 กก./ต้น

= 260.00 บาท/ต้น

= 2,340.00 บาท/เที่ยว

= 42.55 บาท/ต้น

2 งานขุดดิน

ค่าขุดดิน 0.36 ลบ.ม. /ต้น 112.00 บาท = 40.32 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนงานขุดดิน = 40.32 บาท/ต้น

3 งานดินผสมสำเร็จ

งานดินผสมสำเร็จ 4 ถุง /ต้น 26.31 บาท = 105.22 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนงานดินผสมสำเร็จ = 105.22 บาท/ต้น

4 ค่าปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้วหรือสูง 2-3 เมตร

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.) 2 คน 349.00 บาท = 698.00 บาท

- ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน 1 วัน 322.00 บาท = 322.00 บาท

รวม = 1,020.00 บาท

- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน = 20.00 ต้น

คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย = 51.00 บาท/ต้น

คิดเป็นเงิน = 51.00 บาท/ต้น

4.1 ค่าค้ำยันไม้ยืนต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้วหรือสูง 2-3 เมตร (ไม้ยูคา Ø 2-3"ยาว 3 เมตร X10 ม.ต่อต้น = 3.5 ท่อนต่อต้น))

ค่าวัสดุ ไม้ยูคา Ø 2-3"ยาว 3 เมตร 3.5 ท่อนๆละ 26.00 บาท = 91.00 บาท/ต้น

รวม(ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน) เป็นเงิน = 142.00 บาท/ต้น

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตผ่นตปกติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A

วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

1 งานปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มขนาดสูง-กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 2 นิ้ว สูง 1.00- 2.00 ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นไม้	ค่าขนส่ง	ค่าขุดดิน	ดินผสมสำเร็จ	ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	รวม	หมายเหตุ
1	โพรงเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	170.00	22.29	14.00	52.61	30.36	289.26	
2	ยี่โถขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.00 ม.	180.00	22.29	14.00	52.61	30.36	299.26	

หมายเหตุ	1.ระยะทางขนส่ง	กม.					จากแหล่ง จ.ขอนแก่น
	2.ดินผสมสำเร็จขนาด	กก.	จำนวน		ถุง/ตัน		จากแหล่ง จ.ขอนแก่น

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มขนาดสูง-กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 2 นิ้ว สูง 1.00- 2.00 ม.

1 ค่าขนส่ง

ต้นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มกลาง-สูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว สูง 1.00-2.00 เมตร ขนาดตุ้ม/กระถาง/ ถุง(กว้างxยาว)เฉลี่ย = 0.35 ม.

จัดเรียงในกระบะ 6 ล้อ =  $(2.34/0.35) \times (5.22/0.35) = 7 \times 15 = 105$  ตัน

น้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ = 15.00 ตัน

คิคน้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ = 100.00 %

น้ำหนักบรรทุกได้จริง = 9.00 ตัน

น้ำหนักต้นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มกลาง-สูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว สูง 1.00-2.00 เมตร = 85.71 กก./ตัน

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ระยะทาง 80 กม. = 260.00 บาท/ตัน

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อ = 260.00 x 9.00 = 2,340.00 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อต่อตัน = 2340 / 105.00 = 22.29 บาท/ตัน

2 งานขุดดิน

ค่าขุดดิน 0.125 ลบ.ม. /ตัน 112.00 บาท = 14.00 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุนงานขุดดิน = 14.00 บาท/ตัน

3 งานดินผสมสำเร็จ

งานดินผสมสำเร็จ 2 ถุง /ตัน 26.31 บาท = 52.61 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุนงานดินผสมสำเร็จ = 52.61 บาท/ตัน

4 ค่าปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มกลาง-สูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว สูง 1.00-1.50 เมตร .

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.) 1 คน 349.00 บาท = 349.00 บาท

- ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน 1 วัน 322.00 บาท = 322.00 บาท

รวม = 671.00 บาท

- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน = 30.00 ตัน

คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย = 22.37 บาท/ตัน

คิดเป็นเงิน = 22.36 บาท/ตัน

4.1 ค่าค้ำยันต้นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มกลาง-สูง ขนาด สูง 1.00-1.50 เมตร

ค่าวัสดุ ไม้รวก ยาว 1.50 เมตร 1 ท่อนๆละ 8.00 บาท = 8.00 บาท/ตัน

รวม(ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน) เป็นเงิน = 30.36 บาท/ตัน

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A

วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

1 งานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นไม้	ค่าขนส่ง	ค่าขุดดิน	ค่าดินผสมสำเร็จ	ค่าปลูก	รวม	หมายเหตุ
1	การกะเทาะ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	4.00	1.04	0.90	-	4.47	10.41	
2	เพ็องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	24.00	1.04	0.90	-	4.47	30.41	
3	หลิวได้หัว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	3.50	1.04	0.90	-	4.47	9.91	
4	ต้อยติ่ง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	3.50	1.04	0.90	-	4.47	9.91	
5	กระดุมทองเหลือง	3.00	1.04	0.90	-	4.47	9.41	

หมายเหตุ 1.ระยะทางขนส่ง

กม.

จากแหล่ง จ.ขอนแก่น

2.ดินผสมสำเร็จขนาด

กม.

จำนวน

ถุง/ตรม.

จากแหล่ง จ.ขอนแก่น

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป

1 ค่าขนส่ง

ต้นไม้พุ่มเดี่ยว ความสูง 0.10-0.30 ม. ขนาดค้ำ/กระถาง/ ถุง(กว้างxยาว)เฉลี่ย = 0.15 ม.

จัดเรียงในกระบะ 6 ล้อ 4 ชั้น  $((2.34/0.15) \times (5.22/0.15)) = 16 \times 35 = 560$  ต้น  $\times 4$  ชั้น = 2240 ต้นต่อเที่ยว = 2,240.00 ต้น/คัน/เที่ยว

น้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ = 15.00 ต้น

คิคน้ำหนักตัวรถ+น้ำหนักบรรทุกกระบะ 6 ล้อ = 100.00 %

น้ำหนักบรรทุกได้จริง = 9.00 ต้น

น้ำหนักต้นไม้พุ่มเดี่ยว ความสูง 0.20-0.30 ม.(เทียบเท่า) = 4.02 กก./ต้น

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ระยะทาง 80 กม. = 260.00 บาท/ต้น

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อ = 260.00 x 9.00 = 2,340.00 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งต้นไม้คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 6 ล้อต่อต้น = 2340 / 2,240.00 = 1.04 บาท/ต้น

2 งานขุดดิน

- ปริมาตรดินที่ต้องขุด (1.0x1.0x0.2 เมตร) = 0.20 ลบ.ม.

ค่าแรงขุด = 112.00 บาท/ลบ.ม.

ปริมาณต้นต่อตร.ม. = 25.00 ต้น/ตร.ม.

คิดเป็นเงิน = 0.90 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนงานขุดดิน = 0.90 บาท/ต้น

หมายเหตุ: 1. ปริมาตรดินขุดคิดจากพื้นที่ขนาด 1 ตร.ม. ลึก 0.20 ม.

3 ค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.) 1 คน 349.00 บาท = 349.00 บาท

- ค่าเฉลี่ยเครื่องมืองานที่ใช้ส่วนกลาง 1 วัน 322.00 บาท = 322.00 บาท

รวม 671.00 บาท

- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน = 150.00 ต้น

คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย = 4.47 บาท/ต้น

คิดเป็นเงินค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป = 4.47 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุนค่างานปลูกไม้พุ่มเดี่ยวขนาดสูง 0.1 ม.ขึ้นไป 4.47 บาท/ต้น

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569  
 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700  
 เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A  
 วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ  
 ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปลูกต้นไม้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนการใช้(วัน)	ค่าเฉลี่ย/วัน (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องมือปลูกต้นไม้							
	พลั่ว	1	อัน	161.00	161	180	0.89	
	เสียมพร้อมด้าม	1	อัน	180.00	180	180	1.00	
	จอบพร้อมด้าม	1	อัน	155.00	155	180	0.86	
	ส้อมพรวนพร้อมด้าม	1	อัน	23.00	23	180	0.13	
	ปุ๋ยมู	1	อัน	37	37	60	0.62	
	รถเข็นเหล็ก	1	คัน	1600	1600	180	8.89	
	ค้อนปอนด์พร้อมด้าม	1	อัน	130	130	180	0.72	
	ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร	1	ถัง	533	533	360	1.48	ประมาณ 1 ปี
	ปั้มน้ำพร้อมสายยาง+น้ำมัน	1	ชุด	4500	4500	1,800	2.50	ประมาณ 5 ปี
	ค่าเครื่องจักร	1	วัน	620	620	0.25	155.00	
	ค่าน้ำมัน และอุปกรณ์	1	วัน				150.00	
	รวม	1	วัน				322.09	
	ค่าเป็นเฉลี่ย/วัน	1	วัน				322.09	
	คิดเป็นค่างานต่อวัน						322.00	
3	เครื่องมืองานบดลูกกลิ้ง							
	ลูกกลิ้งบดสนาม	1	อัน	3800	3800	1080	3.52	ประมาณ 3 ปี
	รวม	1	วัน				3.52	
	ค่าเป็นเฉลี่ย/วัน	1	วัน				3.52	
	คิดเป็นค่างานต่อวัน						3.50	

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบำรุงรักษาต้นไม้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนการใช้(วัน)	ค่าเฉลี่ย/วัน (บาท)	หมายเหตุ
	เครื่องมืองานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น+ไม้พุ่ม							
	พลั่ว	1	อัน	161.00	161	180	0.89	
	เสียมพร้อมด้าม	1	อัน	180.00	180	180	1.00	
	จอบพร้อมด้าม	1	อัน	155.00	155	180	0.86	
	ส้อมพรวนพร้อมด้าม	1	อัน	23.00	23	180	0.13	
	ปุ๋ยมู	1	อัน	37	37	60	0.62	
	รถเข็นเหล็ก	1	คัน	1600	1600	180	8.89	
	ค้อนปอนด์พร้อมด้าม	1	อัน	129	129	180	0.72	
	กรรไกรตัดกิ่งไม้	1	อัน	135	135	180	0.75	
	เลื่อยตัดกิ่งไม้	1	อัน	207	207	180	1.15	
	ค่าเครื่องจักร	1	วัน	620	620	0.25	155.00	
	ค่าน้ำมัน และอุปกรณ์	1	วัน				150.00	
	รวม	1	วัน				320.01	
	ค่าเป็นเฉลี่ย/วัน	1	วัน				320.01	
	คิดเป็นค่างานต่อวัน						320.00	

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569  
 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700  
 เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตผดุงปกติ  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A  
 วัสดุต้นไม้น้ำส้มส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ  
 ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569  
 รายละเอียด BREAK DOWN COST งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

พื้นที่ทางเดินค.ส.ล. มิวซ์ตหยาบ									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานพื้นที่ทางเดินค.ส.ล. หน้า 15 ซม. มิวซ์ตหยาบ								
1.1	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	0.15	2,680.00	402.00	327.00	49.05	451.05	
1.2	เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	ตร.ม	1.00	22.88	22.88	5.00	5.00	27.88	
1.3	ไม้แบบงานอย่างง่าย=ไม้แบบ(2)	ตร.ม	0.30	185.33	55.60	139.00	41.70	97.30	
1.4	ค่าแรงมิวซ์ตหยาบ	ตร.ม	1.00			30.00	30.00	30.00	
	รวมงานพื้นที่ทางเดินค.ส.ล. หน้า 10 ซม. มิวซ์ตหยาบ ต่อตร.ม.	ตร.ม	1.00					606.22	

งานอื่นๆ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		แรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ								
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	662.00	662.00	104.00	104.00	766.00	
	รวมงานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.00					766.00	

รายละเอียดการประมาณการ ค่างานพื้นที่ทางเดินค.ส.ล.

1	เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	1	ตร.ม.ๆละ	22.65	=	22.65	บาท
	เผื่อค่าเสียหายและซ้อนทับ (10%)	0.1	ตร.ม.ๆละ	2.27	=	0.23	บาท
	รวม					22.88	บาท/ ตร.ม.
1	เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 9 มม.@ 0.15 ม.#	1	ตร.ม.ๆละ	22.65	=	22.65	บาท
	เผื่อค่าเสียหายและซ้อนทับ (10%)	0.1	ตร.ม.ๆละ	2.27	=	0.23	บาท
	รวม					22.88	บาท/ ตร.ม.

2	ไม้แบบงานทั่วไป=ไม้แบบ(1)						
	ไม้กระบอก ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1	ลบ.ฟ.ๆละ	607.48	=	607.48	บาท/ตร.ม
	ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	0.3	ลบ.ฟ.ๆละ	841.12	=	252.34	บาท/ตร.ม
	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.3	ตันๆละ	21.00	=	6.30	บาท/ตร.ม
	ตะปู	0.25	กก.ๆละ	42.06	=	10.52	บาท/ตร.ม
	รวม					876.63	บาท/ตร.ม
	ไม้แบบ(1)เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิด 25 % ของ [1]	0.25	X	876.63		219.16	บาท/ตร.ม
	น้ำมันทาสีไม้แบบ	1	ตร.ม.ๆละ	10.00	=	10.00	บาท/ตร.ม
	รวม					229.16	บาท/ตร.ม
	ไม้แบบงานอย่างง่าย=ไม้แบบ(2)						
	เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งคิด 20 % ของ [1]	0.2	X	876.63		175.33	บาท/ตร.ม
	น้ำมันทาสีไม้แบบ	1	ตร.ม.ๆละ	10.00	=	10.00	บาท/ตร.ม
	รวม					185.33	บาท/ตร.ม

3	มิวคองกรีตพิมพ์ลาย						
	ผงซีเมนต์สีซีดมัน	1.00	ตร.ม.	115.00		115.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าซีเมนต์เรียบ	1.00	ตร.ม.	40.00		40.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าแม่พิมพ์	1.00	ตร.ม.	25.00		25.00	บาท/ตร.ม.
	ผงลวดแบบแม่พิมพ์	1.00	ตร.ม.	18.00		18.00	บาท/ตร.ม.
	น้ำยาเคลือบเงา	1.00	ตร.ม.	45.00		45.00	บาท/ตร.ม.
	ค่าแรงพิมพ์ลาย	1.00	ตร.ม.	110.00		110.00	บาท/ตร.ม.
	ค่างานมิวคองกรีตพิมพ์ลาย ต่อ ตร.ม.					353.00	บาท/ตร.ม.

4	ทรายหยาบ								
	ค่าวัสดุ				=	529.60	บาท/ลบ.ม.		
	เมื่อยุบตัวด้วยแรงคน 25 %	1.25	x	529.60	=	662.00	บาท/ลบ.ม.		
	รวมค่าวัสดุ				=	662.00	บาท/ลบ.ม.		
	ค่างานต้นทุน				=	662.00	บาท/ลบ.ม.		
5	MORTAR 1:3								
	ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	1.05	500	กก.ๆละ	2.14	=	1,123.50	บาท.	เผื่อ 5%
	ทรายหยาบ	1.20	0.75	ลบ.ม.ๆละ	529.60	=	476.00	บาท	เผื่อ 20%
	MORTAR 1:3 ต่อ ลบ.ม.		1	ลบ.ม.ๆละ		=	1,599.50	บาท/ลบ.ม.	
6	คอนกรีตหยาบ 1:3:6								
	- ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	1.05	220	กก.ๆละ	2.14	=	494.34	บาท.	
	- ทรายหยาบ	1.20	0.39	ลบ.ม.ๆละ	529.60	=	249.76	บาท	
	- หินเบอร์1-2	1.15	0.84	ลบ.ม.ๆละ	788.16	=	764.08	บาท	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:6 ต่อ ลบ.ม.		1	ลบ.ม.ๆละ		=	1,508.18	บาท/ลบ.ม.	

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A

วัสดุต้นไม้อื่นส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปูแผ่นพลาสติก บ่อน้ำ				
แผ่นพลาสติก บ่อน้ำ	1.00	ตร.ม.	35.00	35.00 บาท/ตรม
เพื่อซ้อนทับ	0.10			3.50 บาท/ตรม
ค่าแรงปูแผ่นพลาสติก บ่อน้ำ	1.00	ตร.ม.		11.55 บาท/ตรม
รวม งานปูแผ่นพลาสติก บ่อน้ำ				50.05 บาท/ตรม



รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569

รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700

เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A

วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1 งานท่อกลมคอนกรีต Ø 0.60 ม. ชั้น 3

ขุดดิน	2.03	ลบ.ม.ๆละ	112.00	227.36 บาท/ม.
ค่าท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	1	ท่อนๆละ	735.00	735.00 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อ โดยรถบรรทุก 10 ล้อเที่ยวละ 13 คัน				
ค่าขนขึ้น-ลง เที่ยวละ 300 บาท				
ค่าขนส่ง (...x13)+300	2	กม.	34.36	746.68 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย (.../24)	24	ท่อน/เที่ยว		31.11 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	1	LS.	345.00	345.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				2,085.15 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนที่ใช้				2,085.15 บาท/ม.

1. เสากระโถงไฟสูง 25.00 ม. HPSS 400 WATTS (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS)

(DWG. No.ฉัพนวน 1 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
<b>1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)</b>				
<b>1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า</b>				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 25.00 ม.พร้อมฐานเหล็กและอุปกรณ์ยึดแน่น	ต้น	1	160,000.00	160,000.00
1.1.2 ชุดแหวนล็อก,ชุดขับเคลื่อนดวงโคมและอุปกรณ์	ต้น	1	50,000.00	50,000.00
1.1.3 โคมไฟฟ้า 400 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	โคม	8	8,180.00	65,440.00
1.1.4 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	300.00	300.00
1.1.5 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฐาน	1	10,000.00	10,000.00
1.1.6 สายไฟฟ้า NYF 4 x 10 mm.2 (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	ม.	104	288.20	29,972.80
1.1.7 สายไฟฟ้า VCT 4 x 6 mm.2 (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	28	206.11	5,771.08
1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมคอนกรีต ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	100	80.00	8,000.00
1.1.9 Ground Rod (Exothermic Welding)	ชุด	1	726.00	726.00
<b>รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า</b>				<b>330,209.88</b>
<b>1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน</b>				
1.2.1 Supply Puller (1 ชุดควบคุมได้ 6 ต้น ราคา 100,000)	ชุด	2	100,000.00	200,000.00
1.2.2 ท่อ พร้อมค่าเดินท่อลอด (รวมเดินท่อลอดผ่านจุดกลับรถ)	ม.	60	900.00	54,000.00
1.2.3 1.2.4 ท่อ IMC Dia. 1½"	ม.	0	182.00	0.00
<b>รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด</b>				<b>254,000.00</b>
<b>รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น</b>				<b>254,000.00</b>
<b>1.3 ค่าติดตั้ง</b>	ต้น	1	6,000.00	6,000.00
<b>1.4 ค่าหลอดไฟสำรอง</b>	หลอด	0	960.00	0.00
<b>1.5 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น</b>	ต้น	1	4,000.00	4,000.00
<b>รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อต้น (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>				<b>594,209.88</b>
<b>ค่าภาษี ค่าโร และค่าดำเนินการ (F = 1.3)</b>				
<b>รวมค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อต้น</b>				<b>594,209.88</b>
<b>รวมราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อแห่ง (จำนวน)</b>			<b>ต้น</b>	<b>1</b>
			<b>594,209.88</b>	<b>594,209.88</b>

เสาเข็มคสล. แบบ □ - 0.22x0.22ม.

ค่า เสาเข็ม คสล. เข็ม □ - 0.22x0.22x8.00ม.	3,280.37	บาท/ท่อน /	8.00	ม.	=	410.05	บาท/ม.
ค่าขนส่ง ระยะทาง 8 ก.ม. 14.40	บาท/ต้น	น้ำหนักเสาเข็ม ก.ก./ม.	0.0943	ตัน	=	1.36	บาท/ต้น
ค่าตอกเสาเข็ม 800	บาท/ต้น	ค่าตอกเสาเข็ม ต่อ/ม.			=	100.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน					=	<b>511.40</b>	บาท/ม.
		ใช้ทั้งหมด 4ต้น ยาว 8.00 ม. = 32			=	16,364.93	บาท/ม.
<b>รวมราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อแห่ง (จำนวน 1 ต้น )</b>					=	<b>610,574.81</b>	บาท/แห่ง

2. ค่าธรรมเนียมขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
กรณีมีใบแจ้งจากการไฟฟ้า				
กรณีไม่มีใบแจ้งจากการไฟฟ้า (แขวงฯประมาณการเอง)				
ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	230,000.00	= 460,000.00
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	แห่ง	2	1,000.00	= 2,000.00
ค่าตรวจสอบการติดตั้ง (ค่าปฏิบัติการ hot line )	แห่ง	2	300.00	= 600.00
ค่ามิเตอร์			1,500.00	= 3,000.00
<b>รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า/ แห่ง</b>		<b>2.00</b>		<b>= 465,600.00</b>
			คิดให้	<b>= 460,000.00</b>

รายละเอียด ประมาณการราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2569  
 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ บริเวณ กม.626+700  
 เขตพื้นที่ : แขวงทางหลวง กาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 เขตจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตฝนตกปกติ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ แบบเลขที่ HB&A  
 วัสดุต้นไม้ขนส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ  
 ราคาน้ำมันโซล่าหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ราคา 30.46 บาท/ลิตร วันที่ 13 มี.ค 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ความถี่ (ครั้ง/ปี)	รวมเป็นเงิน
1	งานรดน้ำ	23,102	ตร.ม.	0.00	180	-
2	งานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น (1 เดือน/1ครั้ง)		ต้น	33.45	12	-
3	งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน/1 ครั้ง)	23,102	ตร.ม.	1.34	12	371,480.16
4	งานบำรุงรักษาหญ้า (1 เดือน/1 ครั้ง)	0	ตร.ม.	0.41	12	-
5	งานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช(1 เดือน/1ครั้ง)	23,102	ตร.ม.	3.00	12	831,672.00
	รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษา 1 ปี					1,203,152.16
	รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษาต่อ 1เดือน					100,262.68

รายละเอียด Break Down Cost ค่างานบำรุงรักษา

3 งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (เดือน/1 ครั้ง)

3.1 งานพรวนดิน ตัดแต่งไม้พุ่มและขนทัง

- ค่าแรงงานต่อคนต่อวัน (8ชม.)

1 คนต่อวันๆละ

349.00 บาท

=

349.00 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ค่าเฉลี่ยเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน

1 วันๆละ

320.00 บาท

=

320.00 บาท

รวม

=

669.00 บาท

- ปริมาณงานที่ทำได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน

=

500 ตร.ม.

คิดเป็นค่าแรงเฉลี่ย

=

1.34 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุนงานตัดแต่ง+พรวนดินไม้พุ่ม

=

1.34 บาท/ ตร.ม.

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

5 งานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช(1 เดือน/1ครั้ง)

ค่าปุ๋ย

1 ตร.ม. ทุละ

1.50 บาท

=

1.50 บาท

ค่ายากำจัดศัตรูพืช

1 ตร.ม. ทุละ

1.50 บาท

=

1.50 บาท

รวม

=

3.00 บาท

รวมเป็นเงิน

=

3.00 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุนงานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช

=

3.00 บาท/ ตร.ม.

หมายเหตุ : ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินราคาหรือคำนวณราคากลางตรวจสอบข้อมูลและปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง