

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว – เขาหินซ้อน ตอน 1
สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 630,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว – เขาหินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง
กม. 38+500.000 - กม. 49+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ปรับปรุงถนนเดิมขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ
3.50 เมตร ไหล่ทาง 2.50 เมตร เกาะกลาง DEPRESS MEDIAN ผิวทางเป็นแบบซีเมนต์คอนกรีตแบบมี
รอยต่อ (JPCP) ความหนา 0.35 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทาง
สายนี้อยู่ในท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 629,989,814.69 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายพรชัย สกุลแต่ ประธานคณะกรรมการ
 - 6.2 นายทรงพล แถวทิม กรรมการ
 - 6.3 นายธนกร ชุนฤทธิ์ กรรมการ
 - 6.4 นายปณิธาน ไชยรักษ์ กรรมการ
 - 6.5 นายคงเดช ธีร์รัตนเขต กรรมการและเลขานุการ

ค่า F โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359

ตอน เขามะเฒ่า - เขาค้อ ตอน 1

ระหว่าง กม.38+500.000 - กม.49+000.000

ระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร

(1) ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขสัญญา	=	13,684,741.11	บาท.
(2) ค่างานต้นทุนงานทาง	=	526,296,565.72	บาท.
(3) ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	<u>3,268,836.39</u>	บาท.
(4) ค่างานต้นทุนรวม (2) + (3)	=	<u><u>529,565,402.11</u></u>	บาท.

จากตาราง Factor (F) งานทาง งบประมาณ 100 %



ดอกเบี้ยเงินกู้ =	7.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	15.00	%
VAT. =	7.00	%	หักเงินประกันผลงาน =	10.00	%
ค่างาน =	500	ล้านบาท	F =	1.1644	
ค่างาน =	<u>700</u>	ล้านบาท	F =	<u>1.1612</u>	
ผลต่าง	200	ล้านบาท	F =	0.0032	
ผลต่าง	29.5654	ผลต่าง	F =	0.0004	
F _H งานทาง				1.1639	

จากตาราง Factor (F) งานสะพานและท่อเหลี่ยม งบประมาณ 100 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ =	<u>7.00</u>	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	<u>15.00</u>	%
VAT. =	<u>7.00</u>	%	หักเงินประกันผลงาน =	<u>10.00</u>	%
ค่างาน ≥	200	ล้านบาท	F =	1.1468	
ค่างาน ≥	<u>200</u>	ล้านบาท	F =	<u>1.1468</u>	
F _B งานสะพานและท่อเหลี่ยม				1.1468	

F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	FV =	1.0000
F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	FH =	<u>1.1639</u>
F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง	FB =	<u>1.1468</u>

 นายพรชัย สุกงัด (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)	 นายทองพล แฉวทิม (กรรมการกำหนดราคากลาง)	 นายธนกร ชุนดหุทธิ (กรรมการกำหนดราคากลาง)
---	---	---

 นายปณิธาน ไชยรักษ์ (กรรมการกำหนดราคากลาง)	 นายคงเดช ชีร์รัตนเขต (กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)
--	---

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและกำไรไว้ด้วยแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359

ตอน เขามันแก้ว - เขาทินซ็อน ตอน 1

ระหว่าง กม.38+500.000 - กม.49+000.000

ระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร

ราคาต้นทุน

ต้นทุนงานทาง 526,296,565.72 บาท

ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม 3,268,836.39 บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด 13,684,741.11 บาท


ราคากลาง

612,556,372.02

3,748,701.56


13,684,741.11

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
	1.4 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS							
	1.4(3) PIPE CULVERT DIA. 0.80 M.	M.	30	176.24	5,287.20	1.1639	205.12	6,153.60
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	1.4(4) PIPE CULVERT DIA. 1.00 M.	M.	128	245.48	31,421.44	1.1639	285.71	36,570.88
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	1.4(5) PIPE CULVERT DIA. 1.20 M.	M.	91	294.34	26,784.94	1.1639	342.58	31,174.78
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	16,300	124.74	2,033,262.00	1.1639	145.18	2,366,434.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	1.7 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	261,000	27.56	7,193,160.00	1.1639	32.08	8,372,880.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	1.8 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	2	5,000.00	10,000.00	1.1639	5,819.50	11,639.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							



นายพรชัย สุกลัดแต่

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แลวทิม

(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายชนกร ชุนลทธิ

(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปนิธาน ไชยรักษ์

(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช ธีร์รัตนเชต

(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	1.9 REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	100	1,572.80	157,280.00	1.1639	1,830.58	183,058.00
	1.10 REMOVAL OF EXISTING GUARD RAIL เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	3,400	131.07	445,638.00	1.1639	152.55	518,670.00
	1.13 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	310	48.72	15,103.20	1.1639	56.70	17,577.00
	1.14 REMOVAL OF EXISTING R.C. MANHOLES เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	11	964.26	10,606.86	1.1639	1,122.30	12,345.30
	1.18 REMOVAL OF EXISTING FLASHING SIGNAL เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	1	1,572.80	1,572.80	1.1639	1,830.58	1,830.58
	1.19 REMOVAL OF TRAFFIC ROAD SIGNAL 1.19(1) AT STA. 44+617.500 (4 PHASE) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	LS.	1	15,728.00	15,728.00	1.1639	18,305.82	18,305.82
2	EARTH WORK							
	2.1 CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	223,000	3.81	849,630.00	1.1639	4.43	987,890.00

นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

นายทรงพล แถวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายคงเดช ธีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	2.2 ROADWAY EXCAVATION							
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	54,300	52.67	2,859,981.00	1.1639	61.30	3,328,590.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	500	59.17	29,585.00	1.1639	68.87	34,435.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500	59.17	29,585.00	1.1639	68.87	34,435.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	2.3 EMBANKMENT							
	2.3(1.1) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	71,000	342.33	24,305,430.00	1.1639	398.44	28,289,240.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	2.3(1.2) EARTH EMBANKMENT FROM EXCAVATION	CU.M.	19,000	93.42	1,774,980.00	1.1639	108.73	2,065,870.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	2.3(6) EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	4,000	333.82	1,335,280.00	1.1639	388.53	1,554,120.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
3	SUBBASE AND BASE COURSES							
	3.1 SUBBASES							
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	32,600	355.26	11,581,476.00	1.1639	413.49	13,479,774.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							




นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แถวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช อีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	3.2 BASE COURSES							
	3.2(3) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE							
	3.2(3.1) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	1,250	711.78	889,725.00	1.1639	828.44	1,035,550.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	3.2(3.2) CEMENT FOR CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	TON	60	2,634.49	158,069.40	1.1639	3,066.28	183,976.80
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	3.2(5) CEMENT TREATED BASE: CTB							
	3.2(5.1) CEMENT TREATED BASE	CU.M.	49,800	711.78	35,446,644.00	1.1639	828.44	41,256,312.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	3.2(5.2) CEMENT FOR CEMENT TREATED BASE	TON	4,600	2,634.49	12,118,654.00	1.1639	3,066.28	14,104,888.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	3.3 SHOULDER							
	3.3(3) VERGE	CU.M.	13,500	158.49	2,139,615.00	1.1639	184.47	2,490,345.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT							
	3.4(4) GEOTEXTILE	SQ.M.	284,100	93.65	26,605,965.00	1.1639	109.00	30,966,900.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							



นายพรชัย สกุลนัตต์
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)




นายทรงพล แถวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนอุทธิ
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคณเดช ชีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	3.5 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	263,700	15.00	3,955,500.00	1.1639	17.46	4,604,202.00
4	SURFACE COURSES							
	4.9 JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT (JPCP.)							
	4.9(1) JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	6,700	676.96	4,535,632.00	1.1639	787.91	5,278,997.00
	4.9(2) JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT 35 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	277,400	836.06	231,923,044.00	1.1639	973.09	269,935,166.00
	4.9(3) EXPANSION JOINT							
	4.9(3.2) EXPANSION JOINT FOR JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT 35 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	23	800.85	18,419.55	1.1639	932.11	21,438.53
	4.9(4) CONTRACTION JOINT							
	4.9(4.1) CONTRACTION JOINT FOR JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	1,675	508.43	851,620.25	1.1639	591.76	991,198.00
	4.9(4.2) CONTRACTION JOINT FOR JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT 35 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	69,350	522.87	36,261,034.50	1.1639	608.57	42,204,329.50



นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ขุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช ชีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	4.9(6) LONGITUDINAL JOINT							
	4.9(6.1) LONGITUDINAL JOINT FOR JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	1,700	87.23	148,291.00	1.1639	101.53	172,601.00
	4.9(6.2) LONGITUDINAL JOINT FOR JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT 35 CM. THICK							
	4.9(6.2.1) LONGITUDINAL JOINT (TIE BAR) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	70,500	87.22	6,149,010.00	1.1639	101.51	7,156,455.00
	4.9(6.2.2) LONGITUDINAL JOINT (DOWEL BAR) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	5,100	185.52	946,152.00	1.1639	215.93	1,101,243.00
	4.9(7) DUMMY JOINT เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	4,000	44.27	177,080.00	1.1639	51.52	206,080.00
5	STRUCTURES							
	5.2 R.C. BOX CULVERT							
	5.2(2) EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS							
	5.2(2.1) AT STA. 44+117.688 SIZE 3 - (2.10 M. X 1.80 M.) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	27.50	37,797.05	1,039,418.88	1.1468	43,345.66	1,192,005.65
	5.2(2.2) AT STA. 44+367.535 SIZE 2 - (1.80 M. X 1.50 M.) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	27.50	21,279.69	585,191.48	1.1468	24,403.55	671,097.62



นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)




นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ขุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช จีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	5.2(2.3) AT STA. 47+168.071 SIZE 3 - (2.40 M. X 2.10 M.) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	15	45,210.79	678,161.85	1.1468	51,847.73	777,715.95
	5.2(2.4) AT STA. 48+442.933 SIZE 4 - (1.80 M. X 1.50 M.) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	16	38,072.10	609,153.60	1.1468	43,661.08	698,577.28
	5.2(4) R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT 5.2(4.1) FOR BOX CULVERT SIZE 3 - (2.10 M. X 1.80 M.) (ONE SIDE) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	2	46,625.53	93,251.06	1.1468	53,470.16	106,940.32
	5.2(4.2) FOR BOX CULVERT SIZE 2 - (1.80 M. X 1.50 M.) (ONE SIDE) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	2	29,050.54	58,101.08	1.1468	33,315.16	66,630.32
	5.2(4.3) FOR BOX CULVERT SIZE 3 - (2.40 M. X 2.10 M.) (ONE SIDE) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	2	63,865.27	127,730.54	1.1468	73,240.69	146,481.38
	5.2(4.4) FOR BOX CULVERT SIZE 4 - (1.80 M. X 1.50 M.) (ONE SIDE) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	2	38,913.95	77,827.90	1.1468	44,626.52	89,253.04
	5.3 R.C. PIPE CULVERTS 5.3(2) DIA. 0.40 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	160	856.26	137,001.60	1.1639	996.60	159,456.00




นายพรชัย สุกตแต้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แถกทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนถุทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช ธีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	5.3(4) DIA. 0.80 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	32	2,409.11	77,091.52	1.1639	2,803.96	89,726.72
	5.3(5) DIA. 1.00 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	160	3,391.56	542,649.60	1.1639	3,947.44	631,590.40
	5.3(6) DIA. 1.20 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS II เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	100	4,412.33	441,233.00	1.1639	5,135.51	513,551.00
	5.3(13) DIA. 1.20 M. TONGUE AND GROOVE TYPE CLASS III เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	2,050	3,391.82	6,953,231.00	1.1639	3,947.74	8,092,867.00
6	MISCELLANEOUS							
	6.1 SLOPE PROTECTION							
	6.1(14) SODDING							
	6.1(14.2) STRIP SODDING เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	112,000	14.88	1,666,560.00	1.1639	17.32	1,939,840.00
	6.1(15) TOP SOIL AND CLAY							
	6.1(15.1) TOP SOIL เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	CU.M.	11,200	68.37	765,744.00	1.1639	79.57	891,184.00

นายพรชัย สกุลแต่
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

นายทรงพล แก้วทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายคงเดช อีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES							
	6.3(1) R.C. MANHOLES							
	6.3(1.3) TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	140	29,677.23	4,154,812.20	1.1639	34,541.33	4,835,786.20
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.3(1.8) TYPE H FOR R.C.P. DIA 1.00 M. 2 ROW WITH R.C. COVER	EACH	2	55,464.52	110,929.04	1.1639	64,555.15	129,110.30
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.3(2) MEDIAN DROP INLETS							
	6.3(2.3) TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I							
	6.3(2.3.1) FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. 1 ROW	EACH	6	17,518.36	105,110.16	1.1639	20,389.62	122,337.72
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.3(2.3.2) FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. 2 ROW	EACH	2	27,874.24	55,748.48	1.1639	32,442.83	64,885.66
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.3(2.3.4) FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. 3 ROW	EACH	2	50,829.91	101,659.82	1.1639	59,160.93	118,321.86
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.3(3) R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	200	1,673.94	334,788.00	1.1639	1,948.30	389,660.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							



นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช อีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	6.3(4) HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)							
	6.3(4.2) REINFORCED CONCRETE เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	CU.M.	100	3,508.42	350,842.00	1.1639	4,083.45	408,345.00
	6.3(9) SIDE DITCH LINING							
	6.3(9.2) TYPE II เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	88,400	350.35	30,970,940.00	1.1639	407.77	36,046,868.00
	6.3(11) RETAINING WALL							
	6.3(11.2) RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	610	961.54	586,539.40	1.1639	1,119.14	682,675.40
	6.3(11.3) RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	1,360	4,119.53	5,602,560.80	1.1639	4,794.72	6,520,819.20
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER							
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH 0.28 M. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	660	652.60	430,716.00	1.1639	759.56	501,309.60
	6.4(2) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH 0.35 M. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	2,700	762.97	2,060,019.00	1.1639	888.02	2,397,654.00




นายพรชัย สกุลแต่
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ขุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายคงเดช ธีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	6.4(7) SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS 6.4(7.1) TYPE I เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	500	3,107.55	1,553,775.00	1.1639	3,616.88	1,808,440.00
	6.4(7.12) APPROACH CONCRETE BARRIERS 6.4(7.12.1) TYPE A 6.4(7.12.1.1) APPROACH เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	2	48,275.11	96,550.22	1.1639	56,187.40	112,374.80
	6.4(7.12.2) TYPE B 6.4(7.12.2.1) APPROACH เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	2	31,473.36	62,946.72	1.1639	36,631.84	73,263.68
	6.5 PAVING BLOCKS 6.5(1) CONCRETE PAVING BLOCK 6.5(1.2) CONCRETE TILE SIZE 30 x 30 CM. 3.5 CM. THICK GREEN COLOUR เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	13,500	442.31	5,971,185.00	1.1639	514.80	6,949,800.00
	6.5(1.3) DETECTABLE CONCRETE TILE SIZE 30 x 30 CM. 3.5 CM. THICK (FOR HANDICAP WALKWAY) เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	800	564.54	451,632.00	1.1639	657.07	525,656.00



นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายคงเดช อีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
6.8	GUARDRAIL							
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	4,600	1,374.37	6,322,102.00	1.1639	1,599.63	7,358,298.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
6.9	MARKER AND GUIDE POST							
	6.9(1) GUIDE POST							
	6.9(1.2) FLEXIBLE GUIDE POST (TUBULAR MARKER)	EACH	230	584.79	134,501.70	1.1639	680.64	156,547.20
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.9(2) KILOMETER MARKER							
	6.9(2.2) KILOMETER STONE TYPE II FOR REFLECTIVE SHEET FACING	EACH	24	3,443.82	82,651.68	1.1639	4,008.26	96,198.24
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.9(2.3) KILOMETER SIGN TYPE A WITH STEEL PIPE	EACH	6	5,205.84	31,235.04	1.1639	6,059.08	36,354.48
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.9(3) R.O.W. MONUMENT							
	6.9(3.1) TYPE I R.C. POST	EACH	30	673.38	20,201.40	1.1639	783.75	23,512.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.9(3.2) TYPE II BRASS TABLET	EACH	84	390.00	32,760.00	1.1639	453.92	38,129.28
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							




นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แถกทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ขุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช อีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	6.9(4) REFLECTING TARGET							
	6.9(4.1) TYPE I FOR CURB	EACH	150	80.00	12,000.00	1.1639	93.11	13,966.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.9(4.2) TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	210	80.00	16,800.00	1.1639	93.11	19,553.10
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.9(4.3) TYPE III FOR BARRIER	EACH	30	80.00	2,400.00	1.1639	93.11	2,793.30
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.10 TRAFFIC SIGNS							
	6.10(1) SIGN PLATE							
	6.10(1.1) HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	100	3,769.80	376,980.00	1.1639	4,387.67	438,767.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.10(1.2) VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	60	5,339.80	320,388.00	1.1639	6,214.99	372,899.40
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.10(2) SIGN POST							
	6.10(2.1) R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	M.	840	392.03	329,305.20	1.1639	456.28	383,275.20
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							



นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)




นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช ฉีรัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M. เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	M.	560	446.75	250,180.00	1.1639	519.97	291,183.20
	6.11 OVERHANGING AND OVERHEAD TRAFFIC SIGNS 6.11(1) STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN 6.11(1.1) FOR SIGN PLATE ≤ 52,800 SQ.CM. เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	6	72,107.22	432,643.32	1.1639	83,925.59	503,553.54
	6.11(2) FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN 6.11(2.2) TYPE B - SPREAD FOOTING เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	6	24,489.14	146,934.84	1.1639	28,502.91	171,017.46
	6.11(3) OVERHEAD SIGN BOARDS 6.11(3.1) MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL BEAM เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	SQ.M.	70	5,623.00	393,610.00	1.1639	6,544.61	458,122.70
	6.11(4) STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH ≤ 18.00 M. 6.11(4.2) STEEL FRAME AND SPREAD FOOTING เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย	EACH	2	358,660.00	717,320.00	1.1639	417,444.37	834,888.74




นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)




นายทรงพล แถวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายคงเดช อีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	6.12 ROADWAY LIGHTINGS							
	6.12(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF 6.12(1.1) MOUNTED AT GRADE	EACH	600	34,338.11	20,602,866.00	1.1639	39,966.13	23,979,678.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.12(3) 12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS, CUT-OFF 6.12(3.1) MOUNTED AT GRADE	EACH	106	41,206.04	4,367,840.24	1.1639	47,959.71	5,083,729.26
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.12(3.3) MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH	10	51,782.23	517,822.30	1.1639	60,269.34	602,693.40
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.12(14) RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 6.12(14.1) SINGLE BRACKET	EACH	50	21,259.79	1,062,989.50	1.1639	24,744.27	1,237,213.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.13 TRAFFIC ROAD SIGNALS 6.13(1) TRAFFIC ROAD SIGNALS 6.13(1.1) AT STA. 44+617.500 (4 PHASE)	L.S.	1	1,123,642.00	1,123,642.00	1.1639	1,307,806.92	1,307,806.92
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							



นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ขุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช ชีร์รัตน์เขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
6.14	FLASHING SIGNAL							
	6.14(1) FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	EACH	10	25,400.00	254,000.00	1.1639	29,563.06	295,630.60
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
6.15	MARKINGS							
	6.15(1) THERMOPLASTIC PAINT							
	6.15(1.1) YELLOW	SQ.M.	3,500	316.10	1,106,350.00	1.1639	367.91	1,287,685.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.15(1.2) WHITE	SQ.M.	7,800	316.10	2,465,580.00	1.1639	367.91	2,869,698.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.15(3) CURB MARKINGS	SQ.M.	1,050	70.00	73,500.00	1.1639	81.47	85,543.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.15(4) BARRIER MARKINGS	SQ.M.	200	70.00	14,000.00	1.1639	81.47	16,294.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							
	6.15(5) ROAD STUD							
	6.15(5.1) UNI - DIRECTION	EACH	1,500	230.00	345,000.00	1.1639	267.70	401,550.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ต่อหน่วย							



นายพรชัย สกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช ชีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)


รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	6.17 BUS STOP SHELTER							
	6.17(10) TYPE F - SPREAD FOOTING	EACH	2	126,316.93	252,633.86	1.1639	147,020.27	294,040.54
	เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย							
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
	8.1 TRAFFIC SIGNS DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	1,261,342.51	1,261,342.51	1.1639	1,468,076.55	1,468,076.55
	เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย							
	8.2 TRAFFIC CONTROL DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	2,809,714.43	2,809,714.43	1.1639	3,270,226.62	3,270,226.62
	เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย							
	8.3 TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
	8.3 (1) ทีมตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนระหว่างก่อสร้าง	P.S.	1	1,796,760.00	1,796,760.00	1.1639	2,091,248.96	2,091,248.96
	เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย							
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
	9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	P.S.	1	5,644,000.00	5,644,000.00	1.0000	5,644,000.00	5,644,000.00
	เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย							
	9.2 ค่าเช่า จัดหา หรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว	P.S.	1	2,679,120.00	2,679,120.00	1.0000	2,679,120.00	2,679,120.00
	เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย							



นายพรชัย สุกุลแท้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)



นายทรงพล แฉวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายจongsak ชุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช ธีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย	L.S.	1	12,141.11	12,141.11	1.0000	12,141.11	12,141.11
	9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย	P.S.	1	2,440,200.00	2,440,200.00	1.0000	2,440,200.00	2,440,200.00
	9.6 RISK MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 9.6 (1) ทีมวิศวกรรมการความปลอดภัย เป็นเงิน บาท สตางค์ต่อหน่วย	P.S.	1	2,909,280.00	2,909,280.00	1.0000	2,909,280.00	2,909,280.00
					543,250,143.22		รวม	629,989,814.69

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ(ตามบัญชีรายการที่9 ค่าใช้จ่ายพิเศษ)
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ


526,296,565.72
3,268,836.39
13,684,741.11
1.1639
1.1468
1.0000




นายพรชัย สุกุลแต่้
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)




นายทรงพล แถวทิม
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายธนกร ขุนฤทธิ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปณิธาน ไชยรักษ์
(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช อีร์รัตนเขต
(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขานินช้อน ตอน 1

ระหว่าง กม.38+500.000 - กม.49+000.000

ระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร

หมายเหตุ

1. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขานินช้อน ตอน 1 ไว้ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมตามสถานที่ดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลและไม่ลงนามในสัญญา จะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้
2. งาน OVERHANG ได้รวมป้ายไว้ด้วยแล้ว

.....ผู้เสนอราคา

(.....)

บริษัท/ห้าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขานินช้อน ตอน 1

ระหว่าง กม.38+500.000 - กม.49+000.000

ระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร



นายพรชัย สุกุลแท้

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)




นายทรงพล แถวติม

(กรรมการกำหนดราคากลาง)




นายธนกร ชุนสุทธิ

(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายปนิธาน ไชยรักษ์

(กรรมการกำหนดราคากลาง)



นายคงเดช จีร์รัตน์เขต

(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไม้แก้ว - เขาทินซ้อน ตอน 1

ระหว่าง กม.38+500.000 - กม.49+000.000


ระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร

บัญชีรายการที่ 8.1 ค่าใช้จ่าย TRAFFIC SIGNS DURING CONSTRUCTION

ค่าใช้จ่ายป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง	=	1,468,076.55 บาท
พื้นที่ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	=	285.498 ตร.ม.
ราคาต่อหน่วย	=	<u>5,142.16 บาท/ตร.ม.</u>

บัญชีรายการที่ 8.2 TRAFFIC CONTROL DEVICES DURING CONSTRUCTION


						F_N	
1. ป้ายประกาศโครงการ	2 ชุด	@	17,972.89	=	35,945.78	×	1.1639 = 41,837.30 บาท
2. สัญญาณไฟกระพริบชุดละ 1 ดวง	50 ชุด	@	1,025.33	=	51,266.50	×	1.1639 = 59,669.08 บาท
3. โครงเหล็กยึดผ้าใบ/ผ้าใบ	50 ชุด	@	240.00	=	12,000.00	×	1.1639 = 13,966.80 บาท
4. ไฟนีออน 36 วัตต์ @ 10 ม.	750 ชุด	@	380.00	=	285,000.00	×	1.1639 = 331,711.50 บาท
5. BATTERY 75 A	25 ชุด	@	1,666.67	=	41,666.75	×	1.1639 = 48,495.93 บาท
6. BARRIER PLASTIC 0.50 x 1.00 x 0.80 ม.	650 ชุด	@	1,000.00	=	650,000.00	×	1.1639 = 756,535.00 บาท
7. แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	50 ชุด	@	646.00	=	32,300.00	×	1.1639 = 37,593.97 บาท
8. ป้ายแฉ่งตั้งพร้อมเสา	500 ชุด	@	115.00	=	57,500.00	×	1.1639 = 66,924.25 บาท
9. เสาจราจรล้มลุก	300 ชุด	@	866.67	=	260,001.00	×	1.1639 = 302,615.16 บาท
10. กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	200 ชุด	@	233.33	=	46,666.00	×	1.1639 = 54,314.56 บาท
11. สัญญาณธง	20 ชุด	@	66.67	=	1,333.40	×	1.1639 = 1,551.94 บาท
12. สีตีเส้น Traffic Paint	100 ตร.ม.	@	94.00	=	9,400.00	×	1.1639 = 10,940.66 บาท
13. แผง CONCRETE BARRIER พร้อมทาสี	2,020 ม.	@	656.75	=	1,326,635.00	×	1.1639 = 1,544,070.47 บาท
							รวม = <u>3,270,226.62 บาท</u>


นายพรชัย สุกุลแท้


(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)


นายทรงพล แถวทิม


(กรรมการกำหนดราคากลาง)


นายชนกร ชุนฤทธิ์

(กรรมการกำหนดราคากลาง)


นายปนิธาน ไชยรักษ์

(กรรมการกำหนดราคากลาง)


นายคงเดช ฉีรัตน์เขต

(กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง)