

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic
เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค กิจกรรมหลักติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน
ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ช่วง กม.0+000 - กม.1+500 ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนทางหลวงหมายเลข 1405
ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ช่วง กม.0+000 - กม.1+500 ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพร่ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 8,999,830.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรเจิด ดีต่ออำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.แพร่ (ว)

7.2 นพดล ชันคำนันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เอม สุวรรณแสง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค กิจกรรมหลักที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย บนทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่, ช่วง กม.0+000 - กม.1+500 ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB	ม.	50.000	65.50	3,275.00	1.3428	87.95	4,397.67
2	2. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION	ตร.ม.	150.000	14.52	2,178.00	1.3428	19.49	2,924.61
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	300.000	1.77	531.00	1.3428	2.37	713.02
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	90.000	47.13	4,241.70	1.3428	63.28	5,695.75
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	23.000	218.11	5,016.53	1.3428	292.87	6,736.19
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	30.000	234.11	7,023.30	1.3428	314.36	9,430.88
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	30.000	734.80	22,044.00	1.3428	986.68	29,600.68
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	150.000	33.55	5,032.50	1.3428	45.05	6,757.64
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	150.000	13.86	2,079.00	1.3428	18.61	2,791.68
10	10. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM. THICK (AC-40-50)	ตร.ม.	150.000	309.40	46,410.00	1.3428	415.46	62,319.34
11	11. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	150.000	309.80	46,470.00	1.3428	415.99	62,399.91

เอม สุวรรณแสง

24 มีนาคม 2569 18:34:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค กิจกรรมหลักที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บนทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่, ช่วง กม.0+000 - กม.1+500 ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. SIGN PLATE (แบบที่11)	ตร.ม.	25.380	4,217.52	107,040.65	1.3428	5,663.28	143,734.18
13	13. R.C-SIGN POST SIZE 0.12 x0.12 M.	ม.	84.000	364.17	30,590.28	1.3428	489.00	41,076.62
14	14. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	EACH	2.000	13,961.43	27,922.86	1.3428	18,747.40	37,494.81
15	15. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	2,122.000	296.20	628,536.40	1.3428	397.73	843,998.67
16	16. งานฉาบผิวทางด้วยวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่นไถล (Anti Skid Material)	ตร.ม.	1,050.000	761.84	799,932.00	1.3428	1,022.99	1,074,148.68
17	17. การติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการยานพาหนะและคนข้ามบริเวณ หน้าโรงพยาบาลแพร่ กม.0+900	EACH	1.000	2,375,600.00	2,375,600.00	1.3428	3,189,955.68	3,189,955.68
18	18. การติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการยานพาหนะและคนข้ามบริเวณ หน้าโรงเรียน อนุบาลแพร่ กม.1+425	EACH	1.000	2,278,820.00	2,278,820.00	1.3428	3,059,999.49	3,059,999.49
19	19. CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M.	ม.	250.000	645.48	161,370.00	1.3428	866.75	216,687.63
20	20. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	ตร.ม.	400.000	358.52	143,408.00	1.3428	481.42	192,568.26

อ.ม สุวรรณแสง

24 มีนาคม 2569 18:34:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค กิจกรรมหลักติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย บนทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่-ช่วง กม.0+000 - กม.1+500 ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,765.81	4,765.81	1.3428	6,399.52	6,399.52
							รวมราคากลาง	8,999,830.91

เอม สุวรรณแสง


24 มีนาคม 2569 18:34:21


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค กิจกรรมหลักกิตติตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บันทึกลงหมายเลข 1405 ตอน ทางเสียงสนามบินแพร์ ช่วง กม.0+000 - กม.1+500 ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลนาจักร อําเภอเมืองแพร์ จังหวัดแพร์ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร์/กรมทางหลวง


(นพดล ชันค้ำนัตตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(บรรเจิด ดีดอ้า)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เอ็ม สุวรรณแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติราคากลางตาม 1510


นายกฤตเดช ศรีขันธ์
ผอ. ขท.แพร์ 25 ส.ก. 2569