

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน น้ำปุ่น - นาคู ระหว่าง กม.15+300 -  
 กม.16+800 อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 โครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน น้ำปุ่น - นาคู ระหว่าง กม.15+300 - กม.16+800 อำเภอนาคู  
 จังหวัดกาฬสินธุ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,791,600.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานขยายทางจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 9,786,085.02 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อรุณ ศรีเมืองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน น้ำปุ่น - นาคู ระหว่าง กม.15+300 - กม.16+800 อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	560.000	12.00	6,720.00	1.3397	16.07	9,002.78
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	12,850.000	3.00	38,550.00	1.3397	4.01	51,645.43
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	8,900.000	46.00	409,400.00	1.3397	61.62	548,473.18
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	200.000	50.00	10,000.00	1.3397	66.98	13,397.00
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,110.000	191.19	212,220.90	1.3397	256.13	284,312.33
6	6. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,370.000	217.06	297,372.20	1.3397	290.79	398,389.53
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,410.000	217.06	306,054.60	1.3397	290.79	410,021.34
8	8. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,460.000	1,393.00	2,033,780.00	1.3397	1,866.20	2,724,655.06
9	9. PRIME COAT	ตร.ม.	6,000.000	30.00	180,000.00	1.3397	40.19	241,146.00
10	10. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	32.000	2,363.30	75,625.60	1.3397	3,166.11	101,315.61
11	11. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	6,000.000	285.24	1,711,440.00	1.3397	382.13	2,292,816.16

อาจารย์ ศิริสำราญ

25 มีนาคม 2569 09:16:25

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน น้ำปุ่น - นาคู ระหว่าง กม.15+300 - กม.16+800 อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidging)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. CLASS 2	ม.	2.000	1,537.00	3,074.00	1.3397	2,059.11	4,118.23
13	13. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	24.000	3,387.00	81,288.00	1.3397	4,537.56	108,901.53
14	14. PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) S=2:1	ลบ.ม.	2.000	3,682.00	7,364.00	1.3397	4,932.77	9,865.55
15	15. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1	ม.	240.000	1,255.00	301,200.00	1.3397	1,681.32	403,517.64
16	16. 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF ROADWAY LIGHTING	EACH	28.000	36,045.00	1,009,260.00	1.3397	48,289.48	1,352,105.62
17	17. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	14.000	18,796.00	263,144.00	1.3397	25,181.00	352,534.01

อาจารย์ ศิริสำราญ

25 มีนาคม 2569 09:16:25

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน น้ำปุ่น - นาคู ระหว่าง กม.15+300 - กม.16+800 อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	18. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	110.000	297.83	32,761.30	1.3397	399.00	43,890.31
19	19. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	450.000	297.83	134,023.50	1.3397	399.00	179,551.28
20	20. RUMBLE STRIP	ตร.ม.	20.000	479.00	9,580.00	1.3397	641.71	12,834.32
21	21. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	SET	2.000	8,805.00	17,610.00	1.3397	11,796.05	23,592.11
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,786,085.02</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน น้ำปุ่น - นาคู ระหว่าง กม.15+300 - กม.16+800 อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

( อรุณ ศรีเมืองเดช )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อาจหาญ ศิริสำราญ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอรุณ นาเทียมเขต )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อาจหาญ ศิริสำราญ

25 มีนาคม 2569