แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.17+910 - กม.18+767 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.17+910 - กม.18+767

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวเดิมทำการแก้ไขด้วยวิธี SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT และปรับระดับผิวทางด้วยหินคลุกปรับระดับ แล้วบูรณะปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 ซม. , ราดยาง PRIME COAT ตามด้วยปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา 5 ซม. ตามพื้นที่ RECYCLING จากนั้นราดยาง TACK COAT ตามด้วยปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา 5 ซม. เต็มความกว้างคันทาง แล้วทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นเงิน 8,668,945.13 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิทัศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)

7.2 ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศักรินทร์ นิคมวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

21 เมษายน 2569 13:53:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.17+910 - กม.18+767 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการก่อสร้าง							
1	1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	69.000	507.00	34,983.00	1.3469	682.87	47,118.60
2	1.2 หินคลุกปรับระดับ	CU.M.(LOOSE)	23.000	471.00	10,833.00	1.3469	634.38	14,590.96
3	1.3 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	7,713.000	83.75	645,963.75	1.3469	112.80	870,048.57
4	1.4 TACK COAT	SQ.M.	7,713.000	18.30	141,147.90	1.3469	24.64	190,112.10
5	1.5 PRIME COAT	SQ.M.	7,713.000	37.40	288,466.20	1.3469	50.37	388,535.12
6	1.6 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	7,713.000	335.50	2,587,711.50	1.3469	451.88	3,485,388.61
7	1.7 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	7,713.000	336.00	2,591,568.00	1.3469	452.55	3,490,582.93
8	1.8 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	428.000	296.00	126,688.00	1.3469	398.68	170,636.06
9	1.9 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	1.000	8,859.00	8,859.00	1.3469	11,932.18	11,932.18

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

21 เมษายน 2569 13:53:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.17+910 - กม.18+767 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	8,668,945.13

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

21 เมษายน 2569 13:53:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.17+910 - กม.18+767 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง

(ฉัตรชัย จากกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักรินทร์ นิคมวรรณ

(ศักรินทร์ นิคมวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

21 เมษายน 2569