

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเฉลียง-ชัยพุตรา ระหว่าง กม.11+300-กม.15+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเฉลียง-ชัยพุตรา ระหว่าง กม.11+300-กม.15+150

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการจ้างเหมาดำเนินการ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยในจุดที่โครงสร้างทางมีการอ่อนตัว (Soft Spot)
มีการชำรุดหรือโครงสร้างชั้นทางเดิมออกและก่อสร้างชั้นทางใหม่ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ส่วนในถนนช่วงที่มีความเสียหายถึงชั้นพื้นทางเดิม ทำการปรับปรุงคุณภาพของพื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING ลึกเฉลี่ย 20 ซม. แล้วจึงทำการเสริมผิวจราจรใหม่ เป็นวัสดุชนิด PARA-Asphalt Concrete)
หนา 5 ซม. จำนวน 1 ชั้น ส่วนในถนนช่วงที่ผิวทางเดิมเป็นคลื่นไม่เรียบ ก็ให้ทำการปรับระดับผิวทางโดย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 18,698,375.49 บาท
5 ซม. จำนวน 1 ชั้น ทวางเต็มศับทาง จากนั้นให้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุ Thermoplastic

6. บัญชีประมาณการราคากลางพร้อมทั้งติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงต่อไป

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพจิตร แสงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (รส.ทล.๖.๒)

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วว.ทล.6)

7.4 สล้าง เหล่านภาพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส้าง เหล่านภาพร

26 กุมภาพันธ์ 2563 15:20:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ต.อนณาเดียง-ชัยพุกทรา ระหว่าง กม.11+300-กม.15+150
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยประจวบคณาณาลัย (e-bidding) สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	437.000	49.11	21,461.07	1.2825	62.98	27,523.82
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	164.000	250.35	41,057.40	1.2825	321.07	52,656.11
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	219.000	628.00	137,532.00	1.2825	805.41	176,384.79
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	1,768.000	346.43	612,488.24	1.2825	444.29	785,516.16
5	5. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	35,358.000	86.02	3,041,495.16	1.2825	110.32	3,900,717.54
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	35,358.000	28.86	1,020,431.88	1.2825	37.01	1,308,703.88
7	7. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	35,358.000	259.47	9,174,340.26	1.2825	332.77	11,766,091.38
8	8. THERMOPLASTIC PAINT YELLOW	ตร.ม.	1,155.000	309.91	357,946.05	1.2825	397.45	459,065.80
9	9. THERMOPLASTIC PAINT WHITE	ตร.ม.	530.000	309.91	164,252.30	1.2825	397.45	210,653.57
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,625.69	8,625.69	1.2825	11,062.44	11,062.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางลิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเดียง-ชัยพุทรา ระหว่าง กม.11+300-กม.15+150
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง


(นายอนุศักดิ์ นิ่มสา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ไพจิตร แสงทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุรศักดิ์ แก้วดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สล้าง เหล่านภาพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๖, ทพ.ทล.๖
- อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

ส้าง เหล่านภาพร
26 กุมภาพันธ์ 2563


(นายสมบูรณ์ แก้วลมัย)
รต.ทล.๖.๑ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๖

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

