

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ

2. กม.7+500-กม.8+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. การจ้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00

บาท

กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง -ปูผิวจราจร ด้วยวัสดุ PARA-ASPHALT CONCRETE

หนา 4 ซม.และปูผิว ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING REPAVING 7 CM. กวางเต็มคันทาง

ติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกบนทางหลวงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

แล้วให้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC สะท้อนแสง ตามมาตรฐาน

และข้อกำหนดของกรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๒ ส.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 11,190,725.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพจิตร แสงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (รศ.ทล.๖.๒)

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.6)

7.3 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วว.ทล.6)

7.4 เอกราช รามแรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	17,000.000	3.54	60,180.00	1.3263	4.69	79,816.73
2	2. REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL	ม.	200.000	27.00	5,400.00	1.3263	35.81	7,162.02
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,750.000	44.64	122,760.00	1.3263	59.20	162,816.58
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,630.000	126.59	206,341.70	1.3263	167.89	273,670.99
5	5. SELECTED MATERIAL " A"	ลบ.ม.	490.000	205.76	100,822.40	1.3263	272.89	133,720.74
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	490.000	266.35	130,511.50	1.3263	353.26	173,097.40
7	7. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	640.000	754.91	483,142.40	1.3263	1,001.23	640,791.76
8	8. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	180.000	49.10	8,838.00	1.3263	65.12	11,721.83
9	9. SELECTED MATERIAL " A" (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	45.000	205.76	9,259.20	1.3263	272.89	12,280.47
10	10. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	45.000	205.76	9,259.20	1.3263	272.89	12,280.47
11	11. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	60.000	566.25	33,975.00	1.3263	751.01	45,061.04

เอกสาร ร่างแรม

28 กุมภาพันธ์ 2563 18:09:43

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-
 กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. PRIME COAT (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	300.000	28.94	8,682.00	1.3263	38.38	11,514.93
13	13. PRIME COAT (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	3,300.000	28.94	95,502.00	1.3263	38.38	126,664.30
14	14. TACK COAT	ตร.ม.	12,699.000	10.93	138,800.07	1.3263	14.49	184,090.53
15	15. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	3,600.000	198.55	714,780.00	1.3263	263.33	948,012.71
16	16. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	12,699.000	208.01	2,641,518.99	1.3263	275.88	3,503,446.63
17	17. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING REPAVING 7 CM. (RECYCLING 3CM.+PARA AC. 4CM.)	ตร.ม.	9,000.000	262.83	2,365,470.00	1.3263	348.59	3,137,322.86
18	18. R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.60 m. CLASS II	ม.	4.000	1,543.14	6,172.56	1.3263	2,046.66	8,186.66
19	19. PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	1.300	2,290.94	2,978.22	1.3263	3,038.47	3,950.01
20	20. CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	200.000	2,040.04	408,008.00	1.3263	2,705.70	541,141.01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. KILOMETER STONE	หลัก	4.000	1,575.70	6,302.80	1.3263	2,089.85	8,359.40
22	22. 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT)TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	12.000	29,524.14	354,289.68	1.3263	39,157.86	469,894.40
23	23. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 9.00 M.	ต้น	8.000	16,844.17	134,753.36	1.3263	22,340.42	178,723.38
24	24. FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	แผง	2.000	28,200.00	56,400.00	1.3263	37,401.66	74,803.32
25	25. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	285.000	310.51	88,495.35	1.3263	411.82	117,371.38
26	26. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	420.000	310.51	130,414.20	1.3263	411.82	172,968.35
27	27. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,938.76	8,938.76	1.3263	11,855.47	11,855.47
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							140,000.00
รวมราคากลาง								11,190,725.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง


(ไช้ตง แสงทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุศักดิ์ ปิวสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรศักดิ์ แก้วดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เอกราช รังแรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๖, ทพ.ทล.๖,
- อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป



(นายสมบูรณ์ แก้วลมัย)

รศ.ทล.๖.๑ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๖

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๓

เอกราช รังแรม

28 กุมภาพันธ์ 2563