

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลขที่ ๑
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงเลขที่ 1.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,000,000.00.....บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๔
 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.๓๔๗+๔๐๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
5. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่...13 มีนาคม 2563.. เป็นเงิน 1,000,978.19 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ตามเอกสารแบบสรุปรายละเอียดราคากลาง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลขที่ 1
 - 6.2
7. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

7.1 นายกิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธเนศ	ประธานกรรมการฯ
ร.อ.ขท.(ว)	
7.2 นายณัฐวุฒิ รัตนมณี	กรรมการ
ชผ.ขท.	
7.3 นายฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์	กรรมการ
ชอ.ขท.	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง โทร. (042) 811673

ที่ วันที่ 13 มีนาคม 2563

เรื่อง กำหนดครุฑกลาง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลขที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

เรียน ผอ.ชท.เลขที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาครุฑกลาง ซึ่งมีนามท้ายนี้ ได้กำหนดครุฑกลาง ดังนี้

- ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 1,000,000.-บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลขที่ 1
- ราคาประมาณการคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,000,978.19 บาท
- บัญชีประมาณการครุฑกลาง

แบบสรุปครุฑกลาง

ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลขที่ 1


ปริมาณงาน


1 แห่ง


ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 04040 ตอน ปากปูน - ปากฎ ที่ กม.347+400 (LT)

1	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลขที่ 1	แห่ง	1	767,562.45	767,562.45	1.3041	1,000,978.19	1,000,978.19	1,000,978.19	
วงเงินครุฑกลาง (หนึ่งล้านเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบลบาท)							รวมเป็นเงิน	1,000,978.19		

- ท้องที่ จังหวัดเลย
 - น้ำเงิน 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
 - เงินอำนวยการจ่าย 15 %
 - เงินประกันผลงาน 10 %
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาครุฑกลาง


ประธานกรรมการ
(นายกิตติพงษ์ เพชรจันทร์หรือเนศ) รอ.ชท.(ว.) เลขที่ 1


กรรมการ
(นายสุวิทย์ วัฒนเมธี) ชท.ช.


กรรมการ
(นายสุศักดิ์ ชัยวาลย์) รอ.ชท.

เห็นชอบ
(ลงนาม) 

(นายสุวิทย์ วัฒนเมธี)
ผอ.ชท. รัชชาราชการแทน
ผอ.ชท.เลขที่ 1

13 มี.ค. 2563

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รายการงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ค่าปรับปรุงอาคารที่เก่าด้วย แขวงทางหลวงเลขที่ 1




สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1

ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย นับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ต้นทุน	เป็นเงิน	ต้นทุน	เป็นเงิน		
1	บ้านพัก 2 ชั้น 4 ครอบครัว เลขที่ 104/36-37								
1.1	ผนังฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม	35.58	1,067.46	30.00	900.00	1,967.46	
1.2	ผนังปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" X 8"	18	ตร.ม	158.88	2,859.84	166.00	2,988.00	5,847.84	
1.3	ฝ้าเรียบขนาดหน้า 9 มม. โครงเหล็กเคลือบสีเทา	110	ตร.ม	262.64	28,890.40	97.00	10,670.00	39,560.40	
1.4	เสี้ยน, ปูนฉาบ, ไม้เนื้อแข็ง 1" X 8" + 1" X 6"	60	บ.	392.77	23,566.15	73.00	4,380.00	27,946.15	
1.5	แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดโมดูลแมน (LP) 60 แอมป์	2	ชุด	912.00	1,824.00	273.60	547.20	2,371.20	
1.6	สายไฟ ขนาด 2x4 SQ.MM. VAF-G	200	บ.	29.45	5,890.00	15.00	3,000.00	8,890.00	
1.7	สายไฟ ขนาด 2x1.5 SQ.MM. VAF-G	300	บ.	16.16	4,848.00	14.00	4,200.00	9,048.00	
1.8	สายไฟ ขนาด 2x1.5 SQ.MM. VAF-G	400	บ.	10.00	4,000.00	12.00	4,800.00	8,800.00	
1.9	หลอดไฟ ดวงโคม LED 1-18 W	30	ชุด	165.00	4,950.00		3,450.00	8,400.00	
1.10	หลอดไฟ ดวงโคม LED 1-9 W	35	ชุด	106.00	3,710.00	115.00	4,025.00	7,735.00	
1.11	สวิตช์	30	ชุด	74.00	2,220.00	22.20	666.00	2,886.00	
1.12	ตัวรับสัญญาณ ขนาด 16A, 250V	30	ชุด	130.00	3,900.00	39.00	1,170.00	5,070.00	
1.13	ผนังฉาก 3 ชั้น	30	ชุด	130.00	3,900.00	39.00	1,170.00	5,070.00	
1.14	ผนังฉาก 2 ชั้น	30	ชุด	54.00	1,620.00	16.20	486.00	2,106.00	
1.15	ผนังฉาก 1 ชั้น	30	ชุด	30.00	900.00	9.00	270.00	1,170.00	
1.16	ประตูปูน	4	ชุด	1,250.28	5,001.12	100.00	400.00	5,401.12	
1.17	หน้าต่าง	12	ชุด	1,020.75	12,249.00	100.00	1,200.00	13,449.00	
1.18	พื้นปูกระเบื้องเคลือบแกรนิต ขนาด 12" X 12"	30	ตร.ม	232.82	6,984.60	138.00	4,740.00	11,724.60	
1.19	พื้นไม้เทียมหนา 1"	29	ตร.ม	320.00	9,280.00	90.00	2,610.00	11,890.00	
1.20	อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ (กับเดินสายไฟตามรายการ)	1	รายการ	150.00	150.00			150.00	
	รวมทุกรายการ							179,482.66	

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ




117 KN 5 1

ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย วัด	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	บ้านพัก 2 ชั้น 4 ห้องนอน เลขที่ 104/38-39								
1.1	ผนังปูนเรียบ	30	ตร.ม.	35.58	1,067.46	30.00	900.00	1,967.46	
1.2	ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" X 8"	18	ตร.ม.	158.88	2,859.84	166.00	2,988.00	5,847.84	
1.3	ฝ้าฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเหล็กเคลือบสีทับ	110	ตร.ม.	262.64	28,890.40	97.00	10,670.00	39,560.40	
1.4	เสิงยา, ปูนฉาบ, ไม้เนื้อแข็ง 1" X 8" + 1" X 6"	60	บ.	392.77	23,566.15	73.00	4,980.00	27,946.15	
1.5	แผงสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (LP) 60 แอมป์	2	ชุด	912.00	1,824.00	273.60	547.20	2,371.20	
1.6	สายไฟ ขนาด 2x4 SQ.MM. VAF-G	200	บ.	29.45	5,890.00	15.00	3,000.00	8,890.00	
1.7	สายไฟ ขนาด 2x2.5 SQ.MM. VAF-G	300	บ.	16.16	4,848.00	14.00	4,200.00	9,048.00	
1.8	สายไฟ ขนาด 2x1.5 SQ.MM. VAF-G	400	บ.	10.00	4,000.00	12.00	4,800.00	8,800.00	
1.9	หลอดไฟ ดวงกลม LED 1-18 W	30	ชุด	165.00	4,950.00	115.00	3,450.00	8,400.00	
1.10	หลอดไฟ ดวงกลม LED 1-9 W	35	ชุด	106.00	3,710.00	115.00	4,025.00	7,735.00	
1.11	สวิตช์	30	ชุด	74.00	2,220.00	22.20	666.00	2,886.00	
1.12	ตัวรับสัญญาณ ขนาด 16A, 250V	30	ชุด	130.00	3,900.00	39.00	1,170.00	5,070.00	
1.13	หม้อน้ำ 3 ช่อง	30	ชุด	130.00	3,900.00	39.00	1,170.00	5,070.00	
1.14	หม้อน้ำ 2 ช่อง	30	ชุด	54.00	1,620.00	16.20	486.00	2,106.00	
1.15	หม้อน้ำ 1 ช่อง	30	ชุด	30.00	900.00	9.00	270.00	1,170.00	
1.16	ประตูบาน	4	ชุด	1,250.28	5,001.12	100.00	400.00	5,401.12	
1.17	หน้าต่าง	12	ชุด	1,020.75	12,249.00	100.00	1,200.00	13,449.00	
1.18	ฝ้าเพดานกระเบื้องเคลือบขนาด 12" X 12"	30	ตร.ม.	232.82	6,984.49	158.00	4,740.00	11,724.49	
1.19	ฝ้าไม้เทียมหนา 1"	29	ตร.ม.	320.00	9,280.00	90.00	2,610.00	11,890.00	
1.20	อุปกรณ์เคลือบสี (เก็บดินสอยไฟ, ทราย)	1	รายการ	150.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมรายการ							179,482.66	

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

100 KNM 6

ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย วัด	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น เตจที่ 104/54								
2.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบ	58.00	ตร.ม.	487.81	28,292.86	167.00	9,686.00	37,978.86	
2.2	ผนังฉาบปูนเรียบ	116.00	ตร.ม.	35.58	4,127.50	30.00	3,480.00	7,607.50	
2.3	ผนังฉาบเรียบ	86.00	ตร.ม.	320.00	27,520.00	140.00	12,040.00	39,560.00	
2.4	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 X 0.20 ม.	34.00	ม.	114.81	3,903.48	82.00	2,788.00	6,691.48	
2.5	ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" X 8"	20.00	ตร.ม.	158.88	3,177.60	166.00	3,320.00	6,497.60	
2.6	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเหล็กเคลือบสีทับ	60.00	ตร.ม.	262.64	15,758.40	97.00	5,820.00	21,578.40	
2.7	โครงหลังคาไม้เนื้อแข็ง	30.00	ตร.พ.	573.83	17,214.90	102.00	3,060.00	20,274.90	
2.8	เสิงขาย, ปูนสม, ไม้เนื้อแข็ง 1" X 8" + 1" X 6"	46.00	ม.	392.77	18,067.38	73.00	3,558.00	21,625.38	
2.9	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 X 1.10 ม.	360.00	แผ่น	51.40	18,504.00	30.00	10,800.00	29,304.00	
2.10	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" X 3" @ 0.60 X 0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	470.56	9,411.28	80.00	1,600.00	11,011.28	
2.11	ไม้ฉลิมสักโครก	2.00	ชุด	1,990.65	3,981.30	150.00	300.00	4,281.30	
2.12	ทาสีอะคริลิก 100% ภายใน	100.00	ตร.ม.	42.00	4,200.00	30.00	3,000.00	7,200.00	
2.13	ท่อขนาด Dia. 4"	12.00	ม.	448.60	5,383.20	100.00	1,200.00	6,583.20	
2.14	แผงฉนวนซีพียูโฟมไวนิล (LP) 60 มม	1.00	ชุด	912.00	912.00	273.60	273.60	1,185.60	
2.15	สายไฟ ขนาด 2x4 SQ.MM. VAF-G	40.00	ม.	29.45	1,178.00	15.00	600.00	1,778.00	
2.16	สายไฟ ขนาด 2x2.5 SQ.MM. VAF-G	100.00	ม.	16.16	1,616.00	14.00	1,400.00	3,016.00	
2.17	สายไฟ ขนาด 2x1.5 SQ.MM. VAF-G	100.00	ม.	10.00	1,000.00	12.00	1,200.00	2,200.00	
2.18	หลอดไฟ ดวงกลม LED 1-18 W	6.00	ชุด	165.00	990.00	115.00	690.00	1,680.00	
2.19	หลอดไฟ ดวงกลม LED 1-9 W	12.00	ชุด	106.00	1,272.00	115.00	1,380.00	2,652.00	
2.20	สวิตช์	18.00	ชุด	74.00	1,332.00	22.20	399.60	1,731.60	
2.21	ตัวรับสัญญาณ ขนาด 16A, 250V	18.00	ชุด	130.00	2,340.00	39.00	702.00	3,042.00	
2.22	ผนังทาก 3 ชั้น	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	39.00	312.00	1,352.00	
2.23	ผนังทาก 2 ชั้น	10.00	ชุด	54.00	540.00	16.20	162.00	702.00	
2.24	ประตูบาน	3.00	ชุด	1,250.28	3,750.84	100.00	300.00	4,050.84	
2.25	ประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	990.00	1,980.00	100.00	200.00	2,180.00	
2.26	หน้าต่าง	10.00	ชุด	1,020.75	10,207.50	100.00	1,000.00	11,207.50	
2.27	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเงาขนาด 12" X 12"	60.00	ตร.ม.	232.82	13,968.98	158.00	9,480.00	23,448.98	
2.28	อุปกรณ์ได้ติดตั้ง (เก็บดินสาดึง, ทราย ฯลฯ)	1.00	รายการ	300.00	300.00			300.00	
	รวมทุกรายการ							280,520.43	

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

133 MW 11

ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย นับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น เลขที่ 104/27								
3.1	ส่งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 8" X 8"	18.00	คร.ม.	158.88	2,859.84	166.00	2,988.00	5,847.84	
3.2	โครงสร้างคาน้ำทิ้ง	40.00	ลบ.พ.	573.83	22,953.20	102.00	4,080.00	27,033.20	
3.3	ถังขยะ, บิเอส, ไม้เนื้อแข็ง 1" X 8" + 1" X 6"	76.00	ล.	392.77	29,850.46	73.00	5,948.00	35,398.46	
3.4	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 X 1.10 ม.	300.00	แผ่น	51.40	15,420.00	25.00	7,500.00	22,920.00	
3.5	ท่อน้ำขนาด Dia. 4"	12.00	ล.	448.60	5,383.20	100.00	1,200.00	6,583.20	
3.6	แผงซีพียูสำหรับพิมพ์ (LP) 60 แชนด์	1.00	ชุด	912.00	912.00	273.60	273.60	1,185.60	
3.7	สายไฟ ขนาด 2x4 SQ.MM. VAF-G	40.00	ล.	29.45	1,178.00	15.00	600.00	1,778.00	
3.8	สายไฟ ขนาด 2x2.5 SQ.MM. VAF-G	60.00	ล.	16.16	969.60	14.00	840.00	1,809.60	
3.9	สายไฟ ขนาด 2x1.5 SQ.MM. VAF-G	120.00	ล.	10.00	1,200.00	12.00	1,440.00	2,640.00	
3.1	หลอดไฟ ทรงโคม LED 1-18 W	4.00	ชุด	165.00	660.00	115.00	460.00	1,120.00	
3.11	หลอดไฟ ทรงโคม LED 1-9 W	6.00	ชุด	106.00	636.00	115.00	690.00	1,326.00	
3.12	สวิตช์	10.00	ชุด	74.00	740.00	22.20	222.00	962.00	
3.13	ตัวรับสัญญาณ ขนาด 16A, 250V	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	39.00	390.00	1,690.00	
3.14	หม้อหุง 3 ชั้น	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	39.00	312.00	1,352.00	
3.15	หม้อหุง 2 ชั้น	4.00	ชุด	54.00	216.00	16.20	64.80	280.80	
3.16	ประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด	990.00	990.00	100.00	100.00	1,090.00	
3.17	พื้นไม้เทียมหนา 1"	36.00	คร.ม.	320.00	11,520.00	90.00	3,240.00	14,760.00	
3.18	อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ (เก็บคาน้ำทิ้งประตู ฯลฯ)	1.00	รายการ	300.00	300.00			300.00	
	รวมทุกรายการ							128,076.70	

รวมค่าใช้จ่ายรายการ = 128,076.70
 ได้เงินสมทบเงินจากพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านดง

.....กรรมการ

.....ประธาน

10. KIN...