

## แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 16 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า


ประมาณการโดย


งานวางแผน


เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	735,504.33	1.3042	959,244.75	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			959,244.75	

  
 (ลงนาม) .....  
 (นายวินัย กูเมือง)  
 รอ.ชท.(ว) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

  
 (ลงนาม) .....  
 (นายรณรงค์ กลีบดี)  
 ชม.ชท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ลงนาม) .....  
 (นายณัฐกนต์ โคตโน)  
 ขอ.ชท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**  
  
 (นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์)  
 ผอ.ชท. รักษาราชการแทน  
 ผอ.ชท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)



### รายละเอียดการคำนวณ Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 6%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

A	ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	735,504.33
B	ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	500,000
C	ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	1,000,000
D	Factor F ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	1.3054
E	Factor F ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	1.3029

#### FACTOR F (ROAD WORKS)

ค่างานทุนไม่เกิน	0.5	ล้านบาท F =	1.3054
ค่างานทุน	0.74	ล้านบาท F =	1.3042

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทวงหนี้ที่ 16 / แขวงทวงหนี้นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.		งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/3								
		งานหลังคา								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทน 5mm.	5.00	แผ่น	50.00	250.00	10.125	50.63		
		ฝ้าระแนงไม้ชายคา (ชั้นล่าง)	9.50	ตร.ม.	324.67	3,084.39	127.00	1,206.50		
		ค้ำร้อยฝ้าไม้ระแนง	9.50	ตร.ม.			30.00	285.00		
		วัสดุสี , ค่าแรง	9.50	ตร.ม.	57.45	545.78	34.00	323.00		
		เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"x4.00m.(ชั้นล่าง)	2.00	แผ่น	250.00	500.00	292.00	584.00		
		ค้ำร้อยเชิงชายไม้	8.00	ม.			13.50	108.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,380.16</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>2,557.13</b>	<b>6,937.29</b>	
2.		งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/4								
		งานห้องน้ำชั้นบน								
		บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	3.15	ตร.ม.	239.10	753.17	150.00	472.50		
		บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x10"	9.14	ตร.ม.	252.46	2,306.22	160.00	1,461.60		
		โถส้วมชักโครก	1.00	ชุด	2,155.00	2,155.00	450.00	450.00		
		งานฝ้าเพดาน								
		ฝ้าแผ่นเรียบใต้พื้นห้องน้ำ	2.99	ตร.ม.	360.25	1,077.15	112.00	334.88		
		ค้ำร้อยฝ้าแผ่นเรียบ	2.99	ตร.ม.			35.00	104.65		
		ฝ้าระแนงไม้ชายคา (ชั้นล่าง)	4.10	ตร.ม.	324.67	1,331.16	112.00	459.20		
		ค้ำร้อยฝ้าระแนงไม้	4.10	ตร.ม.			30.00	123.00		
		วัสดุสี , ค่าแรง	4.10	ตร.ม.	57.45	235.55	34.00	139.40		
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทน 5mm.	1.00	แผ่น	50.00	50.00	10.125	10.13		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,908.24</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>3,555.36</b>	<b>11,463.59</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายการประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/6</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทน 5mm.	4.00	แผ่น	50.00	200.00	27.00	108.00		
		กระเบื้องครอบลอนคู่ 50x45 ทน 5mm.	8.00	แผ่น	53.28	426.24	10.125	81.00		
		ขอยึดกระเบื้อง 8"	8.00	ตัว	3.74	29.92	1.12	8.98		
		ค้ำหรือกระเบื้องลอนคู่	2.40	ตรม.			25.00	60.00		
		<b>งานห้องน้ำ</b>								
		ช่องแสงห้องน้ำ 2 ช่อง(วงกบ+กระจก)	1.00	ชุด	650.00	650.00	50.00	50.00		
		ค้ำหรือช่องแสง	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"×8"	3.15	ตร.ม.	239.10	753.17	150.00	472.50		
		บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8"×10"	9.75	ตร.ม.	252.46	2,461.49	160.00	1,560.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,520.81</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>2,410.48</b>	<b>6,931.29</b>	
4.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/8</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทน 5mm.	260.00	แผ่น	50.00	13,000.00	27.00	7,020.00		
		ค้ำหรือกระเบื้องลอนคู่	156.00	ตร.ม.			25.00	3,900.00		
		ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	520.00	ตัว	3.74	1,944.80	1.12	583.44		
		ตะปูเกลียว ขนาด 4"	40.00	ตัว	3.27	130.80	0.98	39.24		
		เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"×8"×4.00m.(ชั้นล่าง)	2.00	แผ่น	250.00	500.00	292.00	584.00		
		ค้ำหรือเชิงชายไม้	8.00	ม.			13.50	108.00		
		ฉันทันไม้ 2"×4"×5.00m.	1.00	ท่อน	525.04	525.04	157.51	157.51		
		ฉันทันไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 6" x 4.00 m.	7.00	ท่อน	472.53	3,307.74	141.76	992.32		
		แป้ไม้เนื้อแข็ง 1-1/2×3×4.00m.	10.00	ท่อน	236.27	2,362.67	70.88	708.80		
		ไม้ฝาสำเร็จรูป โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง	5.00	ตร.ม.	314.02	1,570.09	69.00	345.00		
		ค้ำหรือคาน	5.00	ตร.ม.			30.00	150.00		
		วัสดุสี , ค่าแรง	5.00	ตร.ม.	34.29	171.45	34.00	170.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>23,512.60</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>14,758.32</b>	<b>38,270.91</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่81/9</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทน 5mm.	260.00	แผ่น	50.00	13,000.00	27.00	7,020.00		
		ค้ำหรือกระเบื้องลอนคู่	156.00	ตร.ม.			25.00	3,900.00		
		แป้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½x3"x4.00m.	10.00	ท่อน	236.27	2,362.67	70.88	708.80		
		จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6"x4.00m.	7.00	ท่อน	472.53	3,307.74	141.76	992.32		
		ตะปูเกลียว ขนาด 4"	40.00	ตัว	3.27	130.80	0.98	39.24		
		ขอสัดกระเบื้อง ขนาด 8"	520.00	ตัว	3.74	1,944.80	1.12	583.44		
		เสาเหล็ก (I) 200x200x4.5mm.	81.50	กก.	30.56	2,490.64				
		<b>งานห้องน้ำ</b>								
		บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	4.00	ตร.ม.	239.10	956.40	150.00	600.00		
		บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x10"	10.58	ตร.ม.	252.46	2,669.76	160.00	1,692.00		
		โถส้วมชักโครก	1.00	ชุด	2,155.00	2,155.00	450.000	450.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,017.82</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>15,985.80</b>	<b>45,003.62</b>	
6.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่81/10</b>								
		เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"x4.00m.	2.00	แผ่น	250.00	500.00	292.00	584.00		
		ค้ำหรือเชิงชายไม้	8.00	ม.			13.50	108.00		
		ไม้ฝาสำเร็จรูป โครงเคราไม้เนื้อแข็ง	10.00	ตร.ม.	314.02	3,140.19	69.00	690.00		
		ค้ำหรือฝานั้งไม้	10.00	ตร.ม.			30.00	300.00		
		วัสดุสี , ค่าแรง	5.00	ตร.ม.	34.29	171.45	34.00	170.00		
		ฝ้าไม้ระแนง	6.00	ตร.ม.	324.67	1,948.03	112.00	672.00		
		ค้ำหรือฝ้าไม้ระแนง	6.00	ตร.ม.			30.00	180.00		
		วัสดุสี , ค่าแรง	6.00	ตร.ม.	34.29	205.74	34.00	204.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,965.41</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>2,908.00</b>	<b>8,873.41</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายการประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่81/12</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทนฯ 5mm.	50.00	แผ่น	50.00	2,500.00	27.00	1,350.00		
		ค่ารั้วกระเบื้องลอนคู่	30.00	ตร.ม.			25.00	750.00		
		ขอยึดกระเบื้อง 8"	122.00	ตัว	3.74	456.28		-		
		แป้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½x3"x4.00m.	7.00	ท่อน	236.27	1,653.87	70.88	496.16		
		จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4"x4.00m.	6.00	ท่อน	315.02	1,890.14	94.51	567.04		
		อะเสไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5"x5.00m.	1.00	ท่อน	492.22	492.22	147.67	147.67		
		ค่าเรือโครงหลังคา	36.00	ตร.ม.			60.00	2,160.00		
		<b>งานประตู</b>								
		บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	189.00	378.00		
		ค่ารั้วบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด			70.00	140.00		
		<b>ผนัง</b>								
		ไม้ฝาสำเร็จรูป โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	12.00	ตร.ม.	314.02	3,768.22	69.00	828.00		
		ค่ารั้วฝาผนังไม้โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	12.00	ตร.ม.			30.00	360.00		
		<b>งานทาสี</b>								
		วัสดุสี , ค่าแรง	12.00	ตร.ม.	34.29	411.48	34.00	408.00		
		วัสดุสีน้ำมันทางกบ+บานประตู , ค่าแรง	7.20	ตร.ม.	40.53	291.82	38.00	273.60		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17,064.03</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>7,858.47</b>	<b>24,922.50</b>	
8.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่81/13</b>								
		<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		ค่ารั้วบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 1.10x2.40m.	1.00	ชุด	2,645.00	2,645.00	541.20	541.20		
		ค่ารั้วหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน)	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทางกบ+บานประตู , หน้าต่าง , ค่าแรง	4.44	ตร.ม.	40.53	179.95	38.00	168.72		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,624.95</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,038.92</b>	<b>6,663.87</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/14</b>								
		<b>งานประตูด - หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		คาร์บอนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทาสองชั้น+บานประตู, ค่าแรง	3.60	ตร.ม.	40.53	145.91	38.00	136.80		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,945.91</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>395.80</b>	<b>3,341.71</b>	
10.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/15</b>								
		<b>งานท่อน้ำ</b>								
		ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	3.50	ตร.ม.	239.10	836.85	150.00	525.00		
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	189.00	378.00		
		คาร์บอนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด			70.00	140.00		
		หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 1.50x1.80 m.	2.00	ชุด	1,763.33	3,526.67	553.50	1,107.00		
		หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 1.50x2.40 m.	1.00	ชุด	2,645.00	2,645.00	738.00	738.00		
		คาร์บอนหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน)	3.00	ชุด			95.00	285.00		
		วัสดุสีน้ำมันทาสองชั้น+บานประตู, ค่าแรง	3.60	ตร.ม.	40.53	145.91	38.00	136.80		
		มุ้งลวดประตู ขนาด 0.85x1.95m.	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	100.00	200.00		
		มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.75x1.05 m.	8.00	ชุด	430.00	3,440.00	100.00	800.00		
		วัสดุสีน้ำมันทาสองชั้น+บานประตู, ค่าแรง	9.90	ตร.ม.	40.53	401.25	38.00	376.20		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,495.67</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>4,686.00</b>	<b>23,181.67</b>	



แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายการประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/16</b>								
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		มุ้งลวดประตู ขนาด 0.85x1.95m.	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	100	200.00		
		มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.75x1.05 m.	8.00	ชุด	430.00	3,440.00	100	800.00		
		ข้อลึบหน้าต่าง 6"	10.00	ตัว	120.00	1,200.00	35.00	350.00		
		<b>งานห้องน้ำ</b>								
		ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	3.50	ตร.ม.	239.10	836.85	150.00	525.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,376.85</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,875.00</b>	<b>9,251.85</b>	
12.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/17</b>								
		<b>งานบันได</b>								
		พื้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x1.00m.	9.00	ท่อน	210.02	1,890.14	63.00	567.04		
		พุกรับลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x0.45 m	18.00	ท่อน	47.25	850.56	14.18	255.17		
		แม่บันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x4.00m.	2.00	ท่อน	840.06	1,680.12	252.02	504.04		
		ทาสีบันได	2.00	ตรม.	40.53	81.06	38.00	76.00		
		คาร์บอน	17.00	ม.	-	-	90.00	1,530.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,501.88</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>2,932.25</b>	<b>7,434.13</b>	
13.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/18</b>								
		<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
		ประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ (วงกบ+บาน) ขนาด 0.70x1.80m.	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00		
		คาร์บอนประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ	1.00	ชุด	-	-	150.00	150.00		
		มุ้งลวดประตู ขนาด 0.85x1.95m.	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	100.00	200.00		
		มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.75x1.05 m.	8.00	ชุด	430.00	3,440.00	100.00	800.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,240.00</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,250.00</b>	<b>8,490.00</b>	
14.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/19</b>								
		<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		คาร์บอนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทางกบ+บานประตู, ค่าแรง	3.60	ตร.ม.	40.53	145.91	38.00	136.80		
		ประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ (วงกบ+บาน) ขนาด 0.70x1.80m.	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00		
		คาร์บอนประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ	1.00	ชุด	-	-	150.00	150.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,845.91</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>645.80</b>	<b>5,491.71</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายการประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
15.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/21</b>								
		<b>งานท่อน้ำ</b>								
		ปูกระเบื้องพื้นท่อน้ำ ขนาด 8"×8"	3.50	ตร.ม.	239.10	836.85	150.00	525.00		
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		มุ้งลวดประตู ขนาด 0.85×1.95m.	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	100.00	200.00		
		มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.75×1.05 m.	6.00	ชุด	430.00	2,580.00	100.00	600.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,316.85</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,325.00</b>	<b>6,641.85</b>	
16.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/23</b>								
		<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90×2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		คารือบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90×2.00m.	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทางกบ+บานประตู, ค่าแรง	3.60	ตร.ม.	40.53	145.91	38.00	136.80		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,945.91</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>395.80</b>	<b>3,341.71</b>	
17.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/24</b>								
		<b>งานทาสี</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50×120x 5mm.	5.00	แผ่น	50.00	250.00	27.00	135.00		
		คารี้อกระเบื้องลอนคู่	3.00	ตร.ม.			25.00	75.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>250.00</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>210.00</b>	<b>460.00</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายการประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
18.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/25</b>								
		<b>งานประตูด - หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		ค้ำี้ออบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 1.10x2.40m.	1.00	ชุด	1,763.33	1,763.33	541.20	541.20		
		ค้ำี้อ่อนหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน)	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทาวงกบ+บานประตู, ค่าแรง	6.48	ตร.ม.	40.53	262.63	38.00	246.24		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,825.97</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,116.44</b>	<b>5,942.41</b>	
19.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/28</b>								
		<b>งานบันได</b>								
		ราวบันได ขนาด 2"x4"x2.70m.	1.00	ท่อน	283.52	283.52	85.06	85.06		
		ทาสีราวบันได	0.027	ตร.ม.	40.53	1.09	35.00	0.95		
		ค้ำี้อราวบันได	1.00	ม.			90.00	90.00		
		<b>งานผนัง</b>								
		ไม่สำเร็จรูป โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง	12.00	ตร.ม.	314.02	3,768.22	38.00	456.00		
		ค้ำี้อไม้ฝาผนัง	12.00	ตร.ม.			30.00	360.00		
		วัสดุสี, ค่าแรง	12.00	ตร.ม.	34.29	411.48	34.00	408.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,464.32</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,400.00</b>	<b>5,864.32</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
20		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/30</b>								
		<b>งานประตูด - หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		คาร์บอนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทาวงกบ+บานประตู, ค่าแรง	3.60	ตร.ม.	40.53	145.91	38.00	136.80		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,945.91</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>395.80</b>	<b>3,341.71</b>	
21.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/31</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		คาร์บอนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทาวงกบ+บานประตู, ค่าแรง	3.60	ตร.ม.	40.53	145.91	38.00	136.80		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,945.91</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>395.80</b>	<b>3,341.71</b>	
22.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/34</b>								
		<b>งานหน้าต่าง</b>								
		กรอบหน้าต่างบานเกร็ด 0.80x1.10m.	1.00	ชุด	600.00	600.00	105.00	105.00		
		<b>งานห้องน้ำ</b>								
		บุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	2.00	ตร.ม.	239.10	478.20	150.00	300.00		
		<b>งานผนัง</b>								
		ไม้ฝาสำเร็จรูป 15x400x0.80cm.	12.00	ตร.ม.	314.02	3,768.22	38.00	456.00		
		คาร์บอนฝาผนังไม้	12.00	ตร.ม.			30.00	360.00		
		วัสดุสี, ค่าแรง	12.00	ตร.ม.	34.29	411.48	34.00	408.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,257.90</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,629.00</b>	<b>6,886.90</b>	
23.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/35</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทน 5mm.	61.00	แผ่น	50.00	3,050.00	27.00	1,647.00		
		คาร์บอนกระเบื้องลอนคู่	36.60	ตร.ม.			25.00	915.00		
		ขอยึดกระเบื้อง 8"	122.00	ตัว	3.74	456.28				
		แป้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½x3" x2.50m.	7.00	ฟ่อน	147.67	1,033.67	44.30	310.10		
		จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"x4.00m.	6.00	ฟ่อน	420.03	2,520.18	126.01	756.06		
		อะเสไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"x5.00m.	1.00	ฟ่อน	525.04	525.04	157.51	157.51		
		คาร์บอนโครงหลังคา	36.60	ตร.ม.			60.00	2,196.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,585.17</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>5,981.67</b>	<b>13,566.84</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายการประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
24.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/36</b>								
		<b>งานผนัง</b>								
		ไม้ฝาสำเร็จรูป 15x400x0.80cm.	6.00	ตร.ม.	314.02	1,884.11	38.00	228.00		
		ค่าเรือไม้ฝาผนัง	6.00	ตร.ม.			30.00	180.00		
		วัสดุสี , ค่าแรง	6.00	ตร.ม.	34.29	205.74	34.00	204.00		
		<b>งานบันได</b>								
		พื้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x9"x1.00m.	9.00	ท่อน	236.27	2,126.41	70.88	637.92		
		ทุกรับลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x0.35 m	5.00	ท่อน	36.75	183.76	11.03	55.13		
		แม่บันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x3.30m.	2.00	ท่อน	693.05	1,386.10	207.92	415.83		
		ทาสีบันได	2.00	ตร.ม.	34.29	68.58	35.00	70.00		
		ค่าเรือถอน	16.00	เมตร			70.00	1,120.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,854.70</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>2,910.88</b>	<b>8,765.58</b>	
25.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/37</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทนไฟ 5mm.	61.00	แผ่น	50.00	3,050.00	27.00	1,647.00		
		ค่าเรือกระเบื้องลอนคู่	36.60	ตร.ม.			25.00	915.00		
		ขอยึดกระเบื้อง 8"	122.00	ตัว	3.74	456.28		-		
		แป้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½x3"x2.50m.	17.50	ม.	147.67	2,584.17	44.30	775.25		
		จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"x4.00m.	6.00	ท่อน	420.03	2,520.18	126.01	756.06		
		อะเสไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"x5.00m.	1.00	ท่อน	525.04	525.04	157.51	157.51		
		ค่าเรือโครงหลังคา	36.60	ตร.ม.			60.00	2,196.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,135.68</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>6,446.82</b>	<b>15,582.49</b>	
26.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/38</b>								
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		ช่องแสงห้องน้ำ 2 ช่อง(วงกบ+กระฉาก)	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00		
		ค่าเรือช่องแสงห้องน้ำ 2 ช่อง(วงกบ+กระฉาก)	1.00	ชุด			95.00	95.00		
		<b>งานผนัง</b>								
		ไม้ฝาสำเร็จรูป โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง	6.00	ตร.ม.	314.02	1,884.11	38.00	228.00		
		ค่าเรือไม้ฝาผนัง	6.00	ตร.ม.			30.00	180.00		
		วัสดุสี , ค่าแรง	6.00	ตร.ม.	34.29	205.74	34.00	204.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,739.85</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>807.00</b>	<b>3,546.85</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
27.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/40</b>								
		<b>งานประตูด - หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	189.00	378.00		
		ค้ำหรือประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00x2.00m.	2.00	ชุด			70.00	140.00		
		บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.10 m.	16.00	ชุด	1,800.00	28,800.00	92.40	1,478.40		
		ค้ำหรือหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(บาน)	16.00	ชุด			70.00	1,120.00		
		วัสดุสีน้ำมันทาวงกบ+บานประตู หน้าต่าง, ค่าแรง	35.36	ตร.ม.	40.53	1,433.14	38.00	1,343.68		
		บานประตูอลูมิเนียม ขนาด 0.70 x 1.80m.	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00		-		
		ค้ำหรือประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ	2.00	ชุด			150.00	300.00		
		มุ้งลวดประตู ขนาด 0.85x1.95m.	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	100.00	200.00		
		มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.75x1.05 m.	26.00	ชุด	430.00	11,180.00	100.00	2,600.00		
		ผ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40x4mm.	9.00	ตร.ม.	360.25	3,242.25	112.00	1,008.00		
		ค้ำหรือผ้าเพดานแผ่นเรียบ	9.00	ตร.ม.			35.00	315.00		
		กระเบื้องพื้นห้องน้ำขนาด 8"x8"	3.50	ตร.ม.	239.10	836.85	150.00	836.85		
		กระเบื้องผนังห้องน้ำ 8"x10"	9.50	ตร.ม.	252.46	2,398.37	160.00	2,398.37		
		กระเบื้องพื้น 12"x12"	45.00	ตร.ม.	275.19	12,383.55	160.00	12,383.55		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>71,574.16</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>24,501.85</b>	<b>96,076.01</b>	
28.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/41</b>								
		<b>งานผ้าเพดาน</b>								
		ผ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40x4mm	22.00	ตร.ม.	360.25	7,925.50	112.00	2,464.00		
		ค้ำหรือผ้าเพดานแผ่นเรียบ	22.00	ตร.ม.			35.00	770.00		
		<b>งานพื้น</b>								
		ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	9.50	ตร.ม.	239.10	2,271.45	150.00	1,425.00		
		<b>งานประตูด-หน้าต่าง</b>								
		มุ้งลวดประตู ขนาด 0.85x1.95m.	1.00	ชุด	950.00	950.00	100.00	100.00		
		มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.75x1.05 m.	8.00	ชุด	430.00	3,440.00	100.00	800.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,586.95</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>5,559.00</b>	<b>20,145.95</b>	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดคณนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
29.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 81/42</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทนฯ 5mm.	5.00	แผ่น	50.00	250.00	27.00	135.00		
		ค้ำหรือกระเบื้องลอนคู่	3.00	ตร.ม.			25.00	75.00		
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	189.00	189.00		
		ค้ำหรือบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด			70.00	70.00		
		วัสดุสีน้ำมันทวงกบ+บานประตู , ค่าแรง	3.60	ตร.ม.	40.53	145.91	38.00	136.80		
		บานเกร็ด ขนาด 0.85x1.00 ม.	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	180.00	540.00		
		<b>งานบันได</b>								
		ราวบันได ขนาด 2"x4"x2.50 m.	1.00	ท่อน	262.52	262.52	78.76	78.76		
		ไม้โครงราวบันได 1 1/2"x3"x0.8 m.	12.00	ท่อน	47.25	567.04	14.18	170.11		
		พื้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x1.00m.	9.00	ท่อน	210.02	1,890.14	63.00	567.04		
		ทุกรับลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x0.45 m	18.00	ท่อน	47.25	850.56	14.18	255.17		
		ไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4"x2.20 m.	3.00	ท่อน	57.75	173.26	17.33	51.98		
		แม่บันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x2.70 m.	2.00	ท่อน	567.04	1,134.08	170.11	340.22		
		ไม้อัด 0.90x2.4 ทนฯ 10 มม.	1.00	แผ่น	372.00	372.00	111.60	111.60		
		น็อต 3/8 "x4"	36.00	อัน	20.00	720.00	6.00	216.00		
		ไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4"x2.9 m.	3.00	ท่อน	76.13	228.39	22.84	68.52		
		ราวบันได ขนาด 2"x4"x2.90 m.	1.00	ท่อน	304.52	304.52	91.36	91.36		
		ทาสีบันได	10.00	ตร.ม.	40.53	405.30	35.00	350.00		
		ค้ำหรือดอน	14.40	ม.		-	90.00	1,296.00		
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	189.00	378.00		
		ค้ำหรือบานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด			70.00	140.00		
		วัสดุสีน้ำมันทวงกบ+บานประตู , ค่าแรง	7.20	ตร.ม.	40.53	291.82	38.00	273.60		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	17,795.54	<b>รวมค่าแรง</b>	5,534.16	23,329.70	

แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
30.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่81/44</b>								
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	189.00	378.00		
		คาร์บอนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด			70.00	140.00		
		วัสดุสีน้ำมันทวงกบ+บานประตู , ค่าแรง	7.20	ตร.ม.	40.53	291.82	38.00	273.60		
		ประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ (วงกบ+บาน) ขนาด 0.70x1.80m.	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00		
		คาร์โอประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ	1.00	ชุด			150.00	150.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,791.82</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>1,041.60</b>	<b>8,833.42</b>	
31.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่81/45</b>								
		<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	189.00	378.00		
		คาร์บอนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m.	2.00	ชุด			70.00	140.00		
		วัสดุสีน้ำมันทวงกบ+บานประตู , ค่าแรง	7.20	ตร.ม.	40.53	291.82	38.00	273.60		
		<b>งานหลังคา</b>								
		กระเบื้องลอนคู่ 50x120x0.5mm.	7.00	แผ่น	50.00	350.00	27.00	189.00		
		คาร์โอกระเบื้องลอนคู่	4.20	ตร.ม.			25.00	105.00		
		ไม้ 2x6x5.00 ม.	1.00	ท่อน	787.56	787.56	236.27	236.27		
		<b>งานบันได</b>								
		ราวบันได ขนาด 2"x4"x2.50 m.	1.00	ท่อน	262.51	262.51	78.75	78.75		
		ไม้โครงราวบันได 1 1/2"x3"x0.8 m.	12.00	ท่อน	47.25	567.04	14.18	170.11		
		พื้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x1.00m.	9.00	ท่อน	210.02	1,890.14	63.00	567.04		
		ทุกรับลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x0.45 m	18.00	ท่อน	47.25	850.56	14.18	255.17		
		ไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4"x2.20 m.	3.00	ท่อน	47.25	141.76	14.18	42.53		
		แม่บันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x2.70 m.	2.00	ท่อน	567.04	1,134.08	170.11	340.22		
		ไม้อัด 0.90x2.4 หนา 10 มม.	1.00	แผ่น	372.00	372.00	111.60	111.60		
		น็อต 3/8 "x4"	36.00	อัน	20.00	720.00	6.00	216.00		
		ไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4"x2.9 m.	3.00	ท่อน	76.13	228.39	22.84	68.52		
		ราวบันได ขนาด 2"x4"x2.90 m.	1.00	ท่อน	304.52	304.52	91.36	91.36		
		ทาสีบันได	10.00	ตรม.	40.53	405.30	35.00	350.00		
		คาร์โอถอน	14.40	ม.			90.00	1,296.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,905.68</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>4,909.17</b>	<b>18,814.85</b>	



แบบฟอร์มที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 16 / แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่	ID Code	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
32.		<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน</b>								
		<b>งานหลังคา</b>								
		คำรื้อกระเบื้องลอนคู่	420.50	ตร.ม.			25.00	10,512.50		
		คำรื้อโครงหลังคาไม้	420.50	ตร.ม.			60.00	25,230.00		
		] 38x75x3.2mm.	1,411.36	กก.	30.57	43,145.20		-		
		[ 100x50x3.2mm.	1,139.32	กก.	30.57	34,829.12		-		
		เมทัลชีท+วัสดุยึด	420.50	ตร.ม.	120.00	50,460.00	70.00	29,435.00		
		ครอบจั่วข้างเมทัลชีท ความยาว 5.00m.	29.00	เมตร	75.00	2,175.00	50.00	1,450.00		
		สีน้ำมันทาเหล็ก	187.00	ตร.ม.	40.53	7,579.11	35.00	6,545.00		
		บานเกร็ด ขนาด 0.85x1.00 ม.	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	180.00	720.00		
		ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m.	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	189.00	756.00		
		วัสดุสีน้ำมันท่างกบ+บานประตู , ค่าแรง	7.20	ตร.ม.	40.53	291.82	38.00	273.60		
		ผ้าเทคานแผ่นยิบซั่มหนา 9 มม.ชนิดกันน้ำโครงเหล็กเคลือบสีทีบาร์	182.00	ตร.ม.	234.16	42,617.12	52.00	9,464.00		
		ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหลอด 1x36 W.	16.00	ชุด	200.00	3,200.00	120.00	1,920.00		
		สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5	90.00	เมตร	7.90	711.00	5.00	450.00		
		<b>รวม</b>			<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>198,008.36</b>	<b>รวมค่าแรง</b>	<b>86,756.10</b>	<b>284,764.46</b>	
		<b>รวมค่าวัสดุทั้งหมด</b>				<b>521,330.93</b>				
		<b>รวมค่าแรงทั้งหมด</b>					<b>214,173.40</b>			
		<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงต้นทุน</b>						<b>735,504.33</b>		
		<b>รวมค่าทั้งหมดFactor =1.3042</b>							<b>959,244.75</b>	

ตารางคำนวณหาตัวคูณรวมต่อหน่วย

รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) สำนักกักทางหลวงที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
1	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 8"x10"					
	- กระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"(25+1 แผ่น)	25	แผ่น	6.73	168.25	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	18.00	กก	2.69	48.48	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.22	กก.	25.00	5.50	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	500.00	20.00	
	- ทราย 7 7 ซี	1.00	ตร.ม.	10.23	10.23	
			รวม		252.46	บาท/ตร.ม.
2	ไม้ฝาสำเร็จรูป โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	1.00	ตร.ม.	176.40	176.40	
	- โครงคร่าไม้ 1"-1/2x3"(เนื้อ 10%)	0.226	ลบ.ฟ.	575.7	130.11	
	- ตะปู	0.15	กก.	50.07	7.51	
			รวม		314.02	
3	ผนังปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัดดูเสียหน้าแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	2.69	32.45	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	2.00	15.40	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	500.00	20.00	
		รวม		67.85	บาท/ตร.ม.	
4	ปูนฉาบผิวขัดปูนปาดด้วยเกรียง (หนา 2 ซม.เมื่อวัดดูเสียหน้าแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก	2.69	32.45	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	11.55	กก	2.00	23.10	
	- ทรายละเอียด	0.08	ลบ.ม.	500.00	40.00	
		รวม		95.55	บาท/ตร.ม.	
5	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก	2.69	57.93	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.62	41.32	
		รวม		99.25	บาท/ตร.ม.	
6	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ (หนา 3 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก	2.69	57.93	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.62	41.32	
		รวม		99.25	บาท/ตร.ม.	
7	พื้นทำผิวหินฉาบ (รวมปูนทรายรองพื้น)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	20.02	กก	2.69	53.92	
	- ปูนซีเมนต์ขาว	8.42	กก	5.47	46.06	
	- หินเกล็ด	22.00	กก	20.00	440.00	
	- สีนุ่น	0.50	กก	55.00	27.50	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.62	41.32	
		รวม		609	บาท/ตร.ม.	

ตารางคำนวณราคาวัสดุรวมต่อหน่วย

รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2 (ทุ่งสง) สำนักกักทางหลวงที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
8	พื้นทำผิวหินขัดเบอร์ 2.5+3+4 (รวมปูนทรายทั้งสิ้น)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	20.02	กก.	2.69	53.92	
	- ปูนซีเมนต์ขาว	8.42	กก.	25.00	210.50	
	- หินเกล็ดเบอร์ 2.5+ 3+4	25.96	กก.	1.68	43.61	
	- สีย้อม	0.50	กก.	55.00	27.50	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.62	41.32	
			รวม		376.85	บาท/ตร.ม.
9	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 8"x8"					
	- กระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"(25+3 แผ่น)	25	แผ่น	4.80	120.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.69	57.93	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	25.00	6.25	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.62	41.32	
	- WAX	0.02	กก.	680.00	13.60	
			รวม		239.10	บาท/ตร.ม.
10	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขาวขนาด 12"x12"					
	- กระเบื้องเคลือบขาว 12"x12"(11+3 แผ่น)	11	แผ่น	14.19	156.09	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.69	57.93	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	25.00	6.25	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	375.62	41.32	
	- WAX	0.02	กก.	680.00	13.60	
			รวม		275.19	บาท/ตร.ม.
11	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x 4"					
	- พื้นไม้ยางขนาด 1"x 4" เข้าลิ้นอาบน้ำยา อบไล	1.15	ลบ.ฟ.	850.00	977.50	
	- ตะปู	0.20	กก.	33.98	6.80	
			รวม		984.30	บาท/ตร.ม.
12	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม. #					
	- แผ่นอิฐซีเมนต์หน้า 4 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	50.46	50.46	
	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.ฟ.	532.71	255.70	
	- ตะปู	0.20	กก.	50.47	10.09	
	- นํ้ายากันปลวก	0.10	ลิตร	440.00	44.00	
				รวม		360.25
13	ฝ้าเพดานแผ่นอิฐซีเมนต์หน้า 9 มม.โครงเหล็กเคลือบสีทึบารี่	คิด พ.ท.6.6x6	39.60	ตร.ม.		
	- แผ่นอิฐซีเมนต์หน้า 9 มม.ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	120.00	แผ่น	40.88	4,905.60	
	- โครงคร่าวทึบารี่แบบยาว (ที่เมบ)	11.00	เส้น	101.00	1,111.00	
	- โครงคร่าวทึบารี่แบบยาว (ที่ขอย)	110.00	ตัว	18.00	1,980.00	
	- โครงคร่าวฉาก	5.50	เส้น	74.00	407.00	
	- ลวด เบอร์ 18	15.00	กก.	57.94	869.10	
			รวม		9,272.70	
			รวม		234.16	บาท/ตร.ม.

ตารางคำนวณราคาวัสดุรวมต่อหน่วย

รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2 (ทุ่งสง) สำนักทางหลวงที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
14	ฝ้าเพดานไม้ระแนงขนาด1/2x2" สีวันร่อง0.05 ซม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1-1/2x3" @0.50 ซม.					
	- ฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 2"	0.57	ตร.ฟ.	532.71	303.64	
	- โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 3"	0.03	ตร.ฟ.	532.71	13.32	
	- ตะปู	0.15	กก.	51.40	7.71	
	รวมวัสดุฝ้าไม้ระแนง			รวม	324.67	บาท/ตร.ม.
15	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.	5.00	1.00	บาท/ตร.ม.
	- สีทากายในทรวงพื้น	0.040	GL	242.99	9.72	บาท/ตร.ม.
	- สีทากายในทรวงพื้นหน้าชั้นที่1	0.040	GL	261.88	10.48	บาท/ตร.ม.
	- สีทากายในทรวงพื้นหน้าชั้นที่2	0.050	GL	261.88	13.09	บาท/ตร.ม.
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร		0.00	บาท/ตร.ม.
	รวม			รวม	34.29	บาท/ตร.ม.
16	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.	5.00	1.00	บาท/ตร.ม.
	- สีทากายนอกทรวงพื้น	0.040	GL	317.67	12.71	บาท/ตร.ม.
	- สีทากายนอกทรวงพื้นหน้าชั้นที่1	0.040	GL	485.98	19.44	บาท/ตร.ม.
	- สีทากายนอกทรวงพื้นหน้าชั้นที่2	0.050	GL	485.98	24.30	บาท/ตร.ม.
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร		0.00	บาท/ตร.ม.
	รวม			รวม	57.45	บาท/ตร.ม.
17	งานทาสีน้ำมัน					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.	5.00	1.00	บาท/ตร.ม.
	- สีทรวงพื้น	0.040	GL	280.37	11.21	บาท/ตร.ม.
	- สีทรวงพื้นหน้า	0.050	GL	514.02	25.70	บาท/ตร.ม.
	- น้ำมันผสมสี	0.01	GL	261.68	2.62	บาท/ตร.ม.
	รวม			รวม	40.53	บาท/ตร.ม.
18	งานทาสีแอสแต็ค					
	- สีโป๊ว-กระดาษทราย	0.20	กก.	10.00	2.00	บาท/ตร.ม.
	- ทรวงพื้น	0.040	GL	457.94	18.32	บาท/ตร.ม.
	- ทาสีลือบด้านหรือเคลือบเงาที่หน้า	0.050	GL	457.94	22.90	บาท/ตร.ม.
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL	261.68	2.62	บาท/ตร.ม.
	รวมวัสดุงานแอสแต็ค			รวม	45.84	บาท/ตร.ม.
19	งานทาสีไม้ 1 ชั้น					
	- สีโป๊ว-กระดาษทราย	0.20	กก.	10.00	2.00	บาท/ตร.ม.
	- ทาสี	0.050	GL	457.94	22.90	บาท/ตร.ม.
	- ทินเนอร์	0.01	GL	261.68	2.62	บาท/ตร.ม.
	รวมวัสดุทา งานทาสีไม้			รวม	28	บาท/ตร.ม.

ตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2 (ทุ่งสง) สำนักกักทางหลวงที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	

ตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2 (ทุ่งสง) สำนักทางหลวงที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
20	งานประตู ครอบชุด					
	30.1 ป1 ขนาด 0.90 x 2.00 ม.					
	- วงกบไม้	1.000	ชุด	800.00	800.00	
	- บานประตู ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1.000	บาน	2400.00	2,400.00	
	- บานพับ	3.000	ชุด	74.77	224.31	
	- กลอนประตู	2.000	ชุด	32.71	65.42	
	- ลูกบิดประตู	1.000	ชุด	328.00	328.00	
	- สีทาไม้	0.144	GL	457.94	65.94	
	- ทินเนอร์	0.029	GL	261.68	7.59	
	- มุ้งลวดประตูแบบบาน ปิด-เปิด สรางกรอบเหล็ก(ป2)ขนาด0.90x2.00ม.	1.000	ชุดๆ ละ	4500.00	4,500.00	
				รวม	8,391.26	บาท/ชุด
	30.2 ป2 ขนาด 0.80 x 2.00 ม.					
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	800.00	800.00	
	- บานประตู ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.000	บาน	2200.00	2,200.00	
	- บานพับ	3.000	ชุด	74.77	224.31	
	- กลอนประตู	2.000	ชุด	32.71	65.42	
	- ลูกบิดประตู	1.000	ชุด	328.00	328.00	
	- สีทาไม้	0.144	GL	457.94	65.94	
	- ทินเนอร์	0.029	GL	261.68	7.59	
				รวม	3,691.26	บาท/ชุด
	30.3 ป3 ขนาด 1.40 x 2.00 ม.+กระจกติดตาย					
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	1,066.00	1,066.00	
	- บานประตู ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1.000	บาน	2,400.00	2,400.00	
	- กระจกฝ้า หน้า 5 มม.ขนาด0.35x0.95	0.665	ตรม	80.00	53.20	
	- บานพับ	3.000	ชุด	74.77	224.31	
	- กลอนประตู	2.000	ชุด	32.71	65.42	
	- ลูกบิดประตู	1.000	ชุด	328.00	328.00	
	- สีทาไม้	0.112	GL	457.94	51.29	
	- ทินเนอร์	0.022	GL	261.68	5.76	
	- มุ้งลวดประตูแบบบาน ปิด-เปิด สรางกรอบเหล็ก(ป2)ขนาด0.90x2.00ม.	1.000	ชุดๆ ละ	4500.00	4,500.00	
				รวม	8,693.98	บาท/ชุด

ตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ณ ขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2 (ทุ่งสง) สำนักนักทางหลวงที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	
21	งานพื้ต่าง ครอบคลุม					
	31.1 น1 ขนาด 2-0.675 x 1.15 ม. บานเกล็ด พร้อมมุ้งลวด			รวม	4,000.00	บาท/ชุด
	31.2 น2 ขนาด 1.50 x 1.15 ม. บานเลื่อนสลับ พร้อมมุ้งลวด			รวม	6,000.00	บาท/ชุด
	31.3 น3 ขนาด 0.80 x 0.60 ม. บานกระชัง พร้อมมุ้งลวด			รวม	3,300.00	บาท/ชุด
	31.4 น4 ขนาด 0.40 x 1.80 ม. บานเกล็ด พร้อมมุ้งลวด			รวม	3,000.00	บาท/ชุด
	31.5 น5 ขนาด 0.600 x 1.15 ม. บานเกล็ด พร้อมมุ้งลวด			รวม	2,200.00	บาท/ชุด
	31.6 น6 ขนาด 0.60 x 2.05 ม. บานเกล็ด พร้อมมุ้งลวด			รวม	3,400.00	บาท/ชุด
	31.7 น7 ขนาด 0.40 x 0.80 ม. บานเกล็ด พร้อมมุ้งลวด			รวม	1,400.00	บาท/ชุด

รายละเอียดราคาวัสดุ  
 รายละเอียดการ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครหรือรวมราชที่2 (ทุ่งสง) สำนักงานทางหลวงที่ 16

บ้านนิตยสถานบ้าน ปตท. จังหวัด นครศรีธรรมราช ราคา 26.09 บาท/ลิตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาวัสดุเดือน มกราคม 2563

รายการ ที่	ชนิดวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน (บาท)	ค่าแรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง								
1	[ ] 38x75x2.3mm.(กาไวในท์)	กก.	20.50	5				5	0.00953	0.80	10	10.81	31.31	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาท้องถิ่น
2	[ ] 38x75x3.2mm.	กก.	19.76	5				5	0.00953	0.80	10	10.81	30.57	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาท้องถิ่น
3	[ ] 100x50x3.2mm.	กก.	19.76	5				5	0.00953	0.80	10	10.81	30.57	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาท้องถิ่น
4	[ ] 100x50x2.3mm.(กาไวในท์)	กก.	20.50	5				5	0.00953	0.80	10	10.81	31.31	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาท้องถิ่น
5	[ ] 200x200x4.5mm.	กก.	19.75	5				5	0.00953	0.80	10	10.81	30.56	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาท้องถิ่น
6	เมทัลชีทสีอลูมิเนียม	ตรม.	120.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									120.00		จาก ราคาท้องถิ่น
7	ครอบข้างเมทัลชีท	ม.	75.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									75.00		จาก ราคาท้องถิ่น
8	ตะปูเกลียวยึดแผ่นเมทัลชีท 2 1/2 นิ้ว 3 นิ้ว	ตัว	5.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									5.00		จาก ราคาท้องถิ่น
9	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00m	ชุด	2,000.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									2,000.00		จาก ราคาท้องถิ่น
10	ชิงช้าไม้สำเร็จรูป 1"x8"x4.00m	แผ่น	250.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									250.00		จาก ราคาท้องถิ่น
11	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนแดง บรรจุ 50 กก./ถุง คราวเดียว	ตัน	2,633.55	5			5	9.53	50			59.53	2,693.08	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก ราคาท้องถิ่น
12	กระเบื้องพื้น ขนาด 8"x8"	ตรม.	120.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									120.00		จาก ราคาท้องถิ่น
13	กระเบื้องผนัง ขนาด 4"x4"	ตรม.	110.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									110.00		จาก ราคาท้องถิ่น
14	แผ่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40x4mm	ตรม.	145.33	รวมค่าขนส่งแล้ว									145.33		จาก ราคาท้องถิ่น
15	แผ่นเรียบ ขนาด 0.60x0.60x4mm	ตรม.	48.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									48.00		จาก ราคาท้องถิ่น
16	กระเบื้องลอนคู่ 50x120 ทนไฟ 5mm	แผ่น	50.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									50.00		จาก ราคาท้องถิ่น
17	กระเบื้องครอบลอนคู่ 50x45 ทนไฟ 5mm	แผ่น	53.28	รวมค่าขนส่งแล้ว									53.28		จาก ราคาท้องถิ่น
18	ซอด้กระเบื้อง 8"	ตัว	3.74	รวมค่าขนส่งแล้ว									3.74		จาก ราคาท้องถิ่น
19	ประตูไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 0.90x2.00m	ชุด	2,800.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									2,800.00		จาก ราคาท้องถิ่น
20	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.80m	ชุด	2,000.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									2,000.00		จาก ราคาท้องถิ่น
21	ไม้ฝ้าสำเร็จรูป 15x400x0.80cm	ตรม.	176.40	รวมค่าขนส่งแล้ว									176.40		จาก ราคาท้องถิ่น
22	ไม้ฝ้าสำเร็จรูป 15x300x0.80cm	ตรม.	152.44	รวมค่าขนส่งแล้ว									152.44		จาก ราคาท้องถิ่น
23	หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง(วงกบ+บาน) ขนาด 1.10x2.40m	ชุด	2,645.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									2,645.00		จาก ราคาท้องถิ่น
24	บานหน้าต่าง ขนาด 0.8 x 1.10 m.	ชุด	1,800.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									1,800.00		จาก ราคาท้องถิ่น
25	ฝ้าลวดประตู ขนาด 0.85x1.95 m.	ชุด	950.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									950.00		จาก ราคาท้องถิ่น
26	ฝ้าลวดหน้าต่าง ขนาด 0.75x1.05 m.	ชุด	430.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									430.00		จาก ราคาท้องถิ่น
27	ซ้อสับหน้าต่าง 6"	อัน	120.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									120.00		จาก ราคาท้องถิ่น
28	ประตูอลูมิเนียมห้องน้ำ (วงกบ+บาน) ขนาด 0.70x1.80m	ชุด	1,900.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									1,900.00		จาก ราคาท้องถิ่น
29	รางระบายน้ำ	ม.	800.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									800.00		จาก ราคาท้องถิ่น
30	ช่องแสงห้องน้ำ 2 ช่อง(วงกบ+กระจก)	ชุด	650.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									650.00		จาก ราคาท้องถิ่น
31	กรอบหน้าต่างบานเกร็ด 0.80x1.10m.+บานเกร็ด	ชุด	600.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									600.00		จาก ราคาท้องถิ่น
33	ระแนงไม้	ตรม.	160.00	รวมค่าขนส่งแล้ว									160.00		จาก ราคาท้องถิ่น