แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. การจ้างงาน(93.14.18.00)งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ระยะ 4.19 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 10,387,839.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพจิตร แสงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (รส.ทล.๖.๒)

7.2 เอกราช รางแรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วว.ทล.6)

7.4 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.6)

นาย อนุศักดิ์ บัวสา

06 มีนาคม 2563 18:50:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	356.000	44.64	15,891.84	1.3309	59.41	21,150.44
2	2. SELECTED MATERIAL " A" (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	89.000	203.92	18,148.88	1.3309	271.39	24,154.34
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	89.000	263.70	23,469.30	1.3309	350.95	31,235.29
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	118.000	569.68	67,222.24	1.3309	758.18	89,466.07
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	594.000	28.89	17,160.66	1.3309	38.44	22,839.12
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	31,872.000	10.83	345,173.76	1.3309	14.41	459,391.75
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	594.000	196.12	116,495.28	1.3309	261.01	155,043.56
8	8. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	31,872.000	206.01	6,565,950.72	1.3309	274.17	8,738,623.81
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	661.000	296.25	195,821.25	1.3309	394.27	260,618.50
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	1,455.000	296.25	431,043.75	1.3309	394.27	573,676.12

นาย อนุศักดิ์ บัวสา

06 มีนาคม 2563 18:50:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,746.16	8,746.16	1.3309	11,640.26	11,640.26
							รวมราคากลาง	10,387,839.26

นาย อนุศักดิ์ บัวสา

06 มีนาคม 2563 18:50:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

(ไพจิตร แสงทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกราช รางแรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไปราชการ
(สุรศักดิ์ แก้วดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุศักดิ์ บัวสา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.๖ , ทพ.ทล.๖
- อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

(นายสมบูรณ์ แก้วลมัย)
รส.ทล.๖.๑ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๖
- ๙ มี.ค. ๒๕๖๓

นาย อนุศักดิ์ บัวสา

06 มีนาคม 2563