

แบบสรุปราคากลาง (ต่อ)

แผนบูรณาการพัฒนาระบบที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควนคู่ม 0603 ซี่งคอน ตอนหนองบง - ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.376+500 - กม.378+850

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ปริมาณ งาน	ทำงานต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม	Factor F _N	x Factor F _N	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
25	งานขยายเขตไฟฟ้า (ค่าธรรมเนียงการไฟฟ้า)	แห่ง	1.00	142,450.00	142,450.00	1.0000	142,450.00	142,450.00	142,450.00
26	FLASHING SIGNAL	แห่ง	3.00	18,984.68	56,954.04	1.2264	23,282.81	23,282.80	69,848.40
27	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ I	ตร.ม.	2,480.00	310.71	770,560.80	1.2264	381.05	381.00	944,880.00
28	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1	5,503.56	5,503.56	-	5,503.56	5,503.50	5,503.50

วงเงินราคากลาง (สามสิบสามล้านบาทสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

33,575,984.70

ก่อสร้างทาง 20 ลบ. F= 1.2508
30 ลบ. F= 1.2179


$$\text{งานทางใช้ F} = (((1.2179 - 1.2508) * (27.41416767 - 20.0)) / (30.0 - 20.0)) + 1.2508 = 1.2264$$


(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	Factor F รวม	1	คตอน	=	27,414,167.67
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=	-
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				=	1.2264
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=	-
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + ((3) / ((1)x(4) + (2)x(5)))				=	-
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = (4)x(6)				=	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (5)x(6)				=	-


- ท้องที่ จังหวัดลพ. อ.เมือง
- น้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
- ดอกเบี้ย เงินกู้ 6 %
- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
- เงินประกันผลงาน 10 %


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงนาม  รส.ทล.6.2 ประธานกรรมการ
(นายไพจิตร แสงทอง)


ลงนาม  รว.ทล.6 กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวสา)

ลงนาม  รว.ทล.6 กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ แก้วดี)

ลงนาม  นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
(นายเอกราช รังแรม)

เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๖, ทพ.ทล.๖,

- อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป,



(นายสมบูรณ์ แก้วมัย)

รส.ทล.๖.๑ ศึกษาราชการแทน ผส.ทล.๖

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓